

工事番号																				
市長	※	※	副市長	※	※	部長	※	※	課長		係長		審査員		設計者					

令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 市民プール防水工事 実施設計書

東御市 中央公園

設	計	概	要	施	工	方	法	請	負
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

50mプールシート防水工事 N=1式	施	工	期	間	日	間									
	起	工	予	定	年	月	日	令	和	年	月	日			
	竣	工	予	定	年	月	日	令	和	2	年	3	月	31	日
	契	約	保	証	方	法	補	正	な	し					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>														

		当 初	第 1 回変更 (増 減)	第 2 回変更 (増 減)	第 3 回変更 (増 減)
積 算 段 階	積算工事価格				
	消費税等相当額				
	積 算 額				
契 約 段 階	工 事 価 格				
	消費税等相当額				
	契 約 額				
	増 減				
		$B = A \times 0.1$ $C = A + B$ $D = A$ に対する 応札額 $E = D \times 0.1$ $F = D + E$	$B1 = A1 \times 0.1$ $C1 = A1 + B1$ $D1 = A1 \times F / C$ $E1 = D1 \times 0.1$ $F1 = D1 + E1$ $G1 = F1 - F$	$B2 = A2 \times 0.1$ $C2 = A2 + B2$ $D2 = A2 \times F1 / C1$ $E2 = D2 \times 0.1$ $F2 = D2 + E2$ $G2 = F2 - F1$	$B3 = A3 \times 0.1$ $C3 = A3 + B3$ $D3 = A3 \times F2 / C2$ $E3 = D3 \times 0.1$ $F3 = D3 + E3$ $G3 = F3 - F2$
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		D1 算 出	D2 算 出	D3 算 出	

**\*\*\*本工事費\*\*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>***本工事費***</b>					
社会資本整備総合交付金事業 市民プールシート防水工事					
共通仮設費	1	式			
シート防水工事	1	式			
塗装工事	1	式			
<b>**直接工事費**</b>					
<b>**純工事費**</b>					
<b>**現場管理費**</b>					
<b>**工事原価**</b>					
<b>**一般管理費**</b>					
<b>**工事価格計**</b>					

**\*\*\*本工事費\*\*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**消費税等相当額**					
**工事費計**					

\*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート防水工事					
床シート防水 t=1.5mm	1000	m <sup>2</sup>			
立面長辺シート防水 t=1.5mm	155	m <sup>2</sup>			
立面短辺シート防水 t=1.5mm	58	m <sup>2</sup>			
犬走増張 t=29mm W=200	140	m			
コースライン・ターンマーク W=200	462	m			
距離ライン 5m、中央、5m	67.8	m			
コーナパッチ 出4入4	8	箇所			
文字シート コースナンバー1～9、各2枚	18	箇所			
文字シート 5m4枚、中央2枚、水深6枚	12	箇所			

\*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミマグネシウム鋼板 60*60LU	144.8	m			
アルミマグネシウム鋼板(特注) 10*40*50	140.8	m			
吹出し口	20	箇所			
コースロープボックス 240*180(120*60)	20	箇所			
ラダー足元納め	8	箇所			
スタート台足元納め	36	箇所			
ラダー	12	段			
集水枘納め 裏口抜きバルブ共	1	式			
グレーチング	1	枚			
端末タイト納め	140.8	m			

\*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理 既存シート撤去	1213	m <sup>2</sup>			
下地処理 清掃	1213	m <sup>2</sup>			
既設シート処分	1.9	m <sup>3</sup>			
既設シート運搬	1.9	m <sup>3</sup>			
塗装工事					
高圧洗浄・素地調整RB種	66.6	m <sup>2</sup>			
アクリルウレタン系塗装	43.1	m <sup>2</sup>			
ノンスリップ塗装 珪砂6号混入	23.5	m <sup>2</sup>			
ラダーハンドル塗装	4	箇所			
コースナンバー・水深標示	60	箇所			