

新規就農者等育成施設設置事業

和 市 御 東

書 算 計 量 数

市 御 東

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
施設・露地栽培 圃場整備工事					
ビニールハウス内 整備					
	耕起		m ²	850.0	
	廃棄物積込み	草	t	3.5	
	廃棄物運搬	草	t	3.5	
	廃棄処分	草	t	3.5	
	残置物積込み	混合廃棄物	t	1.6	
	残置物運搬	混合廃棄物	t	1.6	
	残置物処分	混合廃棄物	t	1.6	
露地栽培北側整備					
	伐採・伐根		t	13.2	
	廃棄物積込み	木くず 根含む	t	13.2	
	廃棄物運搬	木くず 根含む	t	13.2	
	廃棄物処分	木くず 根含む	t	13.2	
	残置物積込み		t	31.0	
	残置物運搬		t	31.0	
	残置物処分	木くず 木電柱	t	17.6	
	残置物処分	廃プラスチック	t	3.0	
	残置物処分	がれき類	t	10.4	
露地栽培南側整備					
	廃棄物積込み	混合廃棄物	t	1.6	
	廃棄物運搬	混合廃棄物	t	1.6	
	廃棄物処分	混合廃棄物	t	1.6	

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
休憩小屋周辺整備					
	単管下屋 解体		m ²	5.8	
	畳 撤去		枚	8.0	
	小屋北側 床組撤去		m ²	13.0	
	小屋周囲 立木伐採		t	2.20	
	廃棄物集積		t	7.96	
	廃棄物積込み		t	7.96	
	廃棄物運搬		t	7.96	
	廃棄物処分	木くず	t	3.30	
	廃棄物処分	廃プラスチック	t	0.90	
	廃棄物処分	がれき類	t	2.96	
	廃棄物処分	混合廃棄物	t	0.80	
物置小屋周辺整備					
	廃棄物集積		t	7.80	
	廃棄物積込み		t	7.80	
	廃棄物運搬		t	7.80	
	廃棄物処分	木くず	t	2.25	
	廃棄物処分	廃プラスチック	t	2.40	
	廃棄物処分	混合廃棄物	t	1.80	
	廃棄物処分	アイストッカー	台	2.0	
	廃棄物処分	冷凍庫	台	1.0	

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
	廃棄物処分	洗濯機	台	1.0	
	廃棄物処分	仮設トイレ	台	1.0	
	廃棄物処分	冷蔵陳列棚	台	2.0	
	廃棄物処分	ガラスケース	台	1.0	
	廃棄物処分	机	台	1.0	
仮設工事費					
	重機回送費	バックホー・クローラードンプ	台	3.0	
	その他機材・資材運搬費		式	1.0	
休憩小屋整備工事					
休憩小屋整備					
	床コンパネ貼り	t-12mm 3*6	枚	13.0	
	床コンパネ貼り施工手間	釘金物含む	人工	1.0	
	床 長尺塩ビシート貼り	t-2mm 下地調整共	m ²	20.0	
	ソフト巾木	H-60	m	18.2	
室内外機他整備					
	三菱製RAC 寒冷地仕様	MSZ-GV2523W 単層100V	台	1.0	
	室内機搬入据付		式	1.0	
	室外機搬入据付	RCベース仕様	式	1.0	
	冷媒配管		式	1.0	
	ドレン配管		台	1.0	
	室内外機連絡配線		式	1.0	
	外部スリムダクト化粧		式	1.0	
	真空引・気密試験		式	1.0	

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
	運搬費		式	1.0	
	電気工事費		式	1.0	
	中電申請費		式	1.0	
物置小屋整備工事					
引戸等整備					
	店舗引戸4枚建用引戸錠セット		セット	1.0	
	取り替え・建具調整費		式	1.0	
	運搬費		式	1.0	
	硝子修繕 F4ガラス	W-810*H-838	枚	1.0	
	既存ガラス撤去処分費		式	1.0	
	新規ガラス入れ替え施工費		式	1.0	
	運搬費		式	1.0	
ビニールハウス 内灌水他工事					
灌水					
	スミサンスイNEWマルチ 100	200m	巻	3.0	
	塩ビ管	VP-40 x 4000	本	8.0	
	塩ビ管	VP-20 x 4000	本	2.0	
	ディスクフィルター	50A #120	個	1.0	
	エルボ	TS-L40	個	4.0	
	ボールバルブ	40	個	2.0	
	チーズ	TS-T20 x 40	個	12.0	
	ボールバルブ	20	個	12.0	
	ワンタッチニップル	20	個	12.0	
	ワンタッチストッパー	20	個	12.0	
	エルボ	TS-L20	個	12.0	

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
	ソケット	40	個	1.0	
	架台		個	1.0	
	タフダイン	100 g	個	1.0	
	バルソケ	40	個	3.0	
	バルソケ	20	個	24.0	
	諸部材		式	1.0	
キュウリ棚	(間口6m×奥行50m2棟)				
	ボイド受石		個	72.0	
	柱パイプ	48 x 6000	本	24.0	
	直管パイプ	48 x 6000	本	54.0	
	筋交パイプ	48 x 6000	本	28.0	
	中ジョイント	48用	本	40.0	
	鉄キャップ	48用	個	72.0	
	直交クランプ	48用	個	120.0	
	自在クランプ	48用	個	120.0	
	幹線	＃12 2.6mm	kg	20.0	
	止金具	48用	個	88.0	
	張線リール	D	個	8.0	
	巻付グリップ	F330	本	150.0	
	鉄ビス		本	200.0	
被覆・循環扇					
	バツグン5	0.15 x 840 x 58m	枚	2.0	
	バツグン5	0.15 x 185 x 53m	枚	4.0	

[illegible]