

工事番号																	
								課 長		係 長		審 査 者		係 員		設 計 者	
令和 5 年度 新規就農者等育成施設整備工事 実施設計書																	
設 計 大 要										施 工 方 法							
1 施設・露地栽培圃場整備工事 2 休憩小屋整備工事 3 物置小屋整備工事 4 ビニールハウス内灌水他工事										施 工 期 間		日 間					
										起工予定年月日		令和 年 月 日					
										竣工予定年月日		令和 6 年 3 月 29 日					
										契約保証方法		補正なし					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 施設・露地栽培圃場整備工事 (1) ビニールハウス内整備	1	式			
(2) 露地栽培北側整備	1	式			
(3) 露地栽培南側整備	1	式			
(4) 休憩小屋周辺整備	1	式			
(5) 物置小屋周辺整備	1	式			
(6) 仮設工事費	1	式			
2 休憩小屋整備工事 (1) 休憩小屋整備	1	式			
(2) 室内外機他整備	1	式			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 物置小屋整備工事					
	1	式			
4 ビニールハウス内灌水他工事					
(1) 灌水					
	1	式			
(2) キュウリ 棚					
	1	式			
(3) 被覆 ・ 循環扇					
	1	式			
(4) 建設費					
	1	式			
直接工事費					
共通仮設費					
現場管理費					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
工事価格					
消費税					
工事費計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 施設・露地栽培圃場整備工事 (1) ビニールハウス内整備					
耕起	850.0	m ²			
廃棄物積込み 草	3.5	t			
廃棄物運搬 草	3.5	t			
廃棄物処分 草	3.5	t			
残置物積込み 混合廃棄物	1.6	t			
残置物運搬 混合廃棄物	1.6	t			
残置物処分 混合廃棄物	1.6	t			

[illegible]

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)露地栽培北側整備					
伐採・伐根					
	13.2	t			
廃棄物積込み 木くず 根含む					
	13.2	t			
廃棄物運搬 木くず 根含む					
	13.2	t			
廃棄物処分 木くず 根含む					
	13.2	t			
残置物積込み					
	31.0	t			
残置物運搬					
	31.0	t			
残置物処分 木くず 木電柱					
	17.6	t			

[illegible]

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)露地栽培 南側整備					
廃棄物積み込み 混合廃棄物	1.6	t			
廃棄物運搬 混合廃棄物	1.6	t			
廃棄物処分 混合廃棄物	1.6	t			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)休憩小屋周辺整備					
単管下屋 解体					
	5.8	m ²			
畳 撤去					
	8.0	枚			
小屋北側 床組撤去					
	13.0	m ²			
小屋周囲 立木伐採					
	2.20	t			
廃棄物集積					
	7.96	t			
廃棄物積込み					
	7.96	t			
廃棄物運搬					
	7.96	t			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分 木くず	3.30	t			
廃棄物処分 廃プラスチック	0.90	t			
廃棄物処分 がれき類	2.96	t			
廃棄物処分 混合廃棄物	0.80	t			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)物置小屋周辺整備					
廃棄物集積					
	7.80	t			
廃棄物積込み					
	7.80	t			
廃棄物運搬					
	7.80	t			
廃棄物処分 木くず					
	2.25	t			
廃棄物処分 廃プラスチック					
	2.40	t			
廃棄物処分 混合廃棄物					
	1.80	t			
廃棄物処分 アイストッカー					
	2.0	台			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分 冷凍庫	1.0	台			
廃棄物処分 洗濯機	1.0	台			
廃棄物処分 仮設トイレ	1.0	台			
廃棄物処分 冷蔵陳列棚	2.0	台			
廃棄物処分 ガラスケース	1.0	台			
廃棄物処分 机	1.0	台			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)仮設工事費					
重機回送費 バックホー・クローラードンプ					
	3.0	台			
その他機材・資材運搬費					
	1.0	式			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 休憩小屋整備工事 休憩小屋整備					
床コンパネ貼り t-12mm 3*6					
	13.0	枚			
床コンパネ貼り施工手間 釘金物含む					
	1.0	人工			
床 長尺塩ビシート貼り t-2mm 下地調整共					
	20.0	m ²			
ソフト巾木 H-60					
	18.2	m			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内外機他整備					
三菱製RAC 寒冷地仕様 MSZ-GV2523W 単層100V	1.0	台			
室内機搬入据付	1.0	式			
室外機搬入据付 RCベース仕様	1.0	式			
冷媒配管	1.0	式			
ドレン配管	1.0	台			
室内外機連絡配線	1.0	式			
外部スリムダクト化粧	1.0	式			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
真空引・気密試験					
	1.0	式			
運搬費					
	1.0	式			
電気工事費					
	1.0	式			
中電申請費					
	1.0	式			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 物置小屋整備工事 引戸等整備					
店舗引戸4枚建用引戸錠セット					
	1.0	セット			
取り替え・建具調整費					
	1.0	式			
運搬費					
	1.0	式			
硝子修繕 F4ガラス W-810*H-838					
	1.0	枚			
既存ガラス撤去処分費					
	1.0	式			
新規ガラス入れ替え施工費					
	1.0	式			
運搬費					
	1.0	式			

[illegible]

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 ビニールハウス内灌水他工事					
1. 灌水	1.0	式			
2. キュウリ棚	1.0	式			
3. 被覆・循環扇	1.0	式			
4. 建設費	1.0	式			
合計					

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 灌水					
スミサンスイNEWマルチ100 200m	3.0	巻			
塩ビ管 VP-40 x 4000	8.0	本			
塩ビ管 VP-20 x 4000	2.0	本			
ディスクフィルター 50A #120	1.0	個			
エルボ TS-L40	4.0	個			
ボールバルブ 40	2.0	個			
チーズ TS-T20 x 40	12.0	個			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボールバルブ 20	12.0	個			
ワンタッチニップル 20	12.0	個			
ワンタッチストッパー 20	12.0	個			
エルボ TS-L20	12.0	個			
ソケット 40	1.0	個			
架台	1.0	個			
タフダイナ 100 g	1.0	個			
バルソケ 40	3.0	個			

[illegible]

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. キュウリ 棚 (間口6m×奥行50m 2棟)					
ボイド受石					
	72.0	個			
柱パイプ 48 x 6000					
	24.0	本			
直管パイプ 48 x 6000					
	54.0	本			
筋交パイプ 48 x 6000					
	28.0	本			
中ジョイント 48用					
	40.0	本			
鉄キャップ 48用					
	72.0	個			
直交クランプ 48用					
	120.0	個			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自在クランプ 48用	120.0	個			
幹線 #12 2.6mm	20.0	kg			
止金具 48用	88.0	個			
張線リール D	8.0	個			
巻付グリップ F330	150.0	本			
鉄ビス	200.0	本			
合計					

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 被覆・循環扇					
バツグン5 0.15 x 840 x 58m	2.0	枚			
バツグン5 0.15 x 185 x 53m	4.0	枚			
バツグン5 0.15 x 185 x 13m	6.0	枚			
バツグン5 0.15 x 840 x 51m	1.0	枚			
バツグン5 0.15 x 185 x 46m	2.0	枚			
タフサイド 0.15 x 100 x 100m	4.0	枚			
被覆スプリング	100.0	本			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッカー 22用	100.0	個			
マイカー線 500m	2.0	巻			
フルタエアビーム AB363NA	6.0	台			
制御盤 NCP13T	3.0	台			
直管パイプ 25 x 6000 s w	10.0	本			
ユニバーサル 25 x 25	12.0	個			
クロスワン 25 x 25	6.0	個			
ユニバーサルキャップ 25 x 25	6.0	個			

[illegible]

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 建設費・諸経費					
被覆掛け費					
	1.0	式			
循環扇設置費					
	1.0	式			
合計					