

緊急自然災害防止対策事業
本海野田沢線舗装修繕工事

(一) 本海野田沢線

東御市 大川

東 御 市

数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断	t=4cm	m	15	
	As版破碎		m ²	367	
	As殻運搬	(運搬距離L=6.3km)	m ³	14.7	
	As殻処分		t	34.5	
排水構造物工					
	鋼製横断側溝蓋	蓋幅300 鋼製蓋縮小化工法	m	8	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり M-25 t=3cm	m ²	367	
	表層工	再生密粒度13F t=4cm	m ²	367	
任意仮設工					
	交通誘導警備員	B	人	10	

撤去工

舗装版切断

$$L = 8.3 + 7.0 = 15 \text{ m}$$

As版破碎

$$A = 366.5 = 367 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

As殻運搬 (運搬距離L=6.3km)

$$V = 366.5 \times 0.04 = 14.7 \text{ m}^3$$

As殻処分

$$V = 14.7 \times 2.35 = 34.5 \text{ t}$$

舗装面積計算書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距離 (m)	面積 (m ²)	備考
NO. 0	0.0	8.3		0.00		
NO. 1	20.0	9.2	8.75	20.00	175.0	
NO. 1+3	23.0	10.7	9.95	3.00	29.9	
NO. 1+10	30.0	10.6	10.65	7.00	74.6	
NO. 1+10	30.0	7.6	9.10	0.00	0.0	
NO. 2	40.0	7.0	7.30	10.00	73.0	
NO. 2+2	42.0	7.0	7.00	2.00	14.0	
合 計				42.0	366.5	