

数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 4cm	m	48	
	舗装取壊し工		m ²	46	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=1.5km以下	m ³	1.8	
	舗装殻処分		t	4.3	
土工					
	床掘		m ³	27.6	
	埋戻し (RC-40)		m ³	6.9	
	埋戻し (発生土)		m ³	6.9	
	土砂運搬、処分	運搬距離 L=2.5km以下	m ³	20.7	
	整地		m ³	20.7	
排水路設置工					
	U型側溝 (縦断用)	マルチU 同等 300×300	m	46	
	蓋版据付	L=2m	枚	16	
	グレーチング据付	L=2m (グレーチング部L=0.5m)	枚	7	
	敷モルタル	0.18m ³ /10m	m ³	0.8	
	間詰めコンクリート	18-8-20BB	m ³	0.2	
舗装工					
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm 0.5m*46m	m ²	23	

撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = 46.0 + 1.0 + 1.0 = 48.0 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 1.0 \times 46.0 = 46.0 \text{ m}^2$$

$$\text{計} \quad 46.0 \text{ m}^2$$

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 1.5km以下)

$$V = 46 \times 0.04 = 1.8 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (As殻)

$$1.84 \times 2.35 = 4.3 \text{ t}$$

土 工

床掘(側溝Pt0-46)

$$V = 0.6 \times 46.0 = 27.6 \text{ m}^3$$

$$\text{計} \quad 27.6 \text{ m}^3$$

埋戻し(側溝Pt0-46) (RC-40)

$$V = 0.15 \times 46.0 = 6.9 \text{ m}^3$$

埋戻し(側溝Pt0.0-14) (発生土)

$$V = 0.15 \times 46.0 = 6.9 \text{ m}^3$$

$$\text{RC-40 計} \quad 6.9 \text{ m}^3$$

$$\text{発生土 計} \quad 6.9 \text{ m}^3$$

土砂運搬、処分(運搬距離 L= 2.5km以下)

$$V = 27.6 - 6.9 = 20.7 \text{ m}^3$$