

工事番号																			
課長		係長		係員								設計者							
北御牧小学校給水管更新工事																	実施設計書		
北御牧小学校(東御市大日向623)																			
設 計 概 要										施 工 方 法					請 負				
給水管更新(保温工事共) 1式										施 工 期 間					日 間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和7年10月31日				
										契約保証方法					補正なし				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

		当 初	第 1 回（変更増減）	第 2 回変更（増減）	第 3 回変更（増減）
積 算 段 階	積算工事価格				
	消費税等相当額				
	積 算 額				
契 約 段 階	工 事 価 格				
	消費税等相当額				
	契 約 額				
	増 減				
		$B = A \times 0.1$ $C = A + B$ $D = A \text{に対する応札額}$ $E = D \times 0.1$ $F = D + E$	$B1 = A1 \times 0.1$ $C1 = A1 + B1$ $D1 = A1 \times F / C$ $E1 = D1 \times 0.1$ $F1 = D1 + E1$ $G1 = F1 - F$	$B2 = A2 \times 0.1$ $C2 = A2 + B2$ $D2 = A2 \times F1 / C1$ $E2 = D2 \times 0.1$ $F2 = D2 + E2$ $G2 = F2 - F1$	$B3 = A3 \times 0.1$ $C3 = A3 + B3$ $D3 = A3 \times F2 / C2$ $E3 = D3 \times 0.1$ $F3 = D3 + E3$ $G3 = F3 - F2$
注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積算額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。			D1 算 出	D2 算 出	D3 算 出

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	形状及び寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	機械設備工事(校内給水部)						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20A	39.0	m			
	塩ビライニング鋼管	SGP-VB 25A	155.0	m			
	塩ビライニング鋼管	SGP-VB 40A	28.0	m			
	塩ビライニング鋼管	SGP-VB 50A	77.0	m			
	コア内蔵仕切弁	50A-10K	2.0	個			
	コア内蔵仕切弁	25A-10K	3.0	個			
	コア内蔵仕切弁	20A-10K	3.0	個			
	ポリブデン管	PBP16J	10.0	m			
	同上継手接合材		1.0	式			
	保温工事	GW＋白金網巻 50A	55.0	m			
	保温工事	GW＋白金網巻 25A	55.0	m			
	保温工事	GWポリ＋ラッキング 50A	22.0	m			
	保温工事	GWポリ＋ラッキング 40A	28.0	m			
	保温工事	GWポリ＋ラッキング 25A	50.0	m			
	保温工事	同上エルボ	65.0	個			
	保温工事	GW＋樹脂カバー 25A	50.0	m			
	保温工事	GW＋樹脂カバー 20A	39.0	m			
	保温工事	同上エルボ	20.0	個			
	コンクリート壁コア抜き Φ80	鉄筋レーザー探査共	6.0	箇所			
	既存管撤去処分費	運搬費共	1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	通水試験		1.0	式			
	2 計						

内 訳 書

	名 称	形状及び寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事(外流し給水部)						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20A	18.4	m			
	同上継手接合材		1.0	式			
	万能ホーム水栓	T200SNR13	8.0	箇所			
	保温工事		18.4	m			
	保温工事		15.0	個			
	既存管撤去処分費		1.0	式			
	消耗品雑材		1.0	式			
	通水試験		1.0	式			
	3 計						