

長期計画土木事業 西海野側溝新設工事

(他) 和24号線

東御市 西海野

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 4cm 34 + 1.22 × 2	m	36	
	舗装取壊し工	1.22 × 34	m ²	41	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=6.2km	m ³	1.7	
	舗装殻処分	2.5 × 2.35	t	3.9	
土工					
	床掘り	0.6m ² × 34m	m ³	20	
	埋戻し	RC-40 0.3m ² × 34m	m ³	10	
	土砂運搬	運搬距離 L=6.2km	m ³	20	
排水路構造物工					
	自由勾配側溝	縦断用300 × 300	m	34.0	
	側溝蓋	コンクリート蓋 t=0.5m	枚	28	
	側溝蓋	グレーチング t=1.0m	枚	3	
舗装工					
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm 0.8 × 34	m ²	27	
	アスカーブ設置工		m	62	