

工事番号																(様式-1)				
課長		係長		審査者		係員		設計者												
下八重原 配水管布設工事																	実施設計書		【金抜】	
東御市 下八重原																				
設 計 大 要										施 工 方 法										
HPPE φ 75 L=9.80m ソフトシール仕切弁 φ 75 交換 量水器設置 N=1箇所										施 工 期 間					日間					
										起工予定年月日					令和 年 月 日					
										竣工予定年月日					令和 7年 9月 30日					
										契約保証方法					補正なし					
															この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。					

下八重原 配水管布設工事

工事費総括表

[illegible]

1. 下八重原 配水管布設工事

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位							摘 要	代価 番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	資材費		式	1						別紙内訳書1	
	労務費		式	1						別紙内訳書2	
	土木工事費		式	1						別紙内訳書3	
	本復旧費		式	1						別紙内訳書4	
	計					(0) 0					

1. 下八重原 配水管布設工事

第 1 号 資材費(1)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位							摘 要	代価 番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 75 5.0m	本	2							
	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ベンド	45° φ 75	個	4							
	水道配水用ポリエチレン管 EF両受ベンド	45° φ 75	個	2							
	水道配水用ポリエチレン管 繋ぎ輪	φ 75	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(押し口付)	φ 75	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(受け口付)	φ 75	個	2							
	仕切弁(ソフトシール)	φ 75	組	1							
	フランジ接合材RF	φ 75 パッキン、合金ボルト1面分7.5K	面	4							
	エアバックVP用	φ 75	組	1							
	サドル分水栓塩ビ管・銅管用	φ 75×40	個	1							
	サドル分水栓塩ビ管・銅管用	φ 75×25	個	1							
	サドル分水栓キ閉栓ヤップ	φ 40	個	1							
	サドル分水栓キ閉栓ヤップ	φ 25	個	1							
	ポリエチレン管2層管(1種)	φ 25	m	3.5							
	分・止水用ソケット	水道用ポリエチレン管金属管継手 φ 25	個	1							

1. 下八重原 配水管布設工事

第 1 号 資材費(2)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位							摘 要	代価 番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	メーター用ソケット	水道用ポリエチレン管金属管継手 φ 25	個	2							
	エルボ90°	水道用ポリエチレン管金属管継手 φ 25	ヶ	2							
	甲止水栓	φ 25	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管 鋳鉄サドル付分水栓	φ 75×25	個	1							
	排泥用バルブ表函	H=0.7(座台共)	セット	1							
	量水器BOX	75mm用H=0.70管土	個	1							
	レジコン上部壁		個	1							
	レジコン中間壁		個	1							
	レジコン下部壁		個	1							
	レジコン調整リング		個	1							
	緊結用B・N	M16×75	組	1							
	ロケーティングワイヤー		m	14							
	管明示テープ	幅30mm市販品	m	13							
	埋設表示シート(水道用)	青色15cm巾折返率2倍	m	13							
	仕切弁表函(既設品使用)		セット	1							

1. 下八重原 配水管布設工事
第 1 号 資材費(3)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位							摘 要	代価 番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	量水器(支給品)	75mm	基	1							
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
						(0)					
						0					

1. 下八重原 配水管布設工事
第 2 号 労務費(1)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位							摘 要	代価 番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	ポリエチレン管 据付工	呼び径75mm	m	10							
	ポリエチレン管 継手工	1口継手 呼び径75mm	箇所	6							
	ポリエチレン管	2口継手 呼び径75mm	箇所	2							
	ポリエチレン管	呼び径75mm	口	5							
	メカニカル継手工	呼び径75mm以下特殊押輪使用しない	口	2							
	フランジ継手工	呼び径75(80)mm	口	4							
	仕切弁・バタフライ弁設置・撤去工	呼び径75mm	基	1							
	フランジ継手取り外し工	呼び径75mm JWWA7.5K(F12)	口	2							
	ネジ式弁筐設置・撤去工	A,B1号低版使用	箇所	1							
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管25mm 呼び径75mm	箇所	1							
	サドル分水栓建込み工	ビニル管25mm 呼び径75mm	箇所	1							
	止水栓取付け工	PP用よ呼び径25mm 止水栓及び筐取付	箇所	1							
	ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	3.5							
	ポリエチレン管継手工	呼び径25mm	口	7							
	小口径鋼管ねじ込み接合	呼び径25mm	口	2							

第 2 号 労務費(2)

[illegible]

第 3 号 土工費

[illegible]

第 4 号 本復旧費

[illegible]