

令和7年度

市民病院前 歩行安全帯設置工事

東御市 鞍掛

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	歩車道境界ブロック 撤去	C種	m	3.2	
	コンクリートはつり		m ²	1	
	構造物とりこわし	植樹枿	m ³	0.1	
	C0殻運搬	L=2.5km	m ³	1	
	C0殻処分	2次製品	t	1	
土工					
	掘削	土砂：小規模	m ³	16	
	土砂運搬	L=1.7km	m ³	16	
舗装工					
	不陸整正		m ²	56	
	凍上抑制層	再生クラッシャーラン φ40 t=15cm	m ²	56	
	路盤工	再生クラッシャーラン φ40 t=10cm	m ²	56	
	表層工	細粒度AS13 t=3cm	m ²	56	
附帯工					
	歩車道境界ブロック	C種（切下・乗入タイプ）	m	3	
	コンクリート小型構造物	水路端部, 歩車道境界, 植樹枿	m ³	1	
	側溝蓋設置	特車300型	枚	12	
	ガードパイプ	Gp-Cp-2E（土中式）	m	14	
	カラー舗装		m ²	13	
任意仮設工					
	伐採工		式	1	
	交通誘導警備員B		人	15	

数量計算書

祢津475号線

撤去工

	L								
歩車道境界ブロック撤去(C種)	3.2			=		3.2	m		
	L	W							
コンクリートはつり	3.2	* 0.3		=		1.0	m2		
	L	W	H						
構造物とりこわし(植樹柵)	3.2	* 0.15	* 0.18	=		0.1	m3		
	C種	植樹柵							
CO(有筋)運搬 L=2.5km	0.2	+ 0.1		=		0.3	m3		
CO(2次製品)処分	0.3	* 2.45		=		0.7	t		

土工

	舗装A	h							
掘削	56.1	* 0.28		=		15.7	m3		
土砂運搬 L=1.7km	15.7			=		15.7	m3		

舗装工

	L	W	L	W	A				
舗装面積	8.0	* 2.00	+ 25.0	* 1.50	+ 2.6	=	56.1	m2	

附帯工

	L								
歩車道境界ブロック設置(C種)	3.0	(歩道切下部 2本、乗入部3本)		=		3.0	m		
コンクリート小型構造物(人力打設)	水路端部処理、歩車道境界0.2m+植樹柵1.6m				=		1	m3	
	N								
CO蓋(特車300型) L=0.5m	12			=		12	枚		
	L								
ガードパイプ(Gp-Cp-2E)	14			=		14.0	m		
	L	W							
カラー舗装面積	6.5	* 2.00		=		13.0	m2		

任意仮設工

交通誘導警備員B	15			=		15	人		