

工事番号																	
課長		係長		係員									設計者				
芸術むら公園外灯照明LED化改修工事 <span style="float: right;">実施設計書</span>																	
芸術むら公園（東御市八重原1806番地1）																	
設 計 概 要								施 工 方 法				請 負					
A：外灯照明器具LED化(1灯用) 20箇所 B：外灯照明LED化(2灯用) 8箇所(16個)								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和7年9月30日					
								契約保証方法				補正なし					
<small>           ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。            ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。         </small>																	

# 内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費						
A	LED街路灯	小型LED道路灯 300C、アーム、点滅機能無 E71256SAJ9/300C/DB	20.0	台			
A	アダプター	1灯用アダプターHDZ後指定色	20.0	個			
	ダウントランス	乾式トランス 400V-100V FE41-200	20.0	台			
	漏電ブレーカー	小型ELB 2P2E20A 30mA BJS2032N	20.0	個			
	屋外用小型ボックス	OAB20-33	20.0	台			
B	LED照明器具 ナトリウムランプ100W相当	LDT100-242V28L-G/21 LEDライトバルブ K28W	16.0	個			
	消耗品・雑材		1.0	式			
	電工費(設置工)	設置	25.7	人工			
	電工費(撤去工)		5.8	人工			
	高所作業車		5.0	日			
	撤去品積込・運搬・処分費	A:20台	20.0	台			
	水銀灯処分費	A:20灯、B:16灯	36.0	本			
	直接工事費 計						
II	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
III	一般管理費		1.0	式			
	工事価格 計						
	消費税等相当額		10.0	%			
	工 事 費 合 計						