

緊急自然災害防止対策事業
滋野193号線線舗裝修繕工事

(他) 滋野193号線

東御市 原口

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	舗装版切断工		m	11	
	舗装取壊し工	t =4cm	m ²	49	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=2.9km	m ³	2.0	
	舗装殻処分		t	4.6	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり (M-25) t=平均3cm	m ²	49	
	表層	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m ²	49	
	表層 (オーバーレイ)	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m ²	308	

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{3.9} + \underset{\text{中間部}}{3.9} + \underset{\text{中間部}}{3.6} = 11.4 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 49.4 = 49.4 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書 (表層打替え部) より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 2.9km)

$$V = 49.4 \times 0.04 = 2.0 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$2.0 \times 2.35 = 4.6 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (m ²)	備考
NO. 0	0.0	3.9		0.00		表層打替え
NO. 0+3.0	3.0	3.9	3.90	3.00	11.7	〃
NO. 1	20.0	4.0	3.95	17.00	67.2	オーバーレイ
NO. 2	40.0	3.8	3.90	20.00	78.0	〃
NO. 3	60.0	4.0	3.90	20.00	78.0	〃
NO. 4	80.0	3.4	3.70	20.00	74.0	〃
NO. 4+3.0	83.0	3.6	3.50	3.00	10.5	〃
NO. 4+12.3	92.3	4.5	4.05	9.30	37.7	表層打替え
合 計					357.1	