

緊急自然災害防止対策事業
原口栗林線舗装修繕工事（第1工区）

（一）原口栗林線

東御市 大川・東上田

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

| 工種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------|-----------|-----------------------|----------------|-------|----|
| 撤去工 | | | | | |
| | 舗装版切断工 | t = 5cm | m | 24 | |
| | 舗装取壊し工 | t = 5cm | m ² | 1,246 | |
| | 舗装殻運搬 | 運搬距離 L=6.0km | m ³ | 62 | |
| | 舗装殻処分 | | t | 146.4 | |
| | | | | | |
| 舗装工 | | | | | |
| | 不陸整正 | 補足材あり t=3cm | m ² | 1,246 | |
| | 表層工 | 再生密粒度アスコン20F t=5cm | m ² | 1,246 | |
| | | | | | |
| 区画線工 | | | | | |
| | 外側線 | 白線 t=15cm | m | 400 | |
| | 停止線 | 白線 t=45cm | m | 5.7 | |
| | 横断歩道 | 白線 t=45cm、3m×5本 | m | 15 | |
| | ダイヤモンドマーク | 白線 t=15cm、10m×6箇所 | m | 60 | |
| | | | | | |
| 仮設工 | 仮設工 | | | | |
| | 交通誘導員 | B | 人 | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

撤去工

舗装版切断工 (t=5cm)

$$L = 13.2 + 10.3 = 23.5 \text{ m}$$

中間 中間

舗装取壊し工

$$A = 1,246 = 1246 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 6.0km)

$$V = 1,246 \times 0.05 = 62.3 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$62.3 \times 2.35 = 146.4 \text{ t}$$

