

長期計画土木事業
大川舗装修繕工事

(他) 和99号線

東御市 大川

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \begin{array}{ccccc} 5.2 & + & 22.2 & + & 2.4 \\ \text{起点部} & & \text{中間} & & \text{終点部} \end{array} = 29.8 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 416.9 = 416.9 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 7.5km)

$$V = 416.9 \times 0.04 = 16.7 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$16.7 \times 2.35 = 39.2 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
①		① 5.2	② 9.0	③ 6.0	14.9	ヘロンの公式
NO. 0	0.0	5.2		0.00		
NO. 1	20.0	3.1	4.15	20.00	83.0	
NO. 2	40.0	2.8	2.95	20.00	59.0	
NO. 3	60.0	4.9	3.85	20.00	77.0	
NO. 4	80.0	3.0	3.95	20.00	79.0	
NO. 5	100.0	2.5	2.75	20.00	55.0	
NO. 6	120.0	2.4	2.45	20.00	49.0	
合 計					416.9	