

令和 7 年 度

代 価 表

東 御 市

単価総括表（施工パッケージ） 1

SP1	【 土砂等運搬 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	土砂等発生現場 標準	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	DID区間の有無 無し	運搬距離 7.5km以下
SP2	【 床掘り 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	土質 土砂	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満	土留方式の種類 無し	障害の有無 無し	
SP3	【 基面整正 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	- -				
SP4	【 埋戻し 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	施工方法 最大埋戻幅1m未満	土質 -	締固めの有無 -		
SP5	【 法面整形 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	整形箇所 盛土部	法面締固めの有無 無し	現場制約の有無 無し	土質 は質土、砂及び砂質土、粘性土	
SP6	【 基礎砕石 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	砕石の種類 再生クワッシャー 40～0			
SP7	【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】 ＜ 積算単位：箇所 ＞	コンクリート規格 18-8-25(高炉)	1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下	コンクリート打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)	
SP8	【 アスファルト塊運搬 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	DID区間の有無 無し	運搬距離 7.5km以下			
SP9	【 殻運搬 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	積込工法区分 機械積込	DID区間の有無 無し	運搬距離 8.0km以下	
SP10	【 殻運搬 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	殻発生作業 舗装版破碎	積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	DID区間の有無 無し	運搬距離 7.5km以下	

単価総括表（施工パッケージ） 2

SP11	【 コンクリート 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	構造物種別 小型構造物	打設工法 人力打設	コンクリート規格 18-8-25(20)BB W/C 60%以下	設計日打設量 -	養生工の種類 一般養生
		圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -		
SP12	【 コンクリート 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	構造物種別 小型構造物	打設工法 人力打設	コンクリート規格 18-8-40BB W/C 60%以下	設計日打設量 -	養生工の種類 一般養生
		圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -		
SP13	【 型枠 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	型枠の種類 一般型枠	構造物の種類 小型構造物			
SP14	【 下層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	全仕上り厚 t=20cm	施工区分 1層施工	材料 再生クラッシュラン RC-40		
SP15	【 下層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	全仕上り厚 t=25cm	施工区分 2層施工	材料 再生クラッシュラン RC-40		
SP16	【 下層路盤（歩道部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	全仕上り厚 t=10cm	施工区分 1層施工	材料 再生クラッシュラン RC-40		
SP17	【 上層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	材料 粒度調整砕石 M-40	平均幅員 -	1層当たり平均仕上り厚 -	全仕上り厚 t=15cm	施工区分 1層施工
		瀝青材料種類 -				
SP18	【 上層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	材料 粒度調整砕石 M-25	平均幅員 -	1層当たり平均仕上り厚 -	全仕上り厚 t=10cm	施工区分 1層施工
		瀝青材料種類 -				
SP19	【 表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	平均幅員 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	1層当たり平均仕上り厚 t=5cm	材料 再生密粒度アスコン(20F)	瀝青材料種類 ブライムコート PK-3	
SP20	【 表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	平均幅員 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	1層当たり平均仕上り厚 t=4cm	材料 再生密粒度アスコン(13F)	瀝青材料種類 ブライムコート PK-3	

単価総括表（施工パッケージ） 3

SP21	【 表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	平均幅員 3.0m超	1層当り平均仕上り厚 t=4cm	材料 再生密粒度アスコン(13F)	瀝青材料種類 プライムコート PK-3
SP22	【 表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	平均幅員 3.0m超	1層当り平均仕上り厚 t=5cm	材料 再生密粒度アスコン(13F)	瀝青材料種類 プライムコート PK-3
SP23	【 基礎ブロック、鋼管基礎 】 ＜ 積算単位：基 ＞	基礎種別 基礎ブロック	構造物種別 金網柵	支柱柵高・門柱高 -	基礎碎石 有り(t=10cm)
SP24	【 積込（ルーズ） 】 ＜ 積算単位：m3 ＞	土質 土砂	作業内容 土量50,000m3未満		
SP25	【 金網・支柱（立入防止柵） 】 ＜ 積算単位：m ＞	基礎種別 基礎ブロック	支柱柵高 -	支柱間隔 2m	
SP26	【 門扉 】 ＜ 積算単位：基 ＞	門扉種別 片開き	門柱高 2m以下		
SP27	【 舗装版破碎 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	舗装版種別 アスファルト舗装版 積込作業の有無 有り	障害等の有無 無し	騒音振動対策 不要	舗装版厚 15cm以下 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚 -
SP28	【 舗装版破碎 】 ＜ 積算単位：㎡ ＞	舗装版種別 アスファルト舗装版 積込作業の有無 有り	障害等の有無 無し	騒音振動対策 必要	舗装版厚 15cm以下 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚 -
SP29	【 舗装版切断 】 ＜ 積算単位：m ＞	舗装版種別 アスファルト舗装版	アスファルト舗装版厚 15cm以下	コンクリート舗装版厚 -	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚 -
SP30	【 現場発生品及び支給品運搬 】 ＜ 積算単位：t ＞	トラック機種 トラック[クレーン装置付]ノーストラック2t積、吊能力2.9t	DID区間の有無 無し	片道運搬距離(km) 8.5km以下	

単価総括表（施工パッケージ） 4

SP31	【 モルタル練 】	セメント種類 無収縮モルタル
< 積算単位：m3 >		

第 1 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.002 【 土砂等運搬 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

土砂等発生現場	標準
積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無	無し
運搬距離	7.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(福岡2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		運転手 (一般)			運転手 (一般)	
R2	-				-	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 2 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.015 【 床掘り 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

土質	土砂
施工方法	平均施工幅1m以上2m未満
土留方式の種類	無し
障害の有無	無し

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*
K2		-			-	
K3		-			-	
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		-			-	
R3		-			-	
R4		-			-	
<i>Z</i>						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 3 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.017 【 基面整正 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

-

-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）			代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
<i>R</i>						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2	-				-	
R3	-				-	
R4	-				-	
<i>Z</i>						
Z1	-				-	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
<i>S</i>	-				-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 4 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.020 【 埋戻し 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

施工方法	最大埋戻幅1m未満
土質	-
締固めの有無	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	
K2		タンバ及びランマ 質量60～80kg			タンバ及びランマ 質量60～80kg	*
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 5 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.025 【 法面整形 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

整形箇所	盛土部
法面締固めの有無	無し
現場制約の有無	無し
土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）			バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 6 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.034 【 基礎砕石 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下
砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）			バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
Z						
Z1		再生クラッシュラン R C - 4 0			再生クラッシュラン R C - 4 0	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 7 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.104 【 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 】

< 積算単位：箇所 >

積 算 条 件

コンクリート規格	18-8-25(高炉)
1箇所当りコンクリート使用量	0.36m3を超え0.38m3以下
コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設
養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*
K2		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）			バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*
K3		-			-	
R						
R1		型わく工			型わく工	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		特殊作業員			特殊作業員	
Z						
Z1		生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%			生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 8 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.128 【 アスファルト塊運搬 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

DID区間の有無	無し
運搬距離	7.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		運転手 (一般)			運転手 (一般)	
R2	-				-	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 9 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.155 【 般運搬 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分	機械積込
DID区間の有無	無し
運搬距離	8.0km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		運転手 (一般)			運転手 (一般)	
R2	-				-	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 10 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.155 【 殻運搬 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

殻発生作業	舗装版破碎
積込工法区分	機械積込(騒音対策不要,舗装厚15cm超)又は(騒音対策必要)
DID区間の有無	無し
運搬距離	7.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		運転手 (一般)			運転手 (一般)	
R2		-			-	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 11 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.157 【 コンクリート 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

構造物種別	小型構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	18-8-25(20)BB W/C 60%以下
設計日打設置量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4	-				-	
Z						
Z1		017.01 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			生コンクリート 18-8-25(20)BB W/C 60%以下	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 12 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.157 【 コンクリート 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

構造物種別	小型構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	18-8-40BB W/C 60%以下
設計日打設置量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(福岡2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4	-				-	
Z						
Z1		017.02 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			生コンクリート 18-8-40BB W/C 60%以下	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 13 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.159 【 型枠 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

型枠の種類 一般型枠
 構造物の種類 小型構造物

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(福岡2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		型わく工			型わく工	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4	-				-	
Z						
Z1	-				-	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 14 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.235 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

全仕上り厚	t=20cm
施工区分	1層施工
材料	再生クッシャーラン RC-40

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
Z						
Z1		001.20 クラッシャーラン C－4 0 全仕上り厚t=15cm			再生クラッシャーラン RC－4 0 全仕上り厚t=20cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 15 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.235 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

全仕上り厚	t=25cm
施工区分	2層施工
材料	再生クッシャーラン RC-40

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		001.25 クラッシャーラン C－4 0 全仕上り厚t=25cm			再生クラッシャーラン RC－4 0 全仕上り厚t=25cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	K R Z S＝
積算単価	P'＝

第 16 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.236 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

全仕上り厚	t=10cm
施工区分	1層施工
材料	再生クラッシュラン RC-40

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小段回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）			小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小段回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.09m3（平積0.07m3）	
K2		振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 質量3～4t	*
K3		-			-	
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		普通作業員			普通作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		002.10 再生クラッシュラン RC-40 全仕上り厚t=10cm			再生クラッシュラン RC-40 全仕上り厚t=10cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 17 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.237 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

材料	粒度調整砕石 M-40
平均幅員	-
1層当り平均仕上り厚	-
全仕上り厚	t=15cm
施工区分	1層施工
瀝青材料種類	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
Z						
Z1		003.15 再生粒度調整砕石 RM－4 0 全仕上り厚t=15cm			粒度調整砕石 M－4 0 全仕上り厚t=15cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	K R Z S＝
積算単価	P'＝

第 18 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.237 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

材料	粒度調整碎石 M-25
平均幅員	-
1層当り平均仕上り厚	-
全仕上り厚	t=10cm
施工区分	1層施工
瀝青材料種類	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 質量13～14t	*
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		041 再生粒度調整碎石 R M－4 0 全仕上り厚t=15cm			粒度調整碎石 M－2 5 全仕上り厚t=10cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	K R Z S＝
積算単価	P'＝

第 19 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.244 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
1層当り平均仕上り厚	t=5cm
材料	再生密粒度アスコン(20F)
瀝青材料種類	プライムコート PK-3

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	
K2		振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg			振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	
K3		-			-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		008.03 アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物（20） 平均t=5cm			再生密粒度 A S 混合物（20F） 平均t=5cm	
Z2		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	
Z3		ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド	
Z4		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 20 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.244 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
1層当り平均仕上り厚	t=4cm
材料	再生密粒度アスコン(13F)
瀝青材料種類	プライムコート PK-3

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	
K2		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg			振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	
K3		-			-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		008.05 アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物（20）平均t=5cm			再生密粒度 A S 混合物（13F）平均t=4cm	
Z2		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	
Z3		ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド	
Z4		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 21 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.244 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

平均幅員	3.0m超
1層当り平均仕上り厚	t=4cm
材料	再生密粒度アスコン(13F)
瀝青材料種類	プライムコート PK-3

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(福岡2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m			アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*
K2		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*
K3		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
Z						
Z1		008.05 アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物（20） 平均t=5cm			再生密粒度 A S 混合物（13F） 平均t=4cm	
Z2		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	
Z3		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 22 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.244 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

平均幅員	3.0m超
1層当り平均仕上り厚	t=5cm
材料	再生密粒度アスコン(13F)
瀝青材料種類	プライムコート PK-3

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(福岡2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m			アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m	*
K2		タイヤローラー〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t			タイヤローラー〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 質量13t	*
K3		ロードローラー〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m			ロードローラー〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量10t 締固め幅2.1m	*
<i>R</i>						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		008.06 アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物（20） 平均t=5cm			再生密粒度 A S 混合物（13F） 平均t=5cm	
Z2		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	
Z3		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 23 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.254 【 基礎ブロック，鋼管基礎 】

< 積算単位：基 >

積 算 条 件

基礎種別	基礎ブ ロック
構造物種別	金網柵
支柱柵高・門柱高	-
基礎砕石	有り(t=10cm)

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）			基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45（cm）	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 24 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.007 【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

土質	土砂
作業内容	土量50,000m3未満

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）			バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2	-				-	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正	K' =	
労務の補正	R' =	
材料の補正	Z' =	
市場単価の補正	S' =	
構成比補正(100%補正)	K R Z S =	
積算単価	P' =	

第 25 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.255 【 金網・支柱（立入防止柵） 】

< 積算単位：m >

積 算 条 件

基礎種別	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
支柱柵高	-
支柱間隔	2m

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1	-				-	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 26 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.259 【 門扉 】

< 積算単位：基 >

積 算 条 件

門扉種別	片開き
門柱高	2m以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3	-			-		
R4	-			-		
Z						
Z1	-			-		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S	-			-		

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 27 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.306 【 舗装版破碎 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

舗装版種別	アスファルト舗装版
障害等の有無	無し
騒音振動対策	不要
舗装版厚	15cm以下
Co+As(As→)舗装によるT27r/s1舗装版厚	-
積込作業の有無	有り

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		土木一般世話役			土木一般世話役	
R2		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R3		普通作業員			普通作業員	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 28 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.306 【 舗装版破碎 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

舗装版種別	アスファルト舗装版
障害等の有無	無し
騒音振動対策	必要
舗装版厚	15cm以下
Co+As(As(h'→)舗装によるT27r/h舗装版厚	-
積込作業の有無	有り

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1		バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN			バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	
K2		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	*
K3		-			-	
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 29 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.307 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

積 算 条 件

舗装版種別	アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚	15cm以下
コンクリート舗装版厚	-
コンクリート+アスファルト舗装版の全体厚	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		特殊作業員			特殊作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3		普通作業員			普通作業員	
R4	-				-	
Z						
Z1		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	
Z2		ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 30 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.411 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位：t >

積 算 条 件

トラック機種	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t
DID区間の有無	無し
片道運搬距離(km)	8.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1		トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t			トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	
K2		-			-	
K3		-			-	
R						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		-			-	
R4		-			-	
Z						
Z1		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
S		-			-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 31 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.158 【 モルタル練 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

セメント種類 無収縮モルタル

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		043 セメント 高炉B 25kg袋入			無収縮モルタル プレミックスタイプ	
Z2		044 砂 細目（洗い）			砂 細目（洗い） 上記に含む	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

一 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	アスファルト舗装版取壊・積込工	BH0.28m3 10cm以下	m ²		管路土工		
2	機械掘削積込工(補助労力あり)	BH0.28m3	m3		管路土工		
3	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ 発生土	m3		管路土工		
4	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ CR40～0	m3		管路土工		
5	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ RC40～0	m3		管路土工		
6	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ 砂	m3		管路土工		
7	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0 t=20cm	m ²		管路土工		
8	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0 t=25cm(2層施工)	m ²		管路土工		
9	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0 t=30cm(2層施工)	m ²		管路土工		
10	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M25～0 t=10cm	m ²		管路土工		
11	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M40～0 t=15cm	m ²		管路土工		
12	土砂運搬工	4t-6.6～10.0km以下 山積0.28m3	m3		DID区間なし 管路土工		
13	アス塊運搬工	4t-6.6～10.0km以下 山積0.28m3	m3		DID区間なし 管路土工		
14	コンクリート(無筋)運搬工	4t-6.6～10.0km以下 山積0.28m3	m3		DID区間なし 管路土工		
15	舗装工 密粒度(20F)(再生材入)	人力施工 プラ 5cm	m ²		車道路肩 管路土工		
16	舗装工 密粒度(13F)(再生材入)	人力施工 プラ 4cm	m ²		車道路肩 管路土工		
17	敷鉄板設置工		m ²				
18	敷鉄板撤去工		m ²				
19							
20							

一 位 代 価 総 括 表

p.2

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
21	メカニカル継手工	φ 75	□		滑剤、接合器具損料を含む		
22	メカニカル継手工	φ 100	□		滑剤、接合器具損料を含む		
23	フランジ継手工	φ 75 JWWA 7.5K	□		接合器具損料を含む		
24	フランジ継手工	φ 100 JWWA 7.5K	□		接合器具損料を含む		
25	フランジ継手工	φ 50 JWWA 10K	□		接合器具損料を含む		
26	管明示シート工(材工共)	アルタンシート	m				
27	ローテイングワイヤー工(材工共)		m				
28	小口径鋼管ねじ込み接合工	50mm	□		機械損料を含む		
29	小口径鋼管ねじ込み接合工	80mm	□		機械損料を含む		
30	鋼管吊込み据付工	人力 80A	m		現場内小運搬を含む		
31	鋼管吊込み据付工	人力 100A	m		現場内小運搬を含む		
32	防凍工	50A	m		加工機械、取付け器具損料を含む		
33	防凍工	80A	m		加工機械、取付け器具損料を含む		
34	防凍工	100A	m		加工機械、取付け器具損料を含む		
35	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m		現場内小運搬を含む		
36	硬質塩化ビニル管据付工	φ 100	m		現場内小運搬を含む		
37	TS継手工	φ 50	□		接着剤、接合器具損料を含む		
38	ポリエチレン管布設工	φ 50	m		現場内小運搬を含む		
39	ポリエチレン管(EF接合)布設工	φ 75	m		現場内小運搬を含む		
40	ポリエチレン管(EF接合)布設工	φ 100	m		現場内小運搬を含む		

一 位 代 価 総 括 表

p.3

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
41	ポリエチレン管継手工	φ 50	口		接合器具損料を含む		
42	ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工	φ 100 水道配水用ポリエチレン管用	口		接合器具損料を含む		
43	融着継手工(EF継手)	φ 75	口		機械器具損料及び消耗品を含む		
44	融着継手工(EF継手)	φ 100	口		機械器具損料及び消耗品を含む		
45	融着継手工(EF継手)	φ 100 2口継手	箇所		機械器具損料及び消耗品を含む		
46	管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ)	50×5m 胴巻4ヶ所	m		天端明示なし		
47	管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ)	75×5m 胴巻4ヶ所	m		天端明示なし		
48	管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ)	100×5m 胴巻4ヶ所	m		天端明示なし		
49	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 75 固定バンド	m		(割増なし)		
50	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 100 固定バンド	m		(割増なし)		
51	硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口		工具損料、消耗費等を含む		
52	ポリエチレン管切断工	φ 50	口		工具損料、消耗費等を含む		
53	ポリエチレン管切断工	φ 75	口		工具損料、消耗費等を含む		
54	ポリエチレン管切断工	φ 100	口		工具損料、消耗費等を含む		
55	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ 75	基		現場内小運搬を含む		
56	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ 100	基		現場内小運搬を含む		
57	仕切弁設置工	人力 φ 100	基		現場内小運搬を含む		
58	仕切弁撤去工	人力 φ 75	基				
59	仕切弁撤去工	人力 φ 100	基				
60	空気弁撤去工	人力 φ 25	基				

一 位 代 価 総 括 表

p.4

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
61	消火栓設置工	地上式 単口 機械	箇所		現場内小運搬、据付、フランジ'接合、接合器具損料を含む		
62	仕切弁表函設置工	ねじ式 A・B形 底版含む	箇所		現場内小運搬を含む		
63	鋳鉄管継手取外し工	φ 75 フランジ' JWWA 7.5K	口				
64	鋳鉄管継手取外し工	φ 100 フランジ' JWWA 7.5K	口				
65	撤去管吊上げ積込み工(鋼管)	人力 50A	m				
66	撤去管吊上げ積込み工(鋼管)	人力 80A	m				
67	撤去管吊上げ積込み工(鋼管)	人力 100A	m				
68	通水試験工	既設管と連絡	日				
69	REPCS-G型管布設工	人力 80A	m				
70	REPCS-G型管布設工	人力 100A	m				
71	REPCS-G型継手工	80A	口				
72	REPCS-G型継手工	100A	口				
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

1 アスファルト舗装版取壊・積込工

BH0.28m3

10cm以下

1 m²

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.420	人			
普通作業員		0.630	人			
バックホウ運転費(取壊し積込工)	山積 0.28m3 排ガス1次	3.350	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

2 機械掘削積込工(補助労力あり)

BH0.28m3

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		1.900	人			
普通作業員		5.000	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	11.100	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

3 機械埋戻工

BH0.28m3 タンパ 発生土

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	7.600	時			
タンパ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

4 機械埋戻工

BH0.28m3 タンパ° CR40～0

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	7.600	時			
タンパ°運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
クラッシャーラン	CR40～0	126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

5 機械埋戻工

BH0.28m3 タンパ RC40～0

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	7.600	時			
タンパ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
再生クラッシャーラン	RC40～0	126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

6 機械埋戻工

BH0.28m3 タンパ 砂

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	7.600	時			
タンパ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
コンクリート用砕砂		126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

7 下層路盤工(施工幅1.8m未満)

RC40～0

t=20cm

1 m²

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			
再生クラッシャーラン	RC40～0	25.400	m ³			
タンバ ^ろ 運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

8 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=25cm(2層施工) 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		1.560	人			
再生クラッシャーラン	RC40～0	31.750	m ³			
タンバ ^ろ 運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.900	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

9 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=30cm(2層施工) 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		1.560	人			
再生クラッシャーラン	RC40～0	38.100	m ³			
タンバ ^ろ 運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.900	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

10 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=10cm 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			
粒調碎石	M25～0	12.700	m ³			
タンバ-運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

11 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M40～0 t=15cm 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			
粒調碎石	M40～0	19.050	m ³			
タンバ-運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

12 土砂運搬工

4t-6.6~10.0km以下 山積0.28m3

1 m3

当り単価表

DID区間なし 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 4t車	0.800	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

13 アス塊運搬工

4t-6.6～10.0km以下 山積0.28m3

1 m3

当り単価表

DID区間なし 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 4t車	1.040	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

14 コンクリートガラ(無筋)運搬工

4t-6.6~10.0km以下 山積0.28m3

1 m3

当り単価表

DID区間なし 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 4t車	1.040	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

15 舗装工 密粒度(20F)(再生材入)

人力施工

ﾌﾟﾗ 5cm

1 m²

当り単価表

車道路肩 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ローラ運転工(舗装)	ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.400	日			
振動コンパクタ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	17.000	%			
アスファルト混合物	密粒度(20F)(再生材入)	12.573	t			
アスファルト乳剤	PK 3	126.000	kg			
端数調整		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

16 舗装工 密粒度(13F)(再生材入)

人力施工

ﾌﾗ 4cm

1 m²

当り単価表

車道路肩 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ローラ運転工(舗装)	ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.400	日			
振動コンパクタ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	17.000	%			
アスファルト混合物	密粒度(13F)(再生材入)	10.058	t			
アスファルト乳剤	PK 3	126.000	kg			
端数調整		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

17 敷鉄板設置工

1 m²

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.152	人			
とび工		0.152	人			
普通作業員		0.152	人			
バックホウ運転工(敷鉄板設置・撤去工)	山積0.8(0.6)m3 クレーン仕様 2.9t吊 2014年規制	0.152	日			
諸雑費	以上の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

18 敷鉄板撤去工

1 m²

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.143	人			
とび工		0.143	人			
普通作業員		0.143	人			
バックホウ運転工(敷鉄板設置・撤去工)	山積0.8(0.6)m3 クレーン仕様 2.9t吊 2014年規制	0.143	日			
諸雑費	以上の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

21 メカニカル継手工

φ75

1 口

当り単価表

滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

22 メカニカル継手工

φ100

1 口

当り単価表

滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

23 フランジ継手工

φ75

JWWA 7.5K

1 口

当り単価表

接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.060	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

24 フランジ継手工

φ100

JWWA 7.5K

1 口

当り単価表

接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.060	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

25 フランジ継手工

φ 50

JWWA 10K

1 口

当り単価表

接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

26 管明示シート工(材工共) アルタンシート 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.400	人			
アルタンシート	W=150 ダブル	100.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

27 ロケーティングワイヤー工(材工共)

1 m

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.100	人			
ロケーティングワイヤー		110.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

28 小口径鋼管ねじ込み接合工

50mm

1 口

当り単価表

機械損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.020	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	3.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

29 小口径鋼管ねじ込み接合工

80mm

1 口

当り単価表

機械損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.030	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	3.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

30 鋼管吊込み据付工 人力 80A 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.200	人			
普通作業員		0.230	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

31 鋼管吊込み据付工 人力 100A 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.230	人			
普通作業員		0.250	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

32 防凍工

50A

1 m

当り単価表

加工機械、取付け器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリスチレンフォーム保温筒	50mm t=20mm	1.030	m			
粘着テープ	t=0.2mm	1.000	m			
ポリエチレンフィルム	W=100 t=0.05mm	7.900	m			
ステンレス鋼板	SUS304 t=0.3mm	0.490	m ²			
諸雑費	以上の	5.000	%			
保温工		0.070	人			
板金工		0.142	人			
端数調整		1.000	式			
計	1 m 当り					

33 防凍工

80A

1 m

当り単価表

加工機械、取付け器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリスチレンフォーム保温筒	80mm t=20mm	1.030	m			
粘着テープ	t=0.2mm	1.200	m			
ポリエチレンフィルム	W=125 t=0.05mm	8.000	m			
ステンレス鋼板	SUS304 t=0.3mm	0.600	m ²			
諸雑費	以上の	5.000	%			
保温工		0.083	人			
板金工		0.174	人			
端数調整		1.000	式			
計	1 m 当り					

34 防凍工

100A

1 m

当り単価表

加工機械、取付け器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリスチレンフォーム保温筒	100mm t=20mm	1.030	m			
粘着テープ	t=0.2mm	1.400	m			
ポリエチレンフィルム	W=125 t=0.05mm	9.400	m			
ステンレス鋼板	SUS304 t=0.3mm	0.710	m ²			
諸雑費	以上の	5.000	%			
保温工		0.105	人			
板金工		0.206	人			
端数調整		1.000	式			
計	1 m 当り					

35 硬質塩化ビニル管据付工 φ 50 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.100	人			
普通作業員		0.180	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

36 硬質塩化ビニル管据付工 φ100 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.120	人			
普通作業員		0.200	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

37 TS継手工 φ 50 1 口 当り単価表 接着剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

38 ポリエチレン管布設工 φ 50 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.100	人			
普通作業員		0.180	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

39 ポリエチレン管(EF接合)布設工 φ75 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.100	人			
普通作業員		0.180	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

40 ポリエチレン管(EF接合)布設工 φ100 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.120	人			
普通作業員		0.200	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

41 ポリエチレン管継手工

φ50

1 口

当り単価表

接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

42 ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 φ100 水道配水用ポリエチレン管用 1 □ 当り単価表 接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 □ 当り					

43 融着継手工(EF継手)

φ75

1 口

当り単価表

機械器具損料及び消耗品を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.056	人			
普通作業員		0.056	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

44 融着継手工(EF継手)

φ100

1 口

当り単価表

機械器具損料及び消耗品を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.084	人			
普通作業員		0.084	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

45 融着継手工(EF継手)

φ 100

2口継手

1 箇所

当り単価表

機械器具損料及び消耗品を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.120	人			
普通作業員		0.120	人			
諸雑費	労務費の	14.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

46 管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ) 50×5m 胴巻4ヶ所 1 m 当り単価表 天端明示なし

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.090	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

47 管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ) 75×5m 胴巻4ヶ所 1 m 当り単価表 天端明示なし

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.100	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

48 管明示テープ工(配水用ポリエチレン管)(手間のみ) 100×5m 胴巻4ヶ所 1 m 当り単価表 天端明示なし

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.100	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

49 溶剤浸透防護スリーブ被覆工

φ75 固定バンド

1 m

当り単価表

(割増なし)

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.250	人			
普通作業員		0.250	人			
溶剤浸透防護スリーブ	75mm	120.000	m			
固定用ゴムバンド	75mm	160.000	組			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

50 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 φ100 固定バンド 1 m 当り単価表 (割増なし)

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.300	人			
普通作業員		0.300	人			
溶剤浸透防護スリーブ	100mm	120.000	m			
固定用ゴムバンド	100mm	160.000	組			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

51 硬質塩化ビニル管切断工

φ50

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

52 ポリエチレン管切断工

φ50

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

53 ポリエチレン管切断工

φ75

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	7.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

54 ポリエチレン管切断工

φ100

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.020	人			
普通作業員		0.020	人			
諸雑費	労務費の	7.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

55 鋳鉄製仕切弁設置工

機械 φ75

1 基

当り単価表

現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.030	人			
普通作業員		0.050	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	0.400	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 基 当り					

56 鋳鉄製仕切弁設置工

機械 φ100

1 基

当り単価表

現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.030	人			
普通作業員		0.050	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	0.400	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 基 当り					

57 仕切弁設置工

人力 φ100

1 基

当り単価表

現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.070	人			
普通作業員		0.230	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1 基 当り					

58 仕切弁撤去工 人力 φ75 1 基 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.030	人			
普通作業員		0.114	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1 基 当り					

59 仕切弁撤去工

人力 $\phi 100$

1 基

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.042	人			
普通作業員		0.138	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1 基 当り					

60 空気弁撤去工

人力 φ25

1 基

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.030	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 基 当り					

61 消火栓設置工

地上式 単口 機械

1 箇所

当り単価表

現場内小運搬、据付、フランジ'接合、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.200	人			
普通作業員		0.230	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	0.570	時			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

62 仕切弁表函設置工 ねじ式 A・B形 底版含む 1 箇所 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.040	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

63 鋳鉄管継手取外し工

φ75

フランジ JWVA 7.5K

1

口

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.036	人			
普通作業員		0.036	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

64 鋳鉄管継手取外し工 φ100 フランジ JWWA 7.5K 1 口 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.036	人			
普通作業員		0.036	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

65 撤去管吊上げ積み込み工(鋼管) 人力 50A 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.108	人			
普通作業員		0.108	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

66 撤去管吊上げ積み込み工(鋼管) 人力 80A 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.120	人			
普通作業員		0.138	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

67 撤去管吊上げ積み込み工(鋼管) 人力 100A 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		0.138	人			
普通作業員		0.150	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

68 通水試験工 既設管と連絡 1 日 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		3.000	人			
普通作業員		3.000	人			
器具損料及び諸雑費	以上の	20.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 日 当り					

69 REPCS-G型管布設工		人力 80A		1	m	当り単価表	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.090	人				
普通作業員		0.100	人				
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

70 REPCS-G型管布設工		人力 100A		1 m		当り単価表	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.100	人				
普通作業員		0.110	人				
計	10 m 当り						
	1 m 当り						

71 REPCS-G型継手工		80A		1 口		当り単価表	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.110	人				
普通作業員		0.110	人				
計	10 口 当り						
	1 口 当り						

72 REPCS-G型継手工		100A		1 口		当り単価表	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.130	人				
普通作業員		0.130	人				
計	10 口 当り						
	1 口 当り						

二 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	バックホウ運転費	BH0.28m3 排対第2次	時		管路土工 取壊し積込工		
2	バックホウ運転費	BH0.28m3 排対第2次	時		管路土工 掘削積込工 埋戻工		
3	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工 埋戻工		
4	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工 路盤, 不陸整正工		
5	ダンプトラック運転工	4t車 オンロード・ディーゼル	日		管路土工		
6	振動ローラ運転工	ハンドガイド式 0.5～0.6t	日		管路土工 舗装工		
7	振動コンパクタ運転工	40～60kg	日		管路土工 舗装工		
8	バックホウ運転工(クレーン機能付 2.9t)	山積0.8(0.6)m3 2014年規制	日		機-28 敷鉄板設置・撤去工		
9	クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊	時		機-1 厚労省歩掛用		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1 バックホウ運転費

BH0.28m3

排対第2次

1 時

当り単価表

管路土工 取壊し積込工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		0.160	人			
軽油		5.900	リットル			
バックホウ機械損料	クローラ型 山積0.28(0.2)m3 排ガス2次型	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 時 当り					

2 バックホウ運転費

BH0.28m3

排対第2次

1 時

当り単価表

管路土工 掘削積込工 埋戻工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		0.160	人			
軽油		5.900	ℓ			
バックホウ機械損料	クローラ型 山積0.28(0.2)m3 排ガス2次型	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 時 当り					

3 タンパー運転工 60～80kg		1 日		当り単価表		管路土工 埋戻工	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		1.000	人				
ガソリン	スタント レギュラー	5.000	ℓ				
タンバ(ランマ)賃料	60～80kg	1.380	供用日				
諸雑費		1.000	式				
計	1 日 当 り						

4 タンパー運転工

60～80kg

1 日

当り単価表

管路土工 路盤、不陸整正工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	スタンド レギュラー	4.000	ℓ			
タンパ(ランマ)賃料	60～80kg	1.610	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

5 ダンプトラック運転工

4t車

オンロード・ディーゼル

1 日

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		1.000	人			
軽油		32.000	ℓ			
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t車	1.290	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	1.290	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

6 振動ロー運転工

ハントガイト式

0.5～0.6t

1 日

当り単価表

管路土工 舗装工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
軽油		3.000	ℓ			
振動ロー機械損料	ハントガイト式 0.5～0.6 t	1.230	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

7 振動コンパクタ運転工

40～60kg

1 日

当り単価表

管路土工 舗装工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	スタンド レギュラー	5.000	ℓ			
振動コンパクタ機械損料	40～60kg 前進型	1.400	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

8 バックホウ運転工(クレーン機能付 2.9t)

山積0.8(0.6)m3

2014年規制

1 日

当り単価表

機-28 敷鉄板設置・撤去工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		1.000	人			
軽油		119.000	リットル			
バックホウ賃料(クレーン機能付 2.9t)	クローラ型 山積0.8(0.6)m3 2014年規制	1.060	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

9 クレーン付トラック運転工

4t積 2.9t吊

1 時

当り単価表

機-1 厚労省歩掛用

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		0.170	人			
軽油		5.300	ℓ			
クレーン付トラック機械損料	4~4.5t積 2.9t吊り	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 時 当り					

建築代価表

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－1							
	コンクリート打設手間	捨てコン 手作業	1.00	m3			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p521参照				
	特殊作業員		0.2600	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－2							
	コンクリート打設手間	フーチングコン 手作業	1.00	m3			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p521参照				
	特殊作業員		0.4300	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価ー3							
	コンクリート打設手間	構造土間スラブコン 手作業	1.00	m3			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p521参照				
	特殊作業員		0.2500	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－4							
	ボ'仆'型枠	φ 100 L=220	1.00	ヶ所			
			出典根拠:	複合単価			
	ボ'仆'型枠	φ 100 L=220	0.0691	m2			
	型枠運搬費		0.0691	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－5							
	ボ'仆'型枠	φ 130 L=220	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 130 L=220	0.0898	m2			
	型枠運搬費		0.0898	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－6							
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=500	1.00	ヶ所			
			出典根拠:	複合単価			
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=500	0.1256	m2			
	型枠運搬費		0.1256	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－7							
	ボ'仆'型枠	φ 280 L=500	1.00	ヶ所			
			出典根拠:	複合単価			
	ボ'仆'型枠	φ 280 L=500	0.4396	m2			
	型枠運搬費		0.4396	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－8							
	ボ'仆'型枠	φ 340 L=500	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 340 L=500	0.5338	m2			
	型枠運搬費		0.5338	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－9							
	ボ'仆'型枠	φ 50 L=200	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 50 L=200	0.0314	m2			
	型枠運搬費		0.0314	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－10							
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=400	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=400	0.1005	m2			
	型枠運搬費		0.1005	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－11							
	ボ'仆'型枠	φ 150 L=550	1.00	ヶ所			
			出典根拠:	複合単価			
	ボ'仆'型枠	φ 150 L=550	0.2591	m2			
	型枠運搬費		0.2591	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－12							
	ボ'仆'型枠	φ 100 L=400	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 100 L=400	0.1256	m2			
	型枠運搬費		0.1256	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－13							
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=350	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 80 L=350	0.0879	m2			
	型枠運搬費		0.0879	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－14							
	ボ'仆'型枠	φ 250 L=220	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	ボ'仆'型枠	φ 250 L=220	0.1727	m2			
	型枠運搬費		0.1727	m2			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－15							
	地下基礎部 止水板	非加硫ブチルゴム系止水材 150x6 差込式	1.00	m			
		早川ゴム(株) スパンシール鉄板芯材入 Wタイプ同等品	出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p528参照				
	止水板	非加硫ブチルゴム系止水材 150x6 差込式	1.0500	m			
	型枠工		0.0070	人			
	その他	(材+労)x18%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－16							
	マンホール 掛金物	樹脂被覆 φ19、打込み (A18)	1.00	本			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p586参照				
	掛金物	樹脂被覆 φ19、打込み (A18)	1.0000	本			
	特殊作業員		0.1300	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-17							
	マンホール蓋	φ 600 簡易密閉型T-2 鋳鉄製、防水型、軽荷重用、 受け枠・据付共 (A18)	1.00	か所			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p586参照				
	マンホール蓋	φ 600 簡易密閉型T-2 鋳鉄製、防水型、軽荷重用、	1.0000	ヶ所			
	配管工		0.3000	人			
	左官工		0.1500	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－18							
	マンホール 蓋	φ 600 FRP製 防水型 軽荷重用、 受け枠・据付共 (A18)	1.00	か所			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p586参照				
	マンホール 蓋	φ 600 FRP製 防水型 軽荷重用、	1.0000	ヶ所			
	配管工		0.3000	人			
	左官工		0.1500	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－19							
	吊フック	2kN (構造図)	1.00	ヶ所			
			出典根拠: 複合単価				
	吊フック	2kN (構造図)	1.0000	ヶ所			
	特殊作業員		0.3000	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－20							
	溶接金網	φ 6-100×100 材工共	1.00	m2			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p579参照				
	溶接金網	φ 6-100×100	1.1000	m2			
	特殊作業員		0.0250	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－21							
	ベンチレーター VP管	VP75 L=350 (A18)	1.00	m			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p865参照				
	VP管	VP75 L=350	1.1000	m			
	副資材	上記35% 接合材、支持金物等					
	配管工		0.1900	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－22							
	ベンチレーター 外部換気口	洗浄排水池上部 (A18)	1.00	か所			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p586参照				
	ベンチレーター 外部換気口	洗浄排水池上部 (A18)	1.0000	か所			
	内装工		0.1700	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－23							
	ベンチレーター 外部換気口	水槽用換気口 深型タイプ 防虫網付きφ75 SUS304	1.00	か所			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p586参照				
	ベンチレーター 外部換気口	水槽用換気口 深型タイプ 防虫網付きφ75 SUS304	1.0000	か所			
	内装工		0.1700	人			
	その他	(材+労)x16%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－24							
	排水ピット 排水管	VP50 H625+L320 (A15)	1.00	か所			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p865参照				
	排水管	VP50 H625+L320	1.1450	m			
	副資材	上記35% 接合材、支持金物等					
	配管工		0.1280	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価ー25							
	排水ピット 排水目皿	(A10)	1.00	か所			
			出典根拠: 複合単価				
	排水目皿		1.0000	個			
	配管工		0.0250	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－26							
	ヘンチレーター カラーVP管	φ 75、管固定バンドSUS304共 (A18)	1.00	m			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p865参照				
	カラーVP管	VP75	1.1000	m			
	副資材	上記35% 接合材、支持金物等					
	配管工		0.1900	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価ー27							
	ペンチレーター ソケット	φ 75 (A18)	1.00	か所			
			出典根拠: 複合単価				
	ソケット	φ 75	1.0000	個			
	配管工		0.0300	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価ー28							
	ペンチレーター エルボ	φ 75 (A18)	1.00	か所			
			出典根拠: 複合単価				
	エルボ	φ 75	1.0000	個			
	配管工		0.0300	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－29							
	吊りフック荷重表示板	天井面、5kN 300x400x2	1.00	枚			
		硬質塩化ビニール (A13)	出典根拠: 複合単価				
	吊りフック荷重表示板		2.0000	個			
	内装工		0.0600	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－30							
	ペンチレーター VP管	VP75 L=400	1.00	m			
			出典根拠: 建設工事標準歩掛改訂60版 p865参照				
	VP管	VP75 L=400	1.1000	m			
	副資材	上記35% 接合材、支持金物等					
	配管工		0.1900	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

建築工事一位代価表

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価－31							
	鍵箱	H280 W200、 エースキーボックスF1-10固定式 (A15)	1.00	個			
			出典根拠: 複合単価				
	鍵箱	H280 W200、 エースキーボックスF1-10固定式	1.0000	個			
	特殊作業員		0.0300	人			
	その他	(労)x20%	1.0000	式			
	計						
	改め計						

※電線1本当たり単価

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	絶縁電線(管内) EM-IE1.6	管内3本	単位	RE-1-10 m	代価 E- 1 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
絶縁電線(管内)	EM-IE1.6	1.15	m			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.010	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

※電線1本当たり単価

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	絶縁電線(管内) EM-IE2.0	管内3本	単位	RE-1-10 m	代価 E- 2 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
絶縁電線(管内)	EM-IE2.0	1.15	m			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.011	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ レースウェイ40×30		単位	RE-1-3 m	代価 E- 3 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	レースウェイ40×30	1.00	m			
						4m/本
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.090	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ 分岐ボックス1方出			RE-1-8 個	代価 E- 4 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	分岐ボックス1方出	1.00	個			
	材×0.02	1	式			
電工費		0.100	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ 分岐ボックス2方出		単位	RE-1-8 個	代価 E- 5 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	分岐ボックス2方出	1.00	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.100	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ カバー		単位	RE-1-8 m	代価 E- 6 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	カバー	1.00	m			
雑材料	材×0.02	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線び エルボ		単位	RE-1-8 個	代価 E- 7 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線び	エルボ	1.00	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	ビニル電線管 HIVE22		単位	RE-1-1 m	代価 E- 8 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル電線管	HIVE22	1.10	m			
付属品	管材×0.30	1	式			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.054	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	ビニルスイッチボックス 1個用22mm		単位	RE-1-8 個	代価 E- 9 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニルスイッチボックス	1個用22mm	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.100	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	ビニルスイッチボックス 丸形ボックス22mm		単位	RE-1-8 個	代価 E- 10 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニルスイッチボックス	丸形ボックス22mm	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.100	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	配線器具 埋込スイッチ 3路x1 プレート付		単位	E1-2-1 個	代価 E- 11 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具 埋込スイッチ	3路x1 プレート付	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.070	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	配線器具 埋込スイッチ 1P15A片切プレート付		単位	E1-2-1 個	代価 E- 12 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具 埋込スイッチ	1P15A片切プレート付	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0.054	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ 分岐ボックス3方出			RE-1-8 個	代価 E- 13 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	分岐ボックス3方出	1.0	個			
	材×0.02	1	式			
電工費		0	人			
その他	労×0.26	1.0000	式			
計						

1, 電灯設備 複 合 単 価 表	二種金属線ぴ 分岐ボックス4方出		単位	RE-1-8 個	代価 E- 14 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属線ぴ	分岐ボックス4方出	1.0	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電工費		0	人			
その他	労×0.26	1.0000	式			
計						

2, 照明設備 複 合 単 価 表	照明器具 A LSS1MP/RP-4-64		単位	E1-2-7 台	代価 E- 15 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A	LSS1MP/RP-4-64	1	台			
保護ガード		1	台			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.178	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

2. 照明設備 複 合 単 価 表	照明器具 B LSS9MP/RP-4-64	単位	E1-2-7 台	代価 E- 16 金額		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 B	LSS9MP/RP-4-64	1	台			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.178	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

2. 照明設備 複 合 単 価 表	照明器具 C NNFS21812CLE9	単位	E1-2-7 台	代価 E- 17 金額		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 C	NNFS21812CLE9	1	台			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.222	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

2. 照明設備 複 合 単 価 表	誘導標識 E 避難口誘導灯 (SH1-FBF-20C)	単位	E1-2-7 台	代価 E- 18 金額		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導標識 E	避難口誘導灯 (SH1-FBF-20C)	1	台			
雑材料	材×0.05	1	式			
電工費		0.117	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

3, コンセント設備 複合単価表	ビニルアウトレットボックス 4角深		単位	RE-1-8 個	代価 E- 19 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニルアウトレットボックス	4角深	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電気費		0.100	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

3, コンセント設備 複合単価表	埋込コンセント+プレート共 15AE×2ET		単位	E1-2-1 個	代価 E- 20 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント+プレート共	15AE×2ET	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電気費		0.067	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

3, コンセント設備 複合単価表	防水コンセント		単位	E1-2-1 個	代価 E- 21 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	15A	1	個			
雑材料	材×0.02	1	式			
電気費		0.093	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

4.換気設備 複合単価表	カバープレート 角型SS		単位	E1-3-3 枚	代価 E- 22 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カバープレート	角型SS	1	枚			
雑材料	材×0.02	1	式			
電気費		0.019	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

5.分電盤設備 複合単価表	分電盤 L-1		単位	E1-2-15 面	代価 E- 23 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	L-1	1	面			
雑材料	材×0.02	1	式			
電気費		4.000	人			
その他	労×0.24	1	式			
計						

4.換気設備 複 合 単 価 表	サーモスイッチ取付 建築機械設備工事支給		単位	E1-2-1 台	代価 E- 24 金額	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サーモスイッチ取付	建築機械設備工事支給	1	台			
電気費		0.054	人			
その他	労×0.26	1	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	出典
代価表						
代価 1-1						
DF1排気扇	壁付有圧換気扇	1	台			
	ステンレスタイプ					
	200φ×500m ³ /h×40Pa					
	低騒音					
	SUS製電動式シャッター	1	個			
	SUS製ウェザーカバー	1	個			
	(防虫網付)	1	個			
	バックガード	1	個			
	取付枠	1	個			
	温度スイッチP-03CTU	1	個			
労務費	設備機械工	0.39	人			
その他		0.24				
計	端数処理		計			
代価 1-2						
DF2排気扇	壁付有圧換気扇	1	台			
	250φ×700m ³ /h×40Pa					
	低騒音					
	電動式シャッター	1	個			
	SUS製ウェザーカバー	1	個			
	(防虫網付)	1	個			
	取付枠	1	個			
	温度・湿度・	1	個			
	時間コントローラー					
	P-09CTHS					
労務費	設備機械工	0.54	人			
その他		0.24				
計	端数処理		計			
代価 1-3						
SUS製ウェザーカバー	250用	1	個			
	防虫網	1	個			
	電動シャッター	1	個			
取付費		1	個			
計	端数処理		計			

