

令和 7 年 度

代 価 表

東 御 市

一 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	機械掘削積込工(補助労力あり)	小型BH0.13m3	m3		管路土工		
2	機械埋戻工	小型BH0.13m3 タンパ RC40～0	m3		管路土工		
3	機械埋戻工	小型BH0.13m3 タンパ 砂	m3		管路土工		
4	土砂運搬工	2t-7.1～9.0km以下 山積0.13m3	m3		DID区間なし 管路土工		
5	鉄筋工(一般構造物)	SD295A D10	t		10t未満		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1 機械掘削積込工(補助労力あり)

小型BH0.13m3

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.400	人			
普通作業員		6.700	人			
小型バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.13m3 排ガス2次	2.270	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

2 機械埋戻工

小型BH0.13m3 タンバ° RC40～0

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
小型バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.13m3 排ガス2次	1.540	日			
タンバ°運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
再生クラッシャーラン	RC40～0	126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

3 機械埋戻工

小型BH0.13m3 タンパ 砂

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
小型バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.13m3 排ガス2次	1.540	日			
タンパ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
コンクリート用砕砂		126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

4 土砂運搬工

2t-7.1~9.0km以下 山積0.13m3

1 m3

当り単価表

DID区間なし 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 2t車	1.500	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

5 鉄筋工(一般構造物)		SD295A	D10	1 t	当り単価表		10t未満
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋工	一般構造物	1.150	t				
異形棒鋼	SD295(A) D10mm	1.030	t				
計	1 t 当り						

二 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	小型バックホウ運転費	BH0.13m3 排対第2次	日		管路土工 掘削積込工 埋戻工		
2	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工 埋戻工		
3	ダンプトラック運転工	2t車 オンロード・ディーゼル	日		管路土工		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1 小型バックホウ運転費

BH0.13m3

排対第2次

1 日

当り単価表

管路土工 掘削積込工 埋戻工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		1.000	人			
軽油		23.000	リットル			
小型バックホウ機械損料	クローラ型 山積0.13(0.1)m3 排ガス2次型	1.780	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当 り					

2 タンパー運転工

60～80kg

1 日

当り単価表

管路土工 埋戻工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	スタンド レギュラー	5.000	ℓ			
タンパ(ランマ)賃料	60～80kg	1.380	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

3 ダンプトラック運転工

2t車

オンロード・ディーゼル

1 日

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		1.000	人			
軽油		21.000	ℓ			
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t車	1.290	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費	2t 良好	1.290	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

単価総括表（施工パッケージ） 1

SP1	【 型 枠 】	型枠の種類 一般型枠	構造物の種類 小型構造物		
	< 積算単位：㎡ >				
SP2	【 モルタル練 】	セメント種類 無収縮モルタル			
	< 積算単位：m3 >				
SP3	【 コンクリート 】	構造物種別 無筋・鉄筋構造物	打設工法 人力打設	コンクリート規格 24-12-25(20)(高炉)	設計日打設量 -
	< 積算単位：m3 >	圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -	養生工の種類 一般養生
SP4	【 コンクリート 】	構造物種別 無筋・鉄筋構造物	打設工法 人力打設	コンクリート規格 18-8-25(20)BB W/C 60%以下	設計日打設量 -
	< 積算単位：m3 >	圧送管延長距離区分 -	現場内小運搬の有無 無し	打設高さ、水平打設距離 -	養生工の種類 一般養生

第 1 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.159 【 型枠 】

< 積算単位：㎡ >

積 算 条 件

型枠の種類 一般型枠
 構造物の種類 小型構造物

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1	-			-		
K2	-			-		
K3	-			-		
R						
R1		型わく工			型わく工	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4	-			-		
Z						
Z1	-			-		
Z2	-			-		
Z3	-			-		
Z4	-			-		
S	-			-		

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 2 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.158 【 モルタル練 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

セメント種類 無収縮モルタル

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格（基準地区）			代 表 機 労 材 規 格（積算地区）	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		土木一般世話役			土木一般世話役	
R3	-				-	
R4	-				-	
Z						
Z1		043 セメント 高炉B 25kg袋入			無収縮モルタル プレミックスタイプ	
Z2		044 砂 細目（洗い）			砂 細目（洗い） 上記に含む	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 3 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.157 【 コンクリート 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

構造物種別	無筋・鉄筋構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
設計日打設量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾟﾛｼﾞｸﾄ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4	-				-	
Z						
Z1		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 4 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.157 【 コンクリート 】

< 積算単位：m3 >

積 算 条 件

構造物種別	無筋・鉄筋構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	18-8-25(20)BB W/C 60%以下
設計日打設量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

	構成比(%)	代 表 機 労 材 規 格 (基準地区)			代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)	
K						賃
K1	-				-	
K2	-				-	
K3	-				-	
R						
R1		普通作業員			普通作業員	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		土木一般世話役			土木一般世話役	
R4	-				-	
Z						
Z1		017.01 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			生コンクリート 18-8-25(20)BB W/C 60%以下	
Z2	-				-	
Z3	-				-	
Z4	-				-	
S	-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =