

緊急自然災害防止対策事業
田中52号線舗装修繕工事

(他) 田中52号線

東御市 田中

数 量 計 算 書

東 御 市

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	舗装版切断	As t=4cm	m	6	
	舗装版切断	御影石 t=8cm	m	22	
	舗装版破碎	t=4cm	m ²	278	
	インターロッキングブロック 撤去		m ²	200	
	インターロッキングブロック 撤去及び再設置		m ²	20	
	舗装殻運搬 (As)	運搬距離 L=3.0km	m ³	11	
	舗装殻運搬 (御影石)	運搬距離 L=3.0km	m ³	1	
	現地発生品運搬	御影石 運搬距離 L=4.0km	t	42	
	舗装殻処分 (As)	As	t	26.1	
	舗装殻処分 (御影石)	御影石	t	2.1	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり (M-25) t=3cm	m ²	278	
	不陸整正	補足材あり (M-25) t=4cm	m ²	200	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m ²	478	
区画線工					
	外側線	白線 t=15cm	m	145	
	中央線	白線 破線 t=15cm	m	36	
仮設工	仮設工				
	交通誘導員	B	人	30	

撤 去 工

舗装版切断 (As t=4cm)

$$L = 6.4 = 6.4 \text{ m}$$

起点側As舗装部

舗装版切断 (御影石 t=8cm)

$$L = 22.2 = 22.2 \text{ m}$$

中間部

舗装版破碎

$$A = 278.1 = 278.1 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書 (As舗装) より

インターロッキングブロック撤去

$$A = 200.3 = 200.3 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書 (インターロッキング) より

インターロッキングブロック撤去及び再設置

$$A = 20.0 = 20.0 \text{ m}^2$$

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 3.0km)

$$V = 278.1 \times 0.04 = 11.1 \text{ m}^3$$

殻運搬 (御影石・処分 運搬距離 L= 3.0km)

$$V = 10.0 \times 0.08 = 0.8 \text{ m}^3$$

割れた御影石のみ処分

現地発生品運搬 (御影石・再利用 運搬距離 L= 4.0km)

$$V = 200.3 \times 0.08 \times 2.60 = 41.7 \text{ t}$$

舗装殻処分 (As)

$$11.1 \times 2.35 = 26.1 \text{ t}$$

舗装殻処分 (御影石)

$$0.8 \times 2.60 = 2.1 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (m ²)	備考
NO. 0	0.0	6.4		0.00		インターロッキング
NO. 0+3	3.0	9.5	7.95	3.00	23.9	〃
NO. 0+8	8.0	9.5	9.50	5.00	47.5	〃
NO. 0+11.5	11.5	6.5	8.00	3.50	28.0	〃
NO. 1	20.0	6.3	6.40	8.50	54.4	As舗装
NO. 2	40.0	5.7	6.00	20.00	120.0	〃
NO. 2+17	57.0	6.5	6.10	17.00	103.7	〃
NO. 3	60.0	7.0	6.75	3.00	20.3	インターロッキング
NO. 3+12.3	72.3	6.1	6.55	12.30	80.6	〃
合 計					478.4	