

緊急自然災害防止対策事業
田之尻小諸線舗装修繕工事

(二) 田之尻小諸線

東御市 御牧原北部

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
舗装工					
	表層工	再生密粒度アスコン13F 平均厚t=3cm	m ²	2,165	
区画線工					
	外側線	白線 t=15cm 450m×2	m	900	
仮設工	任意仮設工				
	交通誘導員	B	人	10	

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	5.0		0.00		
NO. 1	20.0	5.0	5.00	20.00	100.0	
NO. 2	40.0	5.3	5.15	20.00	103.0	
NO. 3	60.0	4.5	4.90	20.00	98.0	
NO. 4	80.0	4.5	4.50	20.00	90.0	
NO. 5	100.0	4.5	4.50	20.00	90.0	
NO. 6	120.0	4.6	4.55	20.00	91.0	
NO. 7	140.0	4.5	4.55	20.00	91.0	
NO. 8	160.0	4.5	4.50	20.00	90.0	
NO. 9	180.0	5.1	4.80	20.00	96.0	
NO. 10	200.0	5.2	5.15	20.00	103.0	
NO. 11	220.0	4.5	4.85	20.00	97.0	
NO. 12	240.0	4.3	4.40	20.00	88.0	
NO. 13	260.0	5.2	4.75	20.00	95.0	
NO. 14	280.0	6.0	5.60	20.00	112.0	
NO. 15	300.0	4.5	5.25	20.00	105.0	
NO. 16	320.0	4.4	4.45	20.00	89.0	
NO. 17	340.0	4.3	4.35	20.00	87.0	
NO. 18	360.0	4.1	4.20	20.00	84.0	
NO. 19	380.0	4.2	4.15	20.00	83.0	
NO. 20	400.0	4.1	4.15	20.00	83.0	
NO. 21	420.0	4.4	4.25	20.00	85.0	
NO. 21+17	437.0	5.2	4.80	17.00	81.6	
NO. 22+10	450.0	6.3	5.75	13.00	74.8	
					48.8	追加分
合 計				450.00	2165.2	