

緊急自然災害防止対策事業
辻堂北線舗装修繕工事

(他) 辻堂北線

東御市 御牧原北部

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	3.7		0.00		
NO. 1	20.0	4.1	3.90	20.00	78.0	
NO. 2	40.0	4.0	4.05	20.00	81.0	
NO. 3	60.0	4.2	4.10	20.00	82.0	
NO. 4	80.0	4.1	4.15	20.00	83.0	
NO. 5	100.0	3.8	3.95	20.00	79.0	
NO. 6	120.0	4.4	4.10	20.00	82.0	
NO. 7	140.0	3.9	4.15	20.00	83.0	
NO. 8	160.0	4.0	3.95	20.00	79.0	
NO. 9	180.0	3.8	3.90	20.00	78.0	
NO. 10	200.0	3.8	3.80	20.00	76.0	
NO. 10+15	215.0	3.9	3.85	15.00	57.8	
合 計				215.00	858.8	