

工事番号		03751400001															
課 長		係 長		係 員								設 計 者					
令和7年度		社会資本整備総合交付金事業 市営住宅羽毛山住宅団地外壁改修第1期工事												金抜き設計書			
東御市 羽毛山																	
設 計 概 要								施 工 方 法				請 負					
外壁改修 A=923㎡								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和7年 月 日					
								竣工予定年月日				令和8年1月30日					
								契約保証方法				補正なし					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、 工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量 を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。 ただし、指定した場合は除きます。									

総 括 表

NO	工 事 名	単 位	金 額	備 考
I	共通仮設費	1 式		
II	直接工事費			
A	建築工事	1 式		
	直接工事費 計			
	純工事費			(I + II)
III	現場管理費	1 式		
	工事原価			
IV	一般管理費	1 式		
	工事費計			
V	消費税相当額	1 式		
	合 計			

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
1	共通仮設（率仮設）		式	1			
	準備費	予備調査、敷地整理					
	仮設物資	請負人事務所、倉庫、作業所・工作所					
		作業員施設、安全費					
	動力・用水・光熱費	受電設備、配線、電力料金					
		給水設備、配水設備、水道料金、引込負担金等					
	試験調査費						
	整理清掃費						
	機械器具費	荷上げ設備、測量器具					
	その他	工事用通信・信号等、提出物					
	I の計						

[illegible]

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生費	仕上	m2	163			
	清掃、跡片付費		m2	163			
	足場損料	外部 枠組 W900	m2	713			
	安全手摺		m	95.4			
	外部シート養生	メッシュシート	m2	713			
	足場損料	脚立足場	m2	163			
	小 計						

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	既存塗膜の除去	サンダー工法	m2	923			
	既存塗膜の除去	水洗 デッキブラシ	m2	923			
	シール工法	クラック幅 0.5mm以下	m	26			
	Uカットシール材充填工法	クラック幅 1.0mm以下	m	18			
	欠損・爆裂部	エポキシ樹脂モルタル充填工法	個所	25			
	複層塗材R E	セメント系下地調整材C-1共	m2	923			
	外壁面の事前調査	既存塗膜剥離後 マーキング，計測，図面記入	m2	923			
	小 計						

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	高压洗浄		m2	189			
	下地清掃・荷揚げ費		m2	189			
	既存防水劣化部撤去	全体の30%程度	m2	57			
	同上補修	全体の30%程度	m2	57			
	ウレタン塗膜防水改修 X-2工法	DSOR-200ゼ [®] ム ウレタン防水の改修工 法同等	m2	141			
	ウレタン塗膜防水改修 X-2工法	DSOR-200ゼ [®] ム ウレタン防水の改修工 法同等 H200程度	m2	48			
	改修用ドレン		か所	10			
	小 計						

[illegible]