

長期計画土木事業
御牧原南部舗装修繕工事

(他) 御牧原上手線

東御市 御牧原南部

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{4.7} + \underset{\text{終点部}}{4.7} = 9.4 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 306.6 = 306.6 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L=6.0km)

$$V = 307 \times 0.04 = 12.3 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$12.3 \times 2.35 = 28.8 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	4.7		0.00		
NO. 0+5	5.0	6.4	5.55	5.00	27.8	
NO. 1	20.0	4.9	5.65	15.00	84.8	
NO. 2	40.0	4.9	4.90	20.00	98.0	
NO. 3	60.0	4.7	4.80	20.00	96.0	
合 計				60.00	306.6	