

社会資本整備総合交付金事業  
県・柵津線舗装本復旧工事

(一) 県・柵津線

東御市 東町

数 量 計 算 書

東 御 市

## 数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工		m	359.5	
	舗装取壊し工	t =5cm	m <sup>2</sup>	1,429	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=3.6km	m <sup>3</sup>	71.5	
	舗装殻処分		t	167.9	
舗装工					
	不陸修正	補足材あり t=3cm	m <sup>2</sup>	1,429	
	表層工	再生密粒度アスコン20F t=5cm	m <sup>2</sup>	1,429	
区画線工					
	外側線	実線	m	304	
	中央線	破線 336÷2	m	168	
仮設工					
	交通誘導員	B	人	15	

## 撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$\begin{array}{rcllcl} L= & 4.0 & + & 4.5 & + & 336.0 & & \\ & \text{起点部} & & \text{終点部} & & \text{縦断方向} & & \\ & & + & 15.0 & & & = & 359.5 \text{ m} \\ & & & \text{側道部} & & & & \end{array}$$

舗装取壊し工

$$A = 1,429.2 = 1429.2 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 3.6km)

$$V = 1,429.2 \times 0.05 = 71.5 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$71.5 \times 2.35 = 167.9 \text{ t}$$

舗装面積計算書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距離 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )	備考
NO. 0	0.0	4.00		0.00		
NO. 1	20.0	3.95	3.98	20.00	79.6	
NO. 2	40.0	4.10	4.03	20.00	80.6	
NO. 3	60.0	3.85	3.98	20.00	79.6	
NO. 4	80.0	3.95	3.90	20.00	78.0	
NO. 5	100.0	4.00	3.98	20.00	79.6	
NO. 6	120.0	4.10	4.05	20.00	81.0	
NO. 7	140.0	4.00	4.05	20.00	81.0	
NO. 8	160.0	4.20	4.10	20.00	82.0	
NO. 9	180.0	4.95	4.58	20.00	91.6	
NO. 10	200.0	4.95	4.95	20.00	99.0	
NO. 11	220.0	4.35	4.65	20.00	93.0	
NO. 12	240.0	4.10	4.23	20.00	84.6	
NO. 13	260.0	4.50	4.30	20.00	86.0	
NO. 14	280.0	4.25	4.38	20.00	87.6	
NO. 15	300.0	4.50	4.38	20.00	87.6	
NO. 16	320.0	4.30	4.40	20.00	88.0	
NO. 16+16	336.00	4.50	4.40	16.00	70.4	
合 計					1429.2	