
数 量 計 算 書

大 室 線

実 施

材 料 調 書

工種	種別	細別	計算式	単位	数量
林道舗装	1号				
	掘削工	礫質土 掘削、積込		m3	47
	残土処理	L=0.30Km 運搬	林道内平坦ヶ所指定地に敷設	m3	47
	敷均し	敷均し		m3	47
	舗装版破碎	t=15cm コンクリート路面	$1.92 + 1.20 = 3.12$	m2	3.1
	殻運搬	9.6km以下	$3.1 * 0.15 = 0.47$	m3	0.5
	舗装版切断	t=15cm コンクリート路面	$4.60 + 4.00 = 8.60$	m	8.6
	表層工	t=4cm 再生密粒度アスコン	13F	m2	187.7
	上層路盤工	t=7cm RCクラッシャーラン	25mm以下	m2	187.7
	下層路盤工	t=20cm RCクラッシャーラン	40mm以下	m2	187.7
	不陸整正工	補足材なし		m2	187.7
処分費等	CO産廃処理費		$0.47 * 2.50 = 1.18$	t	1.2

