

工事番号														(様式-1)		
課長		係長		審査者		係員		設計者								
日向が丘 配水管布設替工事												実施設計書	金抜			
東御市 日向が丘																
設計大要								施工方法								
配水用ポリエチレン管布設替 φ50 L=180.0m								施工期間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 8年 1月 30日				
								契約保証方法				補正なし				
												この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。				

1. 日向が丘 配水管布設替工事

第 3 号 給水管布設替工事資材費(1)

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	実施設計			数量	単価	金額	摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額					
	EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ポリエチレン管	-----	本	37							
	水道配水用ポリエチレン管 EFソケット φ50	-----	個	3							
	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ヘンド 11° 1/4 φ50	-----	個	3							
	水道配水用ポリエチレン管 EF片受ヘンド 45° φ50	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管EF両受ヘンド45° φ50	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管EF両受ヘンド22° 1/2 φ50	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管EF両受ヘンド11° 1/4 φ50	-----	個	2							
	ソフトシール弁(PE両挿口付) φ50	-----	基	2							
	水道配水用ポリエチレン管用 継ぎ輪 φ50	-----	個	3							
	HPPE ユニオンソケット φ50	-----	セット	2							
	ポリエチレン管 2層管(1種) φ40	-----	m	1							
	ポリエチレン管 2層管(1種) φ25	-----	m	4							
	ポリエチレン管 2層管(1種) φ20	-----	m	16.5							
	ポリエチレン管 2層管(1種) φ13	-----	m	7.3							
	仕切弁表函 H=1.2m φ50 座台共	-----	組	2							

1. 日向が丘 配水管布設替工事

第 3 号 給水管布設替工事資材費(2)

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	実 施 設 計			数量	単価	金額	摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額					
	サドル分水栓 鋳鉄管用 φ 75×50	-----	個	1							
	サドル分水栓 鋳鉄管用 φ 100×50	-----	個	1							
	サドル分水栓 鋳鉄管用 φ 75×20	-----	個	1							
	密着コア φ 50	-----	個	2							
	密着コア φ 20	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓 φ 50×40	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓 φ 50×25	-----	個	1							
	水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓 φ 50×20	-----	個	14							
	分・止水用ソケット φ 40 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	1							
	分・止水用ソケット φ 25 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	1							
	分・止水用ソケット φ 20 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	15							
	ベント90° φ 20 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	14							
	エルボ90° φ 40 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	2							
	エルボ90° φ 20 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	14							
	メーター用ソケット φ 25 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	2							
	メーター用ソケット φ 20 水道ポリエチレン管金属管継手	-----	ヶ	1							

2. 日向が丘 配水管布設替工事

第 4 号 給水管布設替工事労務費(1)

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	実 施 設 計			数量	単価	金額	摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額					
	ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm		m	180							
	ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 1口継手		箇所	43							
	ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 2口継手		箇所	8							
	メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない		口	6							
	仕切弁・ハタフライ弁(人力)設置工 呼び径50mm		基	2							
	ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する		箇所	2							
	サヤ管設置工 VP100 L=1.0m		箇所	1							
	ポリエチレン管切断工 呼び径50mm		口	14							
	サトル分水栓建込み工 鋳鉄管 50mm 呼び径100mm		箇所	1							
	サトル分水栓建込み工 鋳鉄管 50mm 呼び径75mm		箇所	1							
	コア取付工		箇所	2							
	小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm		口	2							
	ポリエチレン管据付工 呼び径40mm		m	1							
	ポリエチレン管据付工 呼び径25mm		m	4							
	ポリエチレン管据付工 呼び径20mm		m	16.5							

2. 日向が丘 配水管布設替工事

第 4 号 給水管布設替工事労務費(2)

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	実 施 設 計			数量	単価	金額	摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額					
	ポリエチレン管据付工 呼び径13mm	-----	m	7.3							
	ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	-----	口	5							
	ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	-----	口	4							
	ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	-----	口	65							
	ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	-----	口	16							
	ポリエチレン管・塩ビ管切断工 呼び径40mm～13mm	-----	口	82							
	止水栓取付け工 PP用 呼び径25mm～20mm止水栓及び管取付	-----	箇所	2							
	小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径40mm	-----	口	2							
	小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	-----	口	2							
	小口径鋼管布設(人力)据付工 呼び径20mm	-----	m	4							
	小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径13mm	-----	口	32							
	サトル分水栓建込み工 铸铁管 20mm 呼び径75mm	-----	箇所	1							
	コア取付工 呼び径	-----	箇所	1							
	サトル分水栓建込み工 ポリエチレン管 40mm 呼び径75mm	-----	箇所	1							
	サトル分水栓建込み工 ポリエチレン管 25mm 呼び径50mm	-----	箇所	1							
	サトル分水栓建込み工 ポリエチレン管 20mm 呼び径50mm	-----	箇所	14							

