

長期計画土木事業 田中舗装修繕工事

(他) 田中88号線、田中90号線

東御市 田中

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = 2.4 + 3.0 + 1.6 + 1.9 + 1.7 + 2.3 + 1.7 = 15.8 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 263.0 \quad = \quad 263.0 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

鋪裝殼運搬 (運搬距離 $L=2.6\text{km}$)

$$V = 263 \times 0.04 = 10.5 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$10.5 \times 2.35 = 24.7 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
施工箇所①						
NO. 0	0. 0	2. 4		0. 00		
NO. 1	20. 0	3. 3	2. 85	20. 00	57. 0	
NO. 2	40. 0	3. 4	3. 35	20. 00	67. 0	
NO. 2+17. 5	57. 5	3. 0	3. 20	17. 50	56. 0	
小 計				57. 50	180. 0	
施工箇所②						
NO. 0	0. 0	1. 6		0. 00		
NO. 1+12	32. 0	1. 9	1. 75	32. 00	56. 0	
NO. 1+12	32. 0	0. 0	0. 95	0. 00	0. 0	
NO. 1+16. 4	36. 4	0. 0	0. 00	4. 40	0. 0	
NO. 1+16. 4	36. 4	1. 7	0. 85	0. 00	0. 0	
NO. 2+7. 4	47. 4	1. 2	1. 45	11. 00	16. 0	
NO. 2+7. 4	47. 4	0. 0	0. 60	0. 00	0. 0	
NO. 2+14. 5	54. 5	0. 0	0. 00	7. 10	0. 0	
NO. 2+14. 5	54. 5	2. 3	1. 15	0. 00	0. 0	
NO. 3	60. 0	1. 7	2. 00	5. 50	11. 0	
小 計				175. 00	83. 0	
合 計				232. 50	263. 0	