

緊急自然災害防止対策事業
島川原御牧原線舗装修繕工事

(二) 島川原御牧原線

東御市 島川原

数 量 計 算 書

東 御 市

[illegible]

撤 去 工

路面切削

$$A = 1,350 \qquad = \qquad 1350 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬（運搬距離 L=1.4km）

$$V = 1,350 \quad \times \quad 0.05 \qquad = \qquad 67.5 \text{ m}^3$$

舗装殻処分（As殻）

$$67.5 \quad \times \quad 2.35 \qquad = \qquad 158.6 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	6.4		0.00		
NO. 1	20.0	7.5	6.95	20.00	139.0	
NO. 2	40.0	7.1	7.30	20.00	146.0	
NO. 3	60.0	6.2	6.65	20.00	133.0	
NO. 4	80.0	5.5	5.85	20.00	117.0	
NO. 4+10	90.0	6.5	6.00	10.00	60.0	
NO. 5	100.0	6.8	6.65	10.00	66.5	
NO. 6	120.0	6.9	6.85	20.00	137.0	
NO. 7	140.0	6.7	6.80	20.00	136.0	
NO. 8	160.0	6.7	6.70	20.00	134.0	
NO. 9	180.0	6.7	6.70	20.00	134.0	
NO. 9+10	190.0	6.9	6.80	10.00	68.0	
NO. 10	200.0	6.4	6.65	10.00	66.5	
NO. 10+2	202.0	6.2	6.30	2.00	12.6	
合 計					1349.6	