

長期計画土木事業 新屋舗装修繕工事

(他) 祢津83号線

東御市 新屋

数 量 計 算 書

東 御 市

[illegible][illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \begin{array}{ccccccc} 3.0 & + & 6.2 & + & 9.3 & + & 4 & + & 3.2 & = & 25.7 \text{ m} \\ \text{起点部} & & \text{中間部} & & \text{中間部} & & \text{中間部} & & \text{終点部} & & \end{array}$$

舗装取壊し工

$$A = 184.4 \qquad \qquad \qquad = 184.4 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L=3.8km)

$$V = 184 \times 0.04 \qquad \qquad \qquad = 7.4 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$7.4 \times 2.35 \qquad \qquad \qquad = 17.3 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	3.0		0.00		
NO. 1	20.0	3.0	3.00	20.00	60.0	
NO. 2	40.0	2.8	2.90	20.00	58.0	
NO. 3	60.0	2.5	2.65	20.00	53.0	
NO. 3+4	64.0	4.2	3.35	4.00	13.4	
NO. 3+8	68.0	5.6	4.90	4.00	19.6	
NO. 3+8	68.0	3.3	4.45	0.00	0.0	
NO. 3+10	70.0	3.2	3.25	2.00	6.5	
合 計				70.00	184.4	