

## 数量集計表

(当初)・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別)    | レベル5(規格)         | 規格2                         | 数量     |   | 総量  | 単位 | 備考                |
|------------|----------|----------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|---|-----|----|-------------------|
| 土木・付帯工事費   | 処理場工     | 防水・防食工事  | 前処理槽(計)     | 前洗浄工             | 2～3Mpa                      | 47.31  | ≡ | 47  | m2 | KA011             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(壁)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 38.59  | ≡ | 39  | m2 | KA762             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(床)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 8.72   | ≡ | 9   | m2 | KA767             |
|            |          |          |             | 後洗浄工             | 2～3Mpa                      | 47.31  | ≡ | 47  | m2 | W0001<br>1,900円/㎡ |
|            |          |          |             | 断面修復工(壁)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 38.59  | ≡ | 39  | m2 | G1010             |
|            |          |          |             | 断面修復工(床)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 8.72   | ≡ | 9   | m2 | G1030             |
|            |          |          |             | 防食工素地調整Ⅰ種        | エポキシエマルジョン系<br>厚0.5mm以上     | 47.31  | ≡ | 47  | m2 | T3N004            |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(壁)       | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 38.59  | ≡ | 39  | m2 | KA071             |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(床)       | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 8.72   | ≡ | 9   | m2 | KA083             |
|            |          |          |             |                  |                             |        |   |     |    |                   |
|            |          |          | 1系嫌気性ろ床槽第1室 | 前洗浄工             | 2～3Mpa                      | 116.08 | ≡ | 116 | m2 | KA011             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 15.40  | ≡ | 15  | m2 | KA766             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(壁)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 81.53  | ≡ | 82  | m2 | KA762             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(床)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 19.15  | ≡ | 19  | m2 | KA767             |
|            |          |          |             | 後洗浄工             | 2～3Mpa                      | 116.08 | ≡ | 116 | m2 | W0001<br>1,900円/㎡ |
|            |          |          |             | 断面修復工(天井)        | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 15.40  | ≡ | 15  | m2 | G1020             |
|            |          |          |             | 断面修復工(壁)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 81.53  | ≡ | 82  | m2 | G1010             |
|            |          |          |             | 断面修復工(床)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 19.15  | ≡ | 19  | m2 | G1030             |

# 数量集計表

当初・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別)    | レベル5(規格)             | 規格2                         | 数量     | 総量 | 単位  | 備考 |                   |
|------------|----------|----------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|
|            |          |          |             | 防食工素地調整Ⅰ種            | エポキシエマルジョン系<br>厚0.5mm以上     | 116.08 | ≒  | 116 | m2 | T3N004            |
|            |          |          |             | 防食被覆工3種(天井)          | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 15.40  | ≒  | 15  | m2 | KA078             |
|            |          |          |             | 防食被覆工3種(壁)           | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 81.53  | ≒  | 82  | m2 | KA072             |
|            |          |          |             | 防食被覆工3種(床)           | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 19.15  | ≒  | 19  | m2 | T3N007            |
|            |          |          |             |                      |                             |        |    |     |    |                   |
|            |          |          | 1系接触ばっ気槽第1室 | 前洗浄工                 | 2～3Mpa                      | 104.86 | ≒  | 105 | m2 | KA011             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工<br>(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 12.20  | ≒  | 12  | m2 | KA766             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工<br>(壁)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 79.92  | ≒  | 80  | m2 | KA762             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工<br>(床)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 12.74  | ≒  | 13  | m2 | KA767             |
|            |          |          |             | 後洗浄工                 | 2～3Mpa                      | 104.86 | ≒  | 105 | m2 | W0001<br>1,900円/㎡ |
|            |          |          |             | 断面修復工(天井)            | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 12.20  | ≒  | 12  | m2 | G1020             |
|            |          |          |             | 断面修復工(壁)             | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 79.92  | ≒  | 80  | m2 | G1010             |
|            |          |          |             | 断面修復工(床)             | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 12.74  | ≒  | 13  | m2 | G1030             |
|            |          |          |             | 防食工素地調整Ⅰ種            | エポキシエマルジョン系<br>厚0.5mm以上     | 104.86 | ≒  | 105 | m2 | T3N004            |
|            |          |          |             | 防食被覆工3種(天井)          | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 12.20  | ≒  | 12  | m2 | KA078             |
|            |          |          |             | 防食被覆工3種(壁)           | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 18.74  | ≒  | 19  | m2 | KA072             |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(壁)           | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 61.18  | ≒  | 61  | m2 | KA071             |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(床)           | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 12.74  | ≒  | 13  | m2 | KA083             |

# 数量集計表

当初・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別) | レベル4(細別)    | レベル5(規格)         | 規格2                         | 数量     | 総量 | 単位  | 備考 |                   |
|------------|----------|----------|-------------|------------------|-----------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|
|            |          |          |             |                  |                             |        |    |     |    |                   |
|            |          |          |             |                  |                             |        |    |     |    |                   |
|            |          |          | 1系接触ばっ気槽第2室 | 前洗浄工             | 2～3Mpa                      | 75.04  | ≡  | 75  | m2 | KA011             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 6.50   | ≡  | 7   | m2 | KA766             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(壁)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 62.17  | ≡  | 62  | m2 | KA762             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(床)  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 6.37   | ≡  | 6   | m2 | KA767             |
|            |          |          |             | 後洗浄工             | 2～3Mpa                      | 75.04  | ≡  | 75  | m2 | W0001<br>1,900円/㎡ |
|            |          |          |             | 断面修復工(天井)        | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 6.50   | ≡  | 7   | m2 | G1020             |
|            |          |          |             | 断面修復工(壁)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 62.17  | ≡  | 62  | m2 | G1010             |
|            |          |          |             | 断面修復工(床)         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 6.37   | ≡  | 6   | m2 | G1030             |
|            |          |          |             | 防食工素地調整Ⅰ種        | エポキシエマルジョン系<br>厚0.5mm以上     | 75.04  | ≡  | 75  | m2 | T3N004            |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(天井)      | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 6.50   | ≡  | 7   | m2 | KA077             |
|            |          |          |             | 防食被覆工2種(壁)       | エポキシ樹脂3回塗<br>厚0.35mm        | 14.21  | ≡  | 14  | m2 | KA071             |
|            |          |          |             | 防食被覆工1種(壁)       | エポキシ樹脂2回塗<br>厚0.2mm         | 47.96  | ≡  | 48  | m2 | T3N005            |
|            |          |          |             | 防食被覆工1種(床)       | エポキシ樹脂2回塗<br>厚0.2mm         | 6.37   | ≡  | 6   | m2 | T3N006            |
|            |          |          |             |                  |                             |        |    |     |    |                   |
|            |          |          | 汚泥濃縮貯留槽     | 前洗浄工             | 2～3Mpa                      | 111.91 | ≡  | 112 | m2 | KA011             |
|            |          |          |             | コンクリート表面書処理工(天井) | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 13.54  | ≡  | 14  | m2 | KA766             |

# 数量集計表

当初・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種) | レベル3(種別)       | レベル4(細別)  | レベル5(規格)                                         | 規格2                         | 数量     | 総量 | 単位  | 備考 |                     |
|------------|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|-----|----|---------------------|
|            |          |                |           | コンクリート表面書処理工(壁)                                  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 78.96  | ≒  | 79  | m2 | KA762               |
|            |          |                |           | コンクリート表面書処理工(床)                                  | 剥取厚10mm 200Mpa以上            | 19.41  | ≒  | 19  | m2 | KA767               |
|            |          |                |           | 後洗浄工                                             | 2～3Mpa                      | 111.91 | ≒  | 112 | m2 | W0001<br>1,900円/㎡   |
|            |          |                |           | 断面修復工(天井)                                        | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 13.54  | ≒  | 14  | m2 | G1020               |
|            |          |                |           | 断面修復工(壁)                                         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 78.96  | ≒  | 79  | m2 | G1010               |
|            |          |                |           | 断面修復工(床)                                         | 耐硫酸性ポリマーセメントモルタル<br>修復厚10mm | 19.41  | ≒  | 19  | m2 | G1030               |
|            |          |                |           | 防食工素地調整Ⅰ種                                        | エポキシエマルジョン系<br>厚0.5mm以上     | 111.91 | ≒  | 112 | m2 | T3N004              |
|            |          |                |           | 防食被覆工3種(天井)                                      | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 13.54  | ≒  | 14  | m2 | KA078               |
|            |          |                |           | 防食被覆工3種(壁)                                       | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 78.96  | ≒  | 79  | m2 | KA072               |
|            |          |                |           | 防食被覆工3種(床)                                       | エポキシ樹脂+補強層<br>厚0.7mm        | 19.41  | ≒  | 19  | m2 | T3N007              |
|            |          |                |           |                                                  |                             |        |    |     |    |                     |
|            |          | 管周り、受枠補修<br>工事 | 管周り補修工    | 管周りφ50以下                                         | 耐酸性コーキング                    | 3      | ≒  | 3   | 箇所 | W0001<br>8,000円/箇所  |
|            |          |                |           | 管周りφ50～φ100以下                                    | 耐酸性コーキング                    | 15     | ≒  | 15  | 箇所 | W0001<br>13,500円/箇所 |
|            |          |                |           | 管周りφ100～φ150以下                                   | 耐酸性コーキング                    | 7      | ≒  | 7   | 箇所 | W0001<br>23,500円/箇所 |
|            |          |                |           | 管周りφ150～φ200以下                                   | 耐酸性コーキング                    | 3      | ≒  | 3   | 箇所 | W0001<br>30,000円/箇所 |
|            |          |                | 受枠端部処理工   | 前処理室管理蓋受枠                                        | 耐酸性コーキング                    | 106.6  | ≒  | 107 | m  | W0001<br>1600円/m    |
|            |          |                |           |                                                  |                             |        |    |     |    |                     |
|            |          | 管理蓋取換工         | 管理蓋撤去・再設置 | FRP製蓋 H=20<br>1枚当り重量=93.324×38kg/㎡÷185枚=19.2kg/枚 |                             | 148    | ≒  | 148 | 枚  | SG327               |

# 数量集計表

当初・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工程) | レベル3(種別) | レベル4(細別)   | レベル5(規格)     | 規格2                                  | 数量      | 総量 | 単位  | 備考  |                    |
|------------|----------|----------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|-----|-----|--------------------|
|            |          |          | FRP点検蓋     | FRP製蓋 H=20   |                                      | 76.7844 | ≡  | 77  | m2  | KA029              |
|            |          |          | 点検蓋ロック     | SUS製         |                                      | 93      | ≡  | 93  | 個   | KA036              |
|            |          |          | 点検蓋取手      | SUS製         |                                      | 300     | ≡  | 300 | 個   | KA039              |
|            |          |          | 点検蓋パッキング   |              |                                      | 305.69  | ≡  | 306 | m   | KA038              |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            | 仮設工事     | 指定仮設工    |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          | 内部足場工      | 単管足場         |                                      | 186.09  | ≡  | 186 | 掛m2 | S0469              |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          | 仮設屋根囲い工    | 単管+波板        | H:2m以上 シート囲い                         | 59.92   | ≡  | 60  | m2  | W0001<br>8,000円/日  |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          | 換気設備工      | 安全用排気ファン     | ダクト5[m/台]を含む 50m3/分<br>× φ300×100V相当 | 384     | ≡  | 384 | 延日  | W0001<br>500円/延日   |
|            |          |          |            | 発動発電機運転      | 2kVA級                                | 192     | ≡  | 192 | 日   | S2075              |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          | 安全設備工      | 酸素濃度計        | 酸素・硫化水素濃度計 リース<br>7か月                | 7       | ≡  | 7   | 月   | W0001<br>30,000円/月 |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          |            |              |                                      |         |    |     |     |                    |
|            |          |          | 仮設引込開閉器盤   |              | 三相200V・単相100V設置・撤去                   | 1       | ≡  | 1   | 面   | 見積<br>323,000円/日   |
|            |          |          | 仮設ポンプ工     | 仮設汚水ポンプ(リース) | (1工程)仮設汚水ポンプ φ65×<br>1.5kW×2台 (材工)   | 77      | ≡  | 77  | 日   | 見積<br>3,600円/日     |
|            |          |          | (仮設ポンプ電気工) | 水位用電極        | マンホール用 設置・撤去 4点<br>(材工)              | 1       | ≡  | 1   | 式   | 見積<br>70,000円/式    |

# 数量集計表

当初・変更

| レベル1(工事区分) | レベル2(工種)  | レベル3(種別) | レベル4(細別)     | レベル5(規格)        | 規格2                                                 | 数量    | 総量  | 単位 | 備考                  |
|------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|----|---------------------|
|            |           |          | 仮設マンホールポンプ盤  |                 | 設置・撤去 ポンプ2台 (材工)                                    | 1     | 1   | 面  | 見積<br>250,000円/面    |
|            |           |          | 仮設電気工事       |                 | 電線布設・撤去、動力、工事電源盤設置                                  | 1     | 1   | 式  | 見積<br>280,000円/式    |
|            |           |          | 仮設分電盤及び配線    |                 | 作業用及び換気ファン用100Vコンセント5個設置・撤去 沈殿槽汚泥引抜ポンプ含む。(材工共)      | 1     | 1   | 式  | 見積<br>68,000円/式     |
|            |           |          | キャップタイヤコネクター | 40mm/4m×2本(リース) |                                                     | 7     | 7   | 月  | 見積<br>7,500円/月      |
|            |           |          | 沈殿槽汚泥引抜ポンプ   |                 | φ50×0.4kW×100V×1台、2系沈殿槽～汚泥貯留槽槽<br>φ50サクションホース15m×1本 | 1     | 1   | 式  | 見積<br>200,000円/式    |
|            |           |          | サクションホースφ65  | 仮設原水配管～流量調整槽    | 35m×2本、65A×10KPVC(タケノコフランジ6個、逆止弁2個)接続含む(材工共)        | 2     | 2   | 式  | 見積<br>142,000円/式    |
|            |           |          | 止水栓 φ200     |                 | 流入管 φ200                                            | 1     | 1   | 個  | 見積<br>14,000円/個     |
|            |           |          | 止水栓 φ150     |                 | 汚水計量槽φ150                                           | 1     | 1   | 個  | 見積<br>12,000円/個     |
|            |           |          |              |                 |                                                     |       |     |    |                     |
|            |           |          |              |                 |                                                     |       |     |    |                     |
|            |           |          |              |                 |                                                     |       |     |    |                     |
|            | 既設構造物撤去工事 | 既設構造物撤去工 |              |                 |                                                     |       |     |    |                     |
|            |           |          | 中和処理工        | 洗浄水移送、攪拌含む      |                                                     | 46.92 | 47  | m3 | W0001<br>12,000円/m3 |
|            |           |          | 中和処理ダンパ車 5t  | 中和処理ダンパ車 5t     | 超高压洗浄槽の吸引及び替えに使用                                    |       | 1   | 式  | W0001<br>360,000円/式 |
|            |           |          |              | 中和剤             | 硫酸バンド20L/10m3                                       | 6.053 | 6   | 本  | W0001<br>24,000円/本  |
|            |           |          |              |                 |                                                     |       |     |    |                     |
|            | 廃棄物処理工事   | 廃棄物処理工   | 一般廃棄物運搬工     | 有機汚泥運搬          |                                                     | 92    | 92  | m3 | W0001<br>9000円/m3   |
|            |           | 産業廃棄物処理工 | 産業廃棄物運搬工     | 槽内無機汚泥収集・清掃     | 槽内無機汚泥収集・清掃                                         | 55.05 | 55  | m3 | W0001<br>1,500円/m3  |
|            |           |          |              | 無機汚泥収集運搬        | コンクリートガラ 高压バキューム車 10t車                              |       | 3   | 台  | W0001<br>235,000円/台 |
|            |           |          |              | 管理蓋腐材処理運搬(FRP製) | L=10km                                              | 2.8   | 2.8 | m3 | SZA105              |

## 数量集計表

当初・變更

[illegible]

# 数量一覧表

(2/2)

土木・付帯工事

| 名 称                | 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 備 考 |
|--------------------|-------------------------------|-------|-----|-----|
| 管廻り補修工             | φ50以下                         | 3.0   | 箇所  |     |
|                    | φ50～φ100以下                    | 15.0  | 箇所  |     |
|                    | φ100～φ150以下                   | 7.0   | 箇所  |     |
|                    | φ150～φ200以下                   | 3.0   | 箇所  |     |
|                    |                               |       |     |     |
| 開口廻り補修工            | 開口部受枠周り補修                     | 106.6 | m   |     |
|                    |                               |       |     |     |
| 中和処理工              | 超高压洗浄排水 中和処理                  | 46.9  | m3  |     |
|                    |                               |       |     |     |
| 中和剤（硫酸バンド20ℓ/10m3） | (37.78m3 + 22.75m3)/ 10m3     | 6.1   | 本   |     |
|                    |                               |       |     |     |
|                    |                               |       |     |     |
| 廃棄物処理              |                               |       |     |     |
| 有機汚泥運搬・処分（一般廃棄物）   |                               | 92.0  | m3  |     |
| 槽内無機汚泥収集・清掃        |                               | 55.05 | m3  |     |
| 廃棄物運搬（無機汚泥）        | 最大積載量:8ton/台 → 24.4ton/8≒3.05 | 3.0   | 台   |     |
| 管理蓋廃材処理運搬(FRP製)    | 76.7844 × 厚さ0.03m             | 2.80  | m3  |     |
|                    |                               |       |     |     |
|                    |                               |       |     |     |
| 産業廃棄物処理            |                               |       |     |     |
| 廃棄物処分（無機汚泥）        | 汚泥引抜ホース補助作業及び槽内清掃             | 24.4  | ton |     |
| 管理蓋処理費(FRP製)       | 76.7844 × 38.0kg/m2 / 1,000   | 2.90  | ton |     |



防食工事 数量集計表

八重原地区

| 水槽名称           | 前洗浄    | コンクリート表面処理工 |        |       | 断面修復工 |        |       | 後洗浄    | 素地調整   | 防食被覆工 1種 |       |      | 防食被覆工 2種 |        |       | 防食被覆工 3種 |        |       | 防水工  |     |     |
|----------------|--------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|------|-----|-----|
|                |        | (天井)        | (壁)    | (床)   | (天井)  | (壁)    | (床)   |        |        | (天井)     | (壁)   | (床)  | (天井)     | (壁)    | (床)   | (天井)     | (壁)    | (床)   | (天井) | (壁) | (床) |
| 流入水路           | 4.67   |             | 3.49   | 1.18  |       | 3.49   | 1.18  | 4.67   | 4.67   |          |       |      |          | 3.49   | 1.18  |          |        |       |      |     |     |
| ばっ気沈砂槽         | 13.89  |             | 11.30  | 2.59  |       | 11.30  | 2.59  | 13.89  | 13.89  |          |       |      |          | 11.30  | 2.59  |          |        |       |      |     |     |
| 砂溜槽            | 5.91   |             | 4.61   | 1.30  |       | 4.61   | 1.30  | 5.91   | 5.91   |          |       |      |          | 4.61   | 1.30  |          |        |       |      |     |     |
| 破砕機移流水路        | 2.60   |             | 2.26   | 0.34  |       | 2.26   | 0.34  | 2.60   | 2.60   |          |       |      |          | 2.26   | 0.34  |          |        |       |      |     |     |
| 副水路            | 8.66   |             | 7.08   | 1.58  |       | 7.08   | 1.58  | 8.66   | 8.66   |          |       |      |          | 7.08   | 1.58  |          |        |       |      |     |     |
| 流量計水路          | 11.58  |             | 9.85   | 1.73  |       | 9.85   | 1.73  | 11.58  | 11.58  |          |       |      |          | 9.85   | 1.73  |          |        |       |      |     |     |
| 前処理槽(計)        | 47.31  |             | 38.59  | 8.72  |       | 38.59  | 8.72  | 47.31  | 47.31  |          |       |      |          | 38.59  | 8.72  |          |        |       |      |     |     |
| 1系嫌気性ろ床槽<br>1室 | 116.08 | 15.40       | 81.53  | 19.15 | 15.40 | 81.53  | 19.15 | 116.08 | 116.08 |          |       |      |          |        |       | 15.40    | 81.53  | 19.15 |      |     |     |
| 2系嫌気性ろ床槽<br>1室 |        |             |        |       |       |        |       |        |        |          |       |      |          |        |       |          |        |       |      |     |     |
| 2系嫌気性ろ床槽<br>2室 |        |             |        |       |       |        |       |        |        |          |       |      |          |        |       |          |        |       |      |     |     |
| 1系接触ばっ気槽<br>1室 | 104.86 | 12.20       | 79.92  | 12.74 | 12.20 | 79.92  | 12.74 | 104.86 | 104.86 |          |       |      | 61.18    | 12.74  |       | 12.20    | 18.74  |       |      |     |     |
| 2系接触ばっ気槽<br>1室 |        |             |        |       |       |        |       |        |        |          |       |      |          |        |       |          |        |       |      |     |     |
| 1系接触ばっ気槽<br>2室 | 75.04  | 6.50        | 62.17  | 6.37  | 6.50  | 62.17  | 6.37  | 75.04  | 75.04  | 47.96    | 6.37  | 6.50 | 14.21    |        |       |          |        |       |      |     |     |
| 2系接触ばっ気槽<br>2室 |        |             |        |       |       |        |       |        |        |          |       |      |          |        |       |          |        |       |      |     |     |
| 汚泥濃縮貯留槽        | 111.91 | 13.54       | 78.96  | 19.41 | 13.54 | 78.96  | 19.41 | 111.91 | 111.91 |          |       |      |          |        |       | 13.54    | 78.96  | 19.41 |      |     |     |
| 合計(m2)         | 455.20 | 47.64       | 341.17 | 66.39 | 47.64 | 341.17 | 66.39 | 455.20 | 455.20 | 0.00     | 47.96 | 6.37 | 6.50     | 113.98 | 21.46 | 41.14    | 179.23 | 38.56 |      |     |     |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

## 防食工素地調整

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]





[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

### 八重原地区 防食施工面積

[illegible]



| 土木・附帯工事     |     | 数量計算表    |       |       |       |       |       |  |  |
|-------------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 名 称         | 種 別 | 規格寸法(配管) |       |       |       |       |       |  |  |
|             |     | 50以下     | 100以下 | 150以下 | 200以下 | 250以下 | 350以下 |  |  |
| 配管部補修工      |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 流入水路        |     |          |       |       | 1     |       |       |  |  |
| ばっ気沈砂槽      |     |          | 1     | 1     |       |       |       |  |  |
| 砂溜槽         |     |          | 1     |       |       |       |       |  |  |
| 破砕機移流水路     |     |          |       |       | 1     |       |       |  |  |
| 副水路         |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 流量計水路       |     |          |       |       | 1     |       |       |  |  |
| 1系嫌気ろ床槽第1室  |     |          | 5     | 3     |       |       |       |  |  |
| 2系嫌気ろ床槽第1室  |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 2系嫌気ろ床槽第2室  |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 1系接触ばっ気槽第1室 |     |          | 1     |       |       |       |       |  |  |
| 2系接触ばっ気槽第1室 |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 1系接触ばっ気槽第2室 |     | 2        | 3     | 2     |       |       |       |  |  |
| 汚泥濃縮貯留槽     |     | 1        | 4     | 1     |       |       |       |  |  |
|             |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
|             |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
|             |     |          |       |       |       |       |       |  |  |
| 小 計         |     | 3        | 15    | 7     | 3     | 0     | 0     |  |  |

八重原地区 開口部廻り補修

[illegible]

## 八重原地区 開口部廻り補修

[illegible]

管 理 蓋 コ ー キ ン グ 集 計 表

| 処理槽     | 寸法        | 枚数 | 構成 | 蓋寸法       | 蓋面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 枠寸法       | 枠延長<br>(m) | ロック | クック数<br>(個) | 取手 | 取手数<br>(個) | パッキング  | パッキング延長 | パッキング外 | パッキング外延長 | パッキング合計<br>(m) |
|---------|-----------|----|----|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----|-------------|----|------------|--------|---------|--------|----------|----------------|
| 1系      |           |    |    | パッキン      |                          |           |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 嫌気性ろ床槽1 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽1 | 1000×800  | 1  | 2  | 1088×888  | 0.966                    | 1100×900  | 4          | 1   | 1           | 4  | 4          | 1.088  | 1.09    | 1.776  | 1.78     | 2.87           |
| 嫌気性ろ床槽1 | 900×600   | 3  | 1  | 988×688   | 2.039                    | 1000×700  | 10.2       | 1   | 3           | 2  | 6          | 1.976  | 5.93    | 1.376  | 4.13     | 10.06          |
| 嫌気性ろ床槽2 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽2 | 900×600   | 4  | 1  | 988×688   | 2.719                    | 1000×700  | 13.6       | 1   | 4           | 2  | 8          | 1.976  | 7.9     | 1.376  | 5.5      | 13.4           |
| 嫌気性ろ床槽3 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽3 | 900×600   | 3  | 1  | 988×688   | 2.039                    | 1000×700  | 10.2       | 1   | 3           | 2  | 6          | 1.976  | 5.93    | 1.376  | 4.13     | 10.06          |
| 接触ばっ気1室 | 3000×800  | 1  | 6  | 3088×888  | 2.742                    | 3100×900  | 8          | 3   | 3           | 12 | 12         | 9.264  | 9.26    | 1.776  | 1.78     | 11.04          |
| 接触ばっ気1室 | 3000×600  | 2  | 6  | 3088×688  | 4.249                    | 3100×700  | 15.2       | 3   | 6           | 12 | 24         | 9.264  | 18.53   | 1.376  | 2.75     | 21.28          |
| 接触ばっ気2室 | 1500×800  | 1  | 3  | 1588×888  | 1.410                    | 1600×900  | 5          | 2   | 2           | 6  | 6          | 2.382  | 2.38    | 1.776  | 1.78     | 4.16           |
| 接触ばっ気2室 | 1500×1000 | 1  | 3  | 1588×1088 | 1.728                    | 1600×1100 | 5.4        | 2   | 2           | 6  | 6          | 2.382  | 2.38    | 2.176  | 2.18     | 4.56           |
| 接触ばっ気2室 | 1500×600  | 1  | 2  | 1588×688  | 1.093                    | 1600×700  | 4.6        | 1   | 1           | 4  | 4          | 1.588  | 1.59    | 1.376  | 1.38     | 2.97           |
| 沈殿槽     | 4000×800  | 3  | 8  | 4088×888  | 10.890                   | 4100×900  | 30         | 4   | 12          | 16 | 48         | 16.352 | 49.06   | 1.776  | 5.33     | 54.39          |
| 沈殿槽     | 900×800   | 1  | 2  | 988×888   | 0.877                    | 4100×900  | 10         | 4   | 4           | 4  | 4          | 0.988  | 0.99    | 1.776  | 1.78     | 2.77           |
| 2系      |           |    |    |           |                          |           |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 嫌気性ろ床槽1 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽1 | 1000×800  | 1  | 2  | 1088×888  | 0.966                    | 1100×900  | 4          | 1   | 1           | 4  | 4          | 1.088  | 1.09    | 1.776  | 1.78     | 2.87           |
| 嫌気性ろ床槽1 | 900×600   | 3  | 1  | 988×688   | 2.039                    | 1000×700  | 10.2       | 1   | 3           | 2  | 6          | 1.976  | 5.93    | 1.376  | 4.13     | 10.06          |
| 嫌気性ろ床槽2 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽2 | 900×600   | 4  | 1  | 988×688   | 2.719                    | 1000×700  | 13.6       | 1   | 4           | 2  | 8          | 1.976  | 7.9     | 1.376  | 5.5      | 13.4           |
| 嫌気性ろ床槽3 | 2500×1000 | 1  | 5  | 2588×1088 | 2.816                    | 2600×1000 | 7.2        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.47   | 6.47    | 2.176  | 2.18     | 8.65           |
| 嫌気性ろ床槽3 | 900×600   | 3  | 1  | 988×688   | 2.039                    | 1000×700  | 10.2       | 1   | 3           | 2  | 6          | 1.976  | 5.93    | 1.376  | 4.13     | 10.06          |
| 嫌気性ろ床槽3 | 900×800   | 1  | 2  | 988×888   | 0.877                    | 1000×700  | 3.4        | 2   | 2           | 4  | 4          | 3.952  | 3.95    | 1.776  | 1.78     | 5.73           |
| 接触ばっ気1室 | 3000×800  | 1  | 6  | 3088×888  | 2.742                    | 3100×900  | 8          | 3   | 3           | 12 | 12         | 9.264  | 9.26    | 1.776  | 1.78     | 11.04          |
| 接触ばっ気1室 | 3000×600  | 2  | 6  | 3088×688  | 4.249                    | 3100×700  | 15.2       | 3   | 6           | 12 | 24         | 9.264  | 18.53   | 1.376  | 2.75     | 21.28          |
| 接触ばっ気2室 | 1500×800  | 1  | 3  | 1588×888  |                          | 1600×900  |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 接触ばっ気2室 | 1500×1000 | 1  | 3  | 1588×1088 |                          | 1600×1100 |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 接触ばっ気2室 | 1500×600  | 1  | 2  | 1588×688  |                          | 1600×700  |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 沈殿槽     | 4000×800  | 3  | 8  | 4088×888  |                          | 4100×900  |            |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 消毒槽     | 1200×800  | 2  | 2  | 1288×888  | 2.287                    | 1300×900  | 8.8        | 1   | 2           | 4  | 8          | 1.288  | 2.58    | 1.776  | 3.55     | 6.13           |
| 消毒槽     | 1200×1100 | 1  | 3  | 1288×1188 | 1.530                    | 1300×1200 | 5          | 1   | 1           | 6  | 6          | 1.932  | 1.93    | 2.376  | 2.38     | 4.31           |
| 汚泥濃縮貯留槽 | 2400×800  | 1  | 5  | 2488×888  | 2.209                    | 2500×900  | 6.8        | 3   | 3           | 10 | 10         | 6.22   | 6.22    | 1.776  | 1.78     | 8              |
| 汚泥濃縮貯留槽 | 1000×600  | 2  | 2  | 1088×688  | 1.497                    | 1100×700  | 7.2        | 1   | 2           | 4  | 8          | 4.352  | 8.7     | 1.376  | 2.75     | 11.45          |
| 汚泥貯留槽   | 2000×800  | 2  | 4  | 2088×888  | 3.708                    | 2100×900  | 12         | 2   | 4           | 8  | 16         | 4.176  | 8.35    | 1.776  | 3.55     | 11.9           |
| 汚泥貯留槽   | φ600      | 4  |    |           | 1.130                    |           | 7.54       |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 消毒槽     | 1200×800  | 1  | 2  | 1288×888  | 1.144                    | 1300×900  | 4.4        |     |             |    |            |        |         |        |          |                |
| 合計      |           | 61 |    | 148 枚     | 76.784                   |           | 275.740    |     | 93          |    | 300        |        |         |        |          | 305.69         |

| レベル4 (細別)       | レベル5 (規格)                            | 算 式                                                               | 数量      | 総量    | 単位 | 備考   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|------|
| 仮設足場工           |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| ばっ気沈砂槽          |                                      | 1.30 × 1.30                                                       | 1.690   |       |    | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 1系嫌気性ろ床槽<br>第1室 | 平均H=(6.0+5.0)/2=5.5<br>H=5.5-2.0=3.5 | L=4.1-0.5-0.5 W=4.0-0.5-0.5<br>(3.10 + 3.00) × 2.0 + 3.00) × 3.50 | 53.200  |       |    | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 2系嫌気性ろ床槽<br>第1室 | 平均H=(6.0+5.0)/2=5.5<br>H=5.5-2.0=3.5 |                                                                   |         |       |    |      |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 2系嫌気性ろ床槽<br>第2室 | 平均H=(6.0+5.0)/2=5.5<br>H=5.5-2.0=3.5 |                                                                   |         |       |    |      |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 1系接触ばっ気槽<br>第1室 | H=6.0-2.0=4.0                        | L=3.0-0.5-0.5 W=4.0-0.5-0.5<br>(2.00 + 3.00) × 2.0 + 2.00) × 4.00 | 48.000  |       |    | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 2系接触ばっ気槽<br>第1室 | H=6.0-2.0=4.0                        |                                                                   |         |       |    |      |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 1系接触ばっ気槽<br>第2室 | H=6.0-2.0=4.0                        | L=1.5-0.5-0.5 W=4.0-0.5-0.5<br>(0.50 + 3.00) × 2.0 + 0.50) × 4.00 | 30.000  |       |    | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 汚泥濃縮貯留槽         | H=6.0-2.0=4.0                        | L=5.4-0.5-0.5 W=2.5-0.5-0.5<br>(4.40 + 1.50) × 2.0 + 1.50) × 4.00 | 53.200  |       |    | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
|                 |                                      | 合計                                                                | 186.090 | ≒ 186 | 掛㎡ | 単管足場 |
|                 |                                      |                                                                   |         |       |    |      |
| 計算書END          |                                      |                                                                   |         |       |    |      |

# 仮 設 計 算 調 書

当初 変更

| レベル4(細別)    | レベル5(規格)     | 算 式                                                                                                                           | 数量     | 総量     | 単位 | 備考               |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|------------------|
| 仮設屋根囲い工     | 単管+波板        | H:2m以上 シート囲い                                                                                                                  |        |        |    |                  |
|             |              | 汚泥濃縮貯留槽<br>1工程 $A=6.0 \times 2.8 = 16.8\text{m}^2$                                                                            | 16.80  |        |    |                  |
|             |              | 1系 嫌気性ろ床槽第1室、接触ばっ気槽第1室、接触ばっ気槽第2室<br>2工程 $A=4.4 \times 4.4 + 5.4 \times 4.4 = 43.12\text{m}^2$                                 | 43.12  |        |    |                  |
|             |              |                                                                                                                               |        |        |    |                  |
|             |              | 合計                                                                                                                            | 59.92  | ≒ 60   | m2 | 見積<br>8,000円/日   |
|             |              |                                                                                                                               |        |        |    |                  |
| 換気設備工       | 安全用排気ファン     | 仮設工程表の日数より、 $n=192\text{日} \times 2\text{台(吸気、排気)} = 384\text{日(延べ)}$<br>ダクト5[m/台]を含む 50m3/分 $\phi 300 \times 100\text{V}$ 相当 | 384.00 | ≒ 384  | 延日 | 見積<br>250円/延日    |
|             | 発動発電機運転      | 仮設工程表の日数より、 $n=192\text{日}$                                                                                                   | 192.00 | ≒ 192  | 日  |                  |
| 安全設備工       | 酸素濃度計        | 酸素・硫化水素濃度計 リース 7か月                                                                                                            | 7.00   | ≒ 7    | 月  | 見積<br>30000円/月   |
|             |              |                                                                                                                               |        |        |    |                  |
|             |              |                                                                                                                               |        |        |    |                  |
| 仮設引込開閉器盤    |              | 三相200V・単相100V設置・撤去                                                                                                            | 1.00   | ≒ 1.0  | 面  | 見積<br>323,000円/日 |
| 仮設ポンプ工      | 仮設汚水ポンプ(リース) | (1工程) 仮設汚水ポンプ $\phi 65 \times 1.5\text{kW} \times 2\text{台}$ (材工)                                                             | 77.00  | ≒ 77.0 | 日  | 見積<br>3,600円/日   |
| (仮設ポンプ電気工)  | 水位用電極        | マンホール用 設置・撤去 4点 (材工)                                                                                                          | 1.00   | ≒ 1    | 式  | 見積<br>70,000円/式  |
| 仮設マンホールポンプ盤 |              | 設置・撤去 ポンプ2台 (材工)                                                                                                              | 1.00   | ≒ 1    | 面  | 見積<br>250,000円/面 |
| 仮設電気工事      |              | 電線布設・撤去、動力、工事電源盤設置                                                                                                            | 1.00   | ≒ 1    | 式  | 見積<br>280,000円/式 |
| 仮設分電盤及び配線   |              | 作業用及び換気ファン用100Vコンセント5個設置・撤去 沈殿槽汚泥引抜ポンプ含む。(材工共)                                                                                | 1.00   | ≒ 1    | 式  | 見積<br>68,000円/式  |

当初 變更

[illegible]

八重原地区 水槽別 計画有機・無機発生污泥量一覽表

[illegible]



## 防食工事における洗浄水量について

工事の際に使用する単位当り洗浄水量の算定方法は下記の通りとする。

### 【前洗浄工について】

- ・1㎡当りの洗浄時間は、10分とする。(高压洗浄と同じ時間を採用)
- ・使用水量は、洗浄機メーカーのカタログ数値を採用。300L／hrより、5L／minとする。

### 【超高压洗浄工について】

- ・1㎡当りの洗浄時間は、噴射ノズル移動速度2～3m／分より平均移動速度3m／分と仮定。噴射巾0.1m程度とした場合、1㎡施工するのに10m移動、つまり10m／3m／分≒3.3分とする。
- ・超高压洗浄使用水量は、25L／minとする。(農業集落排水施設のコンクリート劣化点検・診断・補修の手引き(案)P45)

### 【ろ材洗浄工について】

- ・1m<sup>3</sup>当りの洗浄時間は、30分とする。(汚れの度合い・作業条件により変動するため、実施時に確認する)
- ・使用水量は、洗浄機メーカーのカタログ数値を採用。300L／hrより、5L／minとする。

### ○洗浄水量算定表(参考)

| 洗浄名    | 単位             | 使用目的                    | 設計水圧(Mpa) | 使用位置・場所          | ①1㎡(m <sup>3</sup> )当りの<br>洗浄時間(min) | ②使用水量<br>(L／min) | ③単位当り水量<br>(L／㎡・(m <sup>3</sup> )) ①*② | ④設計採用水量<br>(m <sup>3</sup> ／㎡(m <sup>3</sup> )) ③/1000 |
|--------|----------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 前洗浄工   | ㎡              | 防食工事前の洗浄<br>(付着物・汚れの除去) | 2～3程度     | 各水槽<br>(付着物・汚れ少) | 10                                   | 5                | 50                                     | 0.05                                                   |
| 超高压洗浄工 | ㎡              | 劣化コンクリートの除去             | 200以上     | 各水槽              | 3.3                                  | 25               | 82.5                                   | 0.083                                                  |
| ろ材洗浄工  | m <sup>3</sup> | 撤去前の洗浄<br>(付着物・汚れの除去)   | 2～3程度     | 嫌気ろ材・接触ろ材        | 30                                   | 5                | 150                                    | 0.15                                                   |

# 工事期間中の汚水処理フロー

## 標準フロー


凡例:~

施工対象槽

防食等 実施箇所

防食等 施工完了

--- 仮設汚水フロー



## 第1工程


凡例:~

施工対象槽

防食等 実施箇所

防食等 施工完了

--- 仮設汚水フロー



## 第2工程


凡例:~


施工対象槽

防食等 実施箇所

防食等 施工完了

--- 仮設汚水フロー





## 作業工程日数算定表

八重原地区の防食塗装に関わる作業日数を算定する。  
(本作業日数には、前処理室の結露防止塗装、防塵塗装の作業日数は含まない。)

|      |             |
|------|-------------|
| 仮設機器 | ①換気装置       |
|      | ②汚水ポンプ(流入等) |
|      | ③           |

| 処理槽名                | 施工面積                | 施工内容    | 作業日数 | 換気装置<br>所要日数<br>① | 汚水切回し<br>ポンプ<br>所要日数<br>② | 第1工程<br>前処理、汚泥濃縮<br>③ | 第2工程<br>1系嫌気・接触<br>④ | 第3工程<br>2系嫌気・接触<br>⑤ |
|---------------------|---------------------|---------|------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 準備工                 |                     | ・準備     | 30日  | 1日                | 1日                        |                       |                      |                      |
| 前処理槽                | 47.6m <sup>2</sup>  | ・防食塗装2種 | 19日  | 19日               | 19日                       | 19日                   |                      |                      |
| 1系<br>嫌気性ろ床槽<br>第1室 | 116.1m <sup>2</sup> | ・防食塗装1種 | 45日  | 45日               |                           |                       | 45日                  |                      |
| 2系<br>嫌気性ろ床槽<br>第1室 | 116.1m <sup>2</sup> | ・防食塗装1種 |      | 0日                |                           |                       |                      | 0日                   |
| 2系<br>嫌気性ろ床槽<br>第2室 | 116.0m <sup>2</sup> | ・防食塗装3種 |      | 0日                |                           |                       |                      | 0日                   |
| 1系<br>接触ばっ気槽<br>第1室 | 104.9m <sup>2</sup> | ・防食塗装3種 | 38日  | 38日               |                           |                       | 38日                  |                      |
| 2系<br>接触ばっ気槽<br>第1室 | 104.9m <sup>2</sup> | ・防食塗装3種 |      | 0日                |                           |                       |                      | 0日                   |
| 1系<br>接触ばっ気槽<br>第2室 | 75.0m <sup>2</sup>  | ・防食塗装3種 | 30日  | 30日               |                           |                       | 30日                  |                      |
| 汚泥濃縮貯留槽             | 111.9m <sup>2</sup> | ・防食塗装3種 | 58日  | 58日               |                           | 58日                   |                      |                      |
| 後片付け                |                     | ・後片付け   | 20日  | 1日                | 1日                        |                       |                      |                      |
| 所要日数合計              |                     |         | 240日 | 192日              | 21日                       | 77日                   | 113日                 | 0日                   |



施工日数算定表

| 施工処理槽                                                         | 施工               | 施工数量  | 単位  | 基準施工量 | 単位    | 日数  | 単位 | 基準施工歩掛                       | 備考     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|-------|-------|-----|----|------------------------------|--------|
| 流入部<br>4.67 m2                                                | 準備工              |       |     |       |       |     | 日  |                              |        |
|                                                               | 前洗浄工             | 4.67  | m2  | 30    | m2/日  | 0.2 | 日  | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                                                               | 機器撤去工            | 1     | 式   |       |       | 0.6 | 日  | 設置歩掛計算書より $0.946 \times 0.6$ |        |
|                                                               | 仮設足場工(設置)        |       | 掛m2 |       | 掛m2/日 |     | 日  | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       | S0469  |
|                                                               | 超高圧洗浄工           | 4.67  | m2  | 30    | m2/日  | 0.2 | 日  | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                                                               | ポリマーセメントモルタル工(壁) | 3.49  | m2  | 6.9   | m2/日  | 0.5 | 日  | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9      | S0066壁 |
|                                                               | ポリマーセメントモルタル工(床) | 1.18  | m2  | 16.7  | m2/日  | 0.1 | 日  | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7     | S0066床 |
|                                                               | 素地調整             | 4.67  | m2  | 86    | m2/日  | 0.1 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 防食塗装工(1回目)       | 4.67  | m2  | 72    | m2/日  | 0.1 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 防食塗装工(2回目)       | 4.67  | m2  | 122   | m2/日  | 0.0 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 機器再設置            | 1     | 式   |       |       | 0.9 | 日  | 設置歩掛計算書より $0.946$            |        |
|                                                               | 仮設足場工(撤去)        |       | 掛m2 | 58.8  | 掛m2/日 | 0.0 | 日  | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       |        |
|                                                               | 後片付け             |       |     |       |       |     | 日  |                              |        |
|                                                               | 合計               |       |     |       |       | 2.7 | 日  | ≒3日                          |        |
| ばっ気沈砂槽<br>13.89 m2<br>破碎機流入口<br>2.60 m2<br><br>合計<br>16.49 m2 | 準備工              |       |     |       |       |     | 日  |                              |        |
|                                                               | 汚水移送             |       |     |       |       | 0.5 | 日  | 実績による                        |        |
|                                                               | 前洗浄工             | 16.49 | m2  | 30    | m2/日  | 0.5 | 日  | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                                                               | 機器撤去工            | 1     | 式   |       |       | 0.4 | 日  | 設置歩掛計算書より $0.722 \times 0.6$ |        |
|                                                               | 仮設足場工(設置)        | 1.69  | 掛m2 | 58.8  | 掛m2/日 | 0.1 | 日  | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       | S0469  |
|                                                               | 超高圧洗浄工           | 16.49 | m2  | 30    | m2/日  | 0.5 | 日  | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                                                               | ポリマーセメントモルタル工(壁) | 13.56 | m2  | 6.9   | m2/日  | 2.0 | 日  | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9      | S0066壁 |
|                                                               | ポリマーセメントモルタル工(床) | 2.93  | m2  | 16.7  | m2/日  | 0.2 | 日  | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7     | S0066床 |
|                                                               | 素地調整             | 16.49 | m2  | 86    | m2/日  | 0.2 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 防食塗装工(1回目)       | 16.49 | m2  | 72    | m2/日  | 0.2 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 防食塗装工(2回目)       | 16.49 | m2  | 122   | m2/日  | 0.1 | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                                                               | 養生               |       |     |       |       |     | 日  | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                                                               | 機器再設置            | 1     | 式   |       |       | 0.7 | 日  | 設置歩掛計算書より $0.722$            |        |
|                                                               | 仮設足場工(撤去)        | 1.69  | 掛m2 | 58.8  | 掛m2/日 | 0.1 | 日  | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       | S0469  |
|                                                               | 後片付け             |       |     |       |       |     | 日  |                              |        |
|                                                               | 合計               |       |     |       |       | 5.5 | 日  | ≒6日                          |        |

|                    |                  |       |    |      |      |     |   |                          |        |
|--------------------|------------------|-------|----|------|------|-----|---|--------------------------|--------|
| 砂溜槽<br>5.91 m2     | 準備工              |       |    |      |      | 0.5 | 日 | 実績による                    |        |
|                    | 汚水移送             |       |    |      |      | 0.2 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 前洗浄工             | 5.91  | m2 | 30   | m2/日 | 0.2 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 超高圧洗浄工           | 5.91  | m2 | 30   | m2/日 | 0.2 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(壁) | 4.61  | m2 | 6.9  | m2/日 | 0.7 | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9  | S0066壁 |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(床) | 1.3   | m2 | 16.7 | m2/日 | 0.1 | 日 | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7 | S0066床 |
|                    | 素地調整             | 5.91  | m2 | 86   | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(1回目)       | 5.91  | m2 | 72   | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(2回目)       | 5.91  | m2 | 122  | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      | 1.0 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 後片付け             |       |    |      |      |     | 日 |                          |        |
|                    | 合計               |       |    |      |      | 3.0 | 日 | ≒3日                      |        |
| 破砕機副水路<br>8.66 m2  | 準備工              |       |    |      |      | 0.5 | 日 | 実績による                    |        |
|                    | 汚水移送             |       |    |      |      | 0.3 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 前洗浄工             | 8.66  | m2 | 30   | m2/日 | 0.3 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 機器撤去工            | 1     | 式  |      |      | 0.4 | 日 | 設置歩掛計算書より 0.734×0.6      |        |
|                    | 超高圧洗浄工           | 8.66  | m2 | 30   | m2/日 | 0.3 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(壁) | 7.08  | m2 | 6.9  | m2/日 | 1.0 | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9  | S0066壁 |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(床) | 1.58  | m2 | 16.7 | m2/日 | 0.1 | 日 | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7 | S0066床 |
|                    | 素地調整             | 8.66  | m2 | 86   | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(1回目)       | 8.66  | m2 | 72   | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(2回目)       | 8.66  | m2 | 122  | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 機器再設置            | 1     | 式  |      |      | 0.7 | 日 | 設置歩掛計算書より 0.734          |        |
|                    | 後片付け             |       |    |      |      |     | 日 |                          |        |
|                    | 合計               |       |    |      |      | 3.6 | 日 | ≒4日                      |        |
| 流量測定水路<br>11.85 m2 | 準備工              |       |    |      |      | 0.5 | 日 | 実績による                    |        |
|                    | 汚水移送             |       |    |      |      | 0.4 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 前洗浄工             | 11.85 | m2 | 30   | m2/日 | 0.4 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | 超高圧洗浄工           | 11.85 | m2 | 30   | m2/日 | 0.4 | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より         |        |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(壁) | 9.85  | m2 | 6.9  | m2/日 | 1.4 | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9  | S0066壁 |
|                    | ポリマーセメントモルタル工(床) | 2     | m2 | 16.7 | m2/日 | 0.1 | 日 | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7 | S0066床 |
|                    | 素地調整             | 11.85 | m2 | 86   | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(1回目)       | 11.85 | m2 | 72   | m2/日 | 0.2 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 防食塗装工(2回目)       | 11.85 | m2 | 122  | m2/日 | 0.1 | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   |        |
|                    | 養生               |       |    |      |      |     | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423   | 1～10日  |
|                    | 後片付け             |       |    |      |      |     | 日 |                          |        |
|                    | 合計               |       |    |      |      | 3.2 | 日 | ≒3日                      |        |



|                         |                   |        |    |      |       |      |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----|------|-------|------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 1系嫌気性ろ床槽1室<br>116.08 m2 | 準備工               |        |    |      |       | 日    |                         |                         |        |
|                         | 汚水移送              |        |    |      | 1.0   | 日    | 実績による                   |                         |        |
|                         | 前洗浄工              | 116.08 | m2 | 30   | m2/日  | 3.9  | 日                       | 超高圧ウォータージェット資料より        |        |
|                         | 機器撤去工             | 1      | 式  |      | 3.5   | 日    | 設置歩掛計算書より 5.846×0.6     |                         |        |
|                         | ろ材撤去              |        |    |      | 0.8   | 日    | 設置歩掛計算書より 51/56×1.5×0.6 |                         |        |
|                         | 仮設足場工(設置)         | 53.20  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 1.0  | 日                       | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2  | S0469  |
|                         | 超高圧洗浄工            | 116.08 | m2 | 30   | m2/日  | 3.9  | 日                       | 超高圧ウォータージェット資料より        |        |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(壁)  | 81.53  | m2 | 6.9  | m2/日  | 11.8 | 日                       | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9 | S0066壁 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(天井) | 15.4   | m2 | 6.9  | m2/日  | 2.2  | 日                       | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9 | S0066天 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(床)  | 19.15  | m2 | 6.9  | m2/日  | 2.8  | 日                       | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9 | S0066床 |
|                         | 素地調整              | 116.08 | m2 | 86   | m2/日  | 1.3  | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(1回目)        | 116.08 | m2 | 72   | m2/日  | 1.6  | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(2回目)        | 116.08 | m2 | 122  | m2/日  | 1.0  | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(3回目)        | 116.08 | m2 | 122  | m2/日  | 1.0  | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       | 1.0  | 日                       | 土木コスト情報2024-4p422～p423  | 1～10日  |
|                         | 機器再設置             | 1      | 式  |      |       | 5.8  | 日                       | 設置歩掛計算書より 5.846         |        |
|                         | ろ材再設置             |        |    |      |       | 1.4  | 日                       | 設置歩掛計算書より 51/56×1.5     |        |
|                         | 仮設足場工(撤去)         | 53.20  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 1.0  | 日                       | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2  |        |
|                         | 後片付け              |        |    |      |       |      | 日                       |                         |        |
|                         | 合計                |        |    |      |       | 45.0 | 日                       | ≒45日                    |        |

|                         |                   |        |    |      |       |      |   |                                                        |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----|------|-------|------|---|--------------------------------------------------------|--------|
| 1系接触ばっ気槽1室<br>104.86 m2 | 準備工               |        |    |      |       | 1.0  | 日 | 実績による                                                  |        |
|                         | 汚水移送              |        |    |      |       | 3.5  | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より                                       |        |
|                         | 前洗浄工              | 104.86 | m2 | 30   | m2/日  | 2.5  | 日 | 設置歩掛計算書より $4.215 \times 0.6$                           |        |
|                         | 機器撤去工             | 1      | 式  |      |       | 0.4  | 日 | 設置歩掛計算書より $24/56 \times 1.5 \times 0.6$                |        |
|                         | 仮設足場工(設置)         | 48.00  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 0.9  | 日 | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2                                 | S0469  |
|                         | 超高圧洗浄工            | 104.86 | m2 | 30   | m2/日  | 3.5  | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より                                       |        |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(壁)  | 79.92  | m2 | 6.9  | m2/日  | 11.6 | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066壁 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(天井) | 12.2   | m2 | 6.9  | m2/日  | 1.8  | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066天 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(床)  | 12.74  | m2 | 6.9  | m2/日  | 1.8  | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066天 |
|                         | 素地調整              | 104.86 | m2 | 86   | m2/日  | 1.2  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       | 1.0  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(1回目)        | 104.86 | m2 | 72   | m2/日  | 1.5  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(2回目)        | 104.86 | m2 | 122  | m2/日  | 0.9  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(3回目)        | 104.86 | m2 | 122  | m2/日  | 0.9  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 機器再設置             | 1      | 式  |      |       | 4.2  | 日 | 設置歩掛計算書より 4.215                                        |        |
|                         | 仮設足場工(撤去)         | 48.00  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 0.9  | 日 | 設置歩掛計算書より $24/56 \times 1.5$<br>QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2 |        |
|                         | 後片付け              |        |    |      |       |      | 日 |                                                        |        |
|                         | 合計                |        |    |      |       | 38.2 | 日 | ≒38日                                                   |        |
| 1系接触ばっ気槽2室<br>75.04 m2  | 準備工               |        |    |      |       | 1.0  | 日 | 実績による                                                  |        |
|                         | 汚水移送              |        |    |      |       | 2.5  | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より                                       |        |
|                         | 前洗浄工              | 75.04  | m2 | 30   | m2/日  | 2.5  | 日 | 設置歩掛計算書より $4.215 \times 0.6$                           |        |
|                         | 機器撤去工             | 1      | 式  |      |       | 0.4  | 日 | 設置歩掛計算書より $24/56 \times 1.5 \times 0.6$                |        |
|                         | 仮設足場工(設置)         | 30.00  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 0.6  | 日 | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2                                 | S0469  |
|                         | 超高圧洗浄工            | 75.04  | m2 | 30   | m2/日  | 2.5  | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より                                       |        |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(壁)  | 62.17  | m2 | 6.9  | m2/日  | 9.0  | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066壁 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(天井) | 6.5    | m2 | 6.9  | m2/日  | 0.9  | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066天 |
|                         | ポリマーセメントモルタル工(床)  | 6.37   | m2 | 6.9  | m2/日  | 0.9  | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9                                | S0066床 |
|                         | 素地調整              | 75.04  | m2 | 86   | m2/日  | 0.9  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 |        |
|                         | 養生                |        |    |      |       | 1.0  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(1回目)        | 75.04  | m2 | 72   | m2/日  | 1.0  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(2回目)        | 75.04  | m2 | 122  | m2/日  | 0.6  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 防食塗装工(3回目)        | 75.04  | m2 | 122  | m2/日  | 0.6  | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 養生                |        |    |      |       |      | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423                                 | 1～10日  |
|                         | 機器再設置             | 1      | 式  |      |       | 4.2  | 日 | 設置歩掛計算書より 4.215                                        |        |
|                         | 仮設足場工(撤去)         | 30.00  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 0.6  | 日 | 設置歩掛計算書より $24/56 \times 1.5$<br>QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2 |        |
|                         | 後片付け              |        |    |      |       |      | 日 |                                                        |        |
|                         | 合計                |        |    |      |       | 29.8 | 日 | ≒30日                                                   |        |



|                      |                   |        |    |      |       |            |   |                              |        |
|----------------------|-------------------|--------|----|------|-------|------------|---|------------------------------|--------|
| 汚泥濃縮貯留槽<br>111.91 m2 | 準備工               |        |    |      |       | 1.0        | 日 | 実績による                        |        |
|                      | 汚水移送              |        |    |      |       | 3.7        | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                      | 前洗浄工              | 111.91 | m2 | 30   | m2/日  | 0.2        | 日 | 設置歩掛計算書より $0.344 \times 0.6$ |        |
|                      | 機器撤去工             | 1      | 式  |      |       | 1.0        | 日 | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       | S0469  |
|                      | 仮設足場工(設置)         | 53.20  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 | 0.0        | 日 | 超高圧ウォータージェット資料より             |        |
|                      | 超高圧洗浄工            | 0.00   | m2 | 30   | m2/日  | 11.4       | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9      | S0066壁 |
|                      | ポリマーセメントモルタル工(壁)  | 78.96  | m2 | 6.9  | m2/日  | 0.8        | 日 | QD=10/0.45人×(6h/8h)=16.7     | S0066床 |
|                      | ポリマーセメントモルタル工(床)  | 13.54  | m2 | 16.7 | m2/日  | 2.8        | 日 | QD=10/1.08人×(6h/8h)=6.9      | S0066天 |
|                      | ポリマーセメントモルタル工(天井) | 19.41  | m2 | 6.9  | m2/日  | 1.3        | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                      | 素地調整              | 111.91 | m2 | 86   | m2/日  | 1.6        | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                      | 養生                |        |    |      |       |            | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                      | 防食塗装工(1回目)        | 111.91 | m2 | 72   | m2/日  | 0.9        | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                      | 養生                |        |    |      |       |            | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                      | 防食塗装工(2回目)        | 111.91 | m2 | 122  | m2/日  | 0.9        | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                      | 養生                |        |    |      |       |            | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       |        |
|                      | 防食塗装工(3回目)        | 111.91 | m2 | 122  | m2/日  | 1.0        | 日 | 土木コスト情報2024-4p422～p423       | 1～10日  |
|                      | 養生                |        |    |      |       | 0.3        | 日 | 設置歩掛計算書より $0.344$            |        |
|                      | 機器再設置             | 1      | 式  |      |       | 1.0        | 日 | QD=100掛m2÷1.7人=58.8掛m2       | S0469  |
|                      | 仮設足場工(撤去)         | 53.20  | m2 | 58.8 | 掛m2/日 |            | 日 |                              |        |
|                      | 後片付け              |        |    |      |       | 57.7       | 日 | ≒58日                         |        |
| 合計                   |                   |        |    |      |       | 159.5      | 日 | ≒160日                        |        |
|                      |                   |        |    |      |       | 仮設日数 101.2 | 日 | ≒101日                        |        |

単 価 表 計 算 調 書

断面修復工(壁) 施工厚10mm  
300m2以上1500m2以下

G1010

| 名 称                       | 位置又は略図                     | 算 式 (長さ・幅・高さ)           | 数量    | 総量     | 単位 | 備考                |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 断面修復工(壁)                  | 施工厚10mm<br>300m2以上1500m2以下 | 長野県建設部 積算基準及び標準歩掛(下水道編) |       | 100    | m2 | 当り算出              |
| 土木一般世話役                   |                            |                         | 2.300 | ≒ 2.30 | 人  | RA125<br>#1       |
| 左官                        |                            |                         | 6.900 | ≒ 6.90 | 人  | RA175<br>#1       |
| 特殊作業員                     |                            |                         | 2.700 | ≒ 2.70 | 人  | RA005<br>#1       |
| 普通作業員                     |                            |                         | 2.300 | ≒ 2.30 | 人  | RA010<br>#1       |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10mm                    | 100.00 × 0.01           | 1.000 | ≒ 1.00 | m3 | W0001<br>414,000円 |
| 諸雑費                       |                            |                         | 5.000 | ≒ 5.00 | %  |                   |
|                           |                            |                         |       |        |    |                   |
|                           |                            |                         |       |        |    |                   |
|                           |                            |                         |       |        |    |                   |
|                           |                            |                         |       |        |    |                   |
|                           |                            |                         |       |        |    |                   |

断面修復工(天井) 施工厚10mm  
100m2未満

G1020

| 名 称                       | 位置又は略図             | 算 式 (長さ・幅・高さ) | 数量     | 総量      | 単位 | 備考                |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------|---------|----|-------------------|
| 断面修復工(天井)                 | 施工厚10mm<br>100m2未満 |               |        | 100     | m2 | 当り算出              |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 土木一般世話役                   |                    |               | 7.300  | ≒ 7.30  | 人  | RA125<br>#1       |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 左官                        |                    |               | 21.900 | ≒ 21.90 | 人  | RA175<br>#1       |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 特殊作業員                     |                    |               | 8.800  | ≒ 8.80  | 人  | RA005<br>#1       |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 普通作業員                     |                    |               | 7.300  | ≒ 7.30  | 人  | RA010<br>#1       |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10mm            | 100.00 × 0.01 | 1.000  | ≒ 1.00  | m3 | W0001<br>414,000円 |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
| 諸雑費                       |                    |               | 5.000  | ≒ 5.00  | %  |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |

断面修復工(床) 施工厚10mm  
100m2未満

G1030

| 名 称                       | 位置又は略図             | 算 式 (長さ・幅・高さ) | 数量     | 総量      | 単位 | 備考                |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------|---------|----|-------------------|
| 断面修復工(床)                  | 施工厚10mm<br>100m2未満 |               |        | 100     | m2 | 当り算出              |
| 土木一般世話役                   |                    |               | 5.100  | ≒ 5.10  | 人  | RA125<br>#1       |
| 左官                        |                    |               | 15.200 | ≒ 15.20 | 人  | RA175<br>#1       |
| 特殊作業員                     |                    |               | 6.100  | ≒ 6.10  | 人  | RA005<br>#1       |
| 普通作業員                     |                    |               | 5.100  | ≒ 5.10  | 人  | RA010<br>#1       |
| 断面修復用モルタル<br>耐硫酸性ポリマーセメント | 施工厚10mm            | 100.00 × 0.01 | 1.000  | ≒ 1.00  | m3 | W0001<br>414,000円 |
| 諸雑費                       |                    |               | 5.000  | ≒ 5.00  | %  |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |
|                           |                    |               |        |         |    |                   |