事後審査型一般競争入札

回　　答　　書

各社

令和7年9月8日

工事名称：農山漁村地域整備交付金　農業集落排水事業　八重原地区　処理施設機能強化工事

提出された質疑事項について、下記のとおり回答します。

番号	仕様書頁	図面番号	質　疑　事　項	回　　答
1			数量計算書1の「工事期間中の汚水処理フロー」で	工事期間中の汚水処理フローの水色着色は当市が予定する
			2系列側の嫌気ろ床槽1室2室と接触ばっ気槽1室2室が	全ての防食工事個所を着色したものであり、本工事の対象
			施工対象槽（水色）になっています。	は1系（黄色着色）となります。
			施工対象は何でしょうか。	
2			金抜き設計書2の製作工事の機器単体費に接触ばっ気	計上分以外は再利用できる想定です。
			槽1室、2室のろ材の購入分が計上されていますが、	
			嫌気ろ床槽1室のろ材は購入分がありませんが全て	
			再取付できる前提でしょうか。	
3			動力制御盤の改修工事はブレーカー、リレー、タイ	お見込みのとおりです。
			マーのみを全交換するということでよろしいですか。	
4			仮設動力制御盤に「制御盤入れ替え時使用」と	既存の動力制御盤のブレーカー、リレー、タイマー交換時
			ありますが、具体的どういう使い方をするのでしょう	の使用を想定しています。
			か。制御盤の仕様が不明です。	
5			仮設引込み開閉器盤（数量計算書1）はどこに設置する	西側門柱付近に設置を想定しています。
			のですか。図面には明示されていません。	