

工事名

社会資本整備総合交付金事業
東御中央公園トイレ改修工事

金 抜 設 計 書

起工予定年月日 令和 年 月 日

竣工予定年月日 令和 8 年 3 月 19 日

東 御 市

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	社会資本整備総合交付金事業東御中央公園トイレ改修工事						
	総括表						
A	共通仮設工事		1.0	式			
B	直接工事費 計		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
C	現場経費		1.0	式			
	工事原価 計		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税等相当額		1.0	式			
	工事費 計		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設工事						
	予備調査費						
	率仮設費		1.0	式			
	共通仮設費（積上げ分）						
	化学物質濃度測定	アクティブ法(吸引法)6項目測定 物質測定：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチル ベンゼン・パラジクロロベンゼン・スチレン	2.0	箇所			
	仮設トイレ	汲み取り方式	2.0	箇所			
	小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	社会資本整備総合交付金事業東御中央公園トイレ改修工事						
B	直接工事費						
B-I	建築工事		1.0	式			
B-II	電気設備工事		1.0	式			
B-III	機械設備工事		1.0	式			
	総 合 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-1	建築工事 直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	建具改修工事		1.0	式			
4	内装改修工事		1.0	式			
5	塗装改修工事		1.0	式			
6	解体工事		1.0	式			
7	サイン工事		1.0	式			
	合 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	仕上げ	65.0	延㎡			
	竣工時清掃		65.0	延㎡			
	外部足場	高さ10m未満 建地幅600mm 存置3ヵ月	144.0	㎡			
	外部足場	脚立足場	22.8	㎡			
	内部足場	脚立足場 並列 H1.8 存置1ヵ月	65.0	㎡			
	垂直養生	養生シート 存置3ヵ月	144.0	㎡			
	直接仮設工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	床 SUS床見切材	t1.5×180×1120 法定福利費共	2.0	箇所			
	P-3 ホリカ壁	ツインカーボ タフネスt16 フレームSUS304HLt1.5 W1610×H370	3.0	箇所			
	P-4 ホリカ壁	ツインカーボ タフネスt16 フレームSUS304HLt1.5 W1655×H370	6.0	箇所			
	P-5 ホリカ壁	ツインカーボ タフネスt16 フレームSUS304HLt1.5 W3072×H1229	8.0	箇所			
	P-8 ホリカ壁	ツインカーボ タフネスt16 フレームSUS304HLt1.5 W867×H693	4.0	箇所			
	外壁改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
	LSD-1 軽量スチール製 片引き戸	W1120×H1900	2.0	箇所			
	LSD-2 軽量スチール製 片引き戸	W1000×H1900	2.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	AW-1 ガラスブロック窓	W930×H1100	2.0	箇所			
	AW-2 アルミ製 滑り出し窓 連窓	W3160×H500	1.0	箇所			
	AW-3 アルミ製 滑り出し窓	W1097×H340	4.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	TB-1 トイレブース	H2000	1.0	箇所			
	TB-2 トイレブース	H2000	1.0	箇所			
	TB-3 トイレブース	H2000	1.0	箇所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ガラス LSD-1 型板ガラス 4ミリ	270×620	2.0	枚			
	LSD-2 型板ガラス 4ミリ	270×620	2.0	枚			
	AW-1 ガラスブロック(ハーフシットブロック)	145×145×95	2.0	箇所			
	AW-2 複層ガラス 型4+A12+FL3	1000×500	3.0	枚			
	AW-3 複層ガラス FL3+A12+FL3	1090×340	4.0	枚			
	AW-3' 複層ガラス FL3+A12+FL3	1127×370	2.0	枚			
	シリコン	6×6	14.3	m			
	シリコン	8×8	52.8	m			
	樹脂用シリコン	8×8	300.0	m			
	ブロック枠廻りシリコン		32.3	m			
	運搬諸経費	法定福利費共	1.0	式			
	枠詰モルタル	外部建具	25.3	m			
	枠詰モルタル	内部建具	9.6	m			
	建具廻り シーリング	MS-2 15×10	128.0	m			
	建具改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	内装改修工事						
	床 磁器質タイル貼り 100角	LIXL:ヒ°アツア同等	2.0	m ²			
	モルタルタイル下地		2.0	m ²			
	和便器部分補修 375×725		6.0	箇所			
	床下点検口 600角		2.0	箇所			
	既存クレーンクレーンク 200×600		2.0	箇所			
	壁 軽量鉄骨フカシ壁下地組 LGS 65		10.6	m ²			
	軽量鉄骨ライニング下地組 LGS 65 S	補強共	4.6	m ²			
	軽量鉄骨ライニング下地組 LGS 65 W	補強共	5.9	m ²			
	耐水石膏ボード t9.5+化粧ケイカル板 t6		3.9	m ²			
	硬質石膏ボード t12.5+化粧ケイカル板 t6		11.3	m ²			
	シ合板 t12 下地 18×18	木下地 18×18共	3.8	m ²			
	鏡下地 450×1000 構造用合板t12	木下地 25×25共 1箇所0.45m ²	2.0	箇所			
	小便器用手摺補強 合板 t12	1箇所0.81m ²	1.0	箇所			
	天井 ケイ酸カルシウム板張り t6	木下地 40×40共	70.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	GW t100・16Kg		70.0	m ²			
	巾木 SUS製 H100	t0.8 法定福利費共	9.8	m			
	廻縁 塩ビ製目透し		96.5	m			
	その他 掃除用具フック RC面	エース：ステンレスJフックFF-035同等 法定福利費共	4.0	箇所			
	ボ° ストフォームカウンター t20×150×3220	男子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォームカウンター t20×120×750	男子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォームカウンター t20×250×2520	男子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォーム棚 t20×200×2130 RC面	男子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォームカウンター t20×250×3350	女子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォーム棚 t20×200×3220 RC面	女子トイレ アイカ：ボ° ストフォームKAA同等	1.0	箇所			
	ボ° ストフォーム廻りシーリング°	SR-2 5×5	34.2	m			
	新設額縁		32.7	m			
	新設建具枠		13.2	m			
	新設木製天端見切	t25×100	5.9	m			
	内装改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	塗装改修工事						
	木材保護塗装		3.8	m ²			
	壁木部 木部木材保護塗装		6.8	m ²			
	下地処理	RB種	6.8	m ²			
	天井 EP塗装	ホートン面	96.2	m ²			
	天井木部 木材保護塗装		32.5	m ²			
	下地処理	RB種	32.5	m ²			
	新設額縁 木部木材保護塗装		32.7	m			
	新設建具枠 木部木材保護塗装		13.2	m			
	新設木製天端見切 木部木材保護塗装	t25×100	5.9	m			
	塗装改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	解体工事						
	床 磁器質タイル100角撤去	モルタルタイル下地共	2.0	m ²			
	床 和便器部分土間撤去	375×725 6箇所	0.3	m ³			
	床 和便器部分カッター	375×725 6箇所上下	26.4	m			
	床 床下点検口600角撤去		2.0	箇所			
	壁 磁器質タイル100角撤去	モルタルタイル下地共	10.2	m ²			
	壁 CBt100撤去		10.2	m ²			
	既存SD-1撤去	1箇所4.59m ²	2.0	箇所			
	既存SD-2撤去	1箇所4.10m ²	2.0	箇所			
	既存WW-1撤去	1箇所1.00m ²	2.0	箇所			
	既存WW-2撤去	1箇所1.58m ²	1.0	箇所			
	既存WW-7撤去	1箇所1.92m ²	2.0	箇所			
	既存TB-1撤去	1箇所11.34m ²	1.0	箇所			
	既存TB-2撤去	1箇所11.99m ²	1.0	箇所			
	既存TB-3撤去	1箇所3.88m ²	1.0	箇所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	既存固定網戸撤去		3.8	m ²			
	解体廃材積み込み費	コンクリート塊・モルタル・CB類	8.35	t			
	〃	木製建具・枠屑類	0.51	t			
	〃	ガラス屑・タイル屑	1.70	t			
	〃	混合物屑	0.02	t			
	〃	金属千地屑	1.13	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊・モルタル・CB類	8.35	t			
	〃	木製建具・枠屑類	0.51	t			
	〃	ガラス屑・タイル屑	1.70	t			
	〃	混合物屑	0.02	t			
	〃	金属千地屑	1.13	t			
	解体廃材処分費	コンクリート塊・モルタル・CB類	8.35	t			
	〃	木製建具・枠屑類	0.51	t			
	〃	ガラス屑・タイル屑	1.70	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〃	混合物屑	0.02	t			
	〃	金属千地屑	1.13	t			
	解体工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	サイン工事						
	サインS-1	150×150 SUS HL, t1.0 シルク印刷1色	3.0	箇所			
	サインS-2	150×150 SUS HL, t1.0 シルク印刷1色	3.0	箇所			
	サインS-3	150×150 SUS HL, t1.0 シルク印刷1色	1.0	箇所			
	サインS-4	150×150 SUS HL, t1.0 シルク印刷1色	1.0	箇所			
	サインS-5	150×150 アクリル(白)マット, t 3.0 シルク印刷1色	2.0	箇所			
	サインS-6	150×150 アクリル(白)マット, t 3.0 シルク印刷1色	1.0	箇所			
	サイン工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-II	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	誘導支援設備工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
	電気設備工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	ケーブル	EM-CET 38° FEP管内	92.0	m			
	分岐接続材	EM-CET 38° Y分岐 防水接続材	1.0	個			
	幹線設備工事-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯設備工事						
	電線管	PF 16 インチ	4.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	6.0	個			
	メタルモール	A型	8.0	m			
	メタルモール	A型 スイッチボックス	2.0	個			
	電線	EM-IE 2.0 ×2 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ステップ	100.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ステップ	16.0	m			
	ジョイントボックス	中	8.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親器 A	2.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器 B	5.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	子器 C	2.0	台			
	照明器具	A	2.0	台			
	照明器具	B	5.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具	D	2.0	台			
	電灯分電盤	L T - 1	1.0	面			
	センサー取付架台	□120×98 (指定色塗装)	9.0	個			
	電灯設備工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンセント設備工事						
	電線管	PF 22 インチ	24.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	15.0	個			
	メタルモール	A型	25.0	m			
	メタルモール	A型 スイッチボックス	6.0	個			
	メタルモール	A型 スイッチボックス 2個用	2.0	個			
	電線	EM-IE 2.0×3 管内	52.0	m			
	電線	EM-IE 2.0×6 管内	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ステープル	16.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	24.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ステープル	141.0	m			
	ジョイントボックス	中	5.0	個			
	埋込コンセント	2P15×1 E付 新金P共	4.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	埋込コンセント	2P15×2 E・ET付 新金P共	21.0	個			
	防水コンセント	2P15×2 ET付	1.0	個			
	カバープレート	新金	1.0	枚			
	サーモスタット取付	(管工事支給)	2.0	個			
	コンセント設備工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	誘導支援設備工事						
	電線	IE 2.0×3 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ステープル	11.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	56.0	m			
	トイレ呼出表示器	2窓 電源アダプター 含	1.0	台			
	トイレ呼出表示器取付板	特注	1.0	枚			
	呼出ボタン		2.0	個			
	表示灯		2.0	個			
	回転灯	取付用ブラケット 含	1.0	個			
	復旧ボタン		2.0	個			
	カバープレート	角型ステンレス製	1.0	枚			
	誘導支援設備工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	電線	IV 2.0×3 管内 撤去	60.0	m			
	電線	IV 2.0×5 管内 撤去	19.0	m			
	電線	IV 2.0×7 管内 撤去	16.0	m			
	ケーブル	VVF 1.6-3C ステップル 撤去	79.0	m			
	ケーブル	VVF 2.0-3C ステップル 撤去	22.0	m			
	ケーブル	CVT 22° FEP管内 撤去	92.0	m			
	ケーブル	AE 1.2-2C 管内 撤去	56.0	m			
	埋込コンセント	2P15×1 E付 新金P共 撤去	4.0	個			
	埋込コンセント	2P15×2 E付 新金P共 撤去	2.0	個			
	防水コンセント	2P15×2 ET付 撤去	1.0	個			
	自動点滅器	3A 撤去	2.0	個			
	照明器具	直付ベースライト1260×200未満 撤去	18.0	台			
	照明器具	直付ブラケット800×200未満 撤去	2.0	台			
	熱線センサー付自動スイッチ	直付親器 A 撤去	2.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	分電盤	撤去	1.0	面			
	トイレ呼出表示器	撤去	1.0	台			
	呼出ボタン	撤去	2.0	個			
	表示灯	撤去	2.0	個			
	回転灯	撤去	1.0	個			
	ブザー	撤去	1.0	個			
	復旧ボタン	撤去	2.0	個			
	廃棄物積込	混合物屑	0.10	t			
	廃棄物積込	運搬	0.10	t			
	廃棄物積込	処分	0.10	t			
	撤去工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-Ⅲ	機械設備工事						
【A】	撤去工事		1.0	式			
【B】	改修工事		1.0	式			
	機械設備工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
【A】	撤去工事						
A-1	衛生器具類 撤去工事		1.0	式			
A-2	給水配管 撤去工事		1.0	式			
A-3	排水配管 撤去工事		1.0	式			
A-4	暖房・換気機器類 撤去工事		1.0	式			
	撤去工事一計						
【B】	改修工事						
B-1	衛生器具 改修工事		1.0	式			
B-2	給水設備 改修工事		1.0	式			
B-3	排水設備 改修工事		1.0	式			
B-4	暖房・換気設備 改修工事		1.0	式			
	改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
【A】	撤去工事						
A-1	衛生器具類 撤去工事						
	和風大便器 撤去	隅付ロータンク式、付属品共	6.0	組			
	身障者便器 撤去	密結ロータンク式 便座、付属品共	2.0	組			
	幼児用便器 撤去	タンク式 便座、付属品共	1.0	組			
	ストール小便器 撤去	床置型 、フラッシュ弁式 付属品共	4.0	組			
	手すり類撤去	固定式・可動式	8.0	台			
	身障者用洗面器 撤去	水栓、止水栓、排水金具、付属品共	2.0	組			
	はめ込み洗面器 撤去	水栓、止水栓、排水金具、付属品共	7.0	組			
	同上カウンター 撤去	製作品 L=2500程度	1.0	台			
	同上カウンター 撤去	製作品 L=3300程度	1.0	台			
	同上化粧鏡 撤去	大型鏡製作品 2300×800程度	1.0	台			
	同上化粧鏡 撤去	大型鏡製作品 3100×800程度	1.0	台			
	傾斜鏡 撤去	車いす用	2.0	台			
	掃除用流し 撤去	水栓、排水トラップ、付属品共	1.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	単水栓類 撤去	横型、13A	2.0	個			
	ベビーチェア 撤去	樹脂製、コーナー設置型	1.0	台			
	ベビーシート 撤去	樹脂製、開閉式	1.0	台			
	解体廃材積込み	混合物（機械）	0.99	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.99	t			
	解体廃材処分	混合物	0.99	t			
	衛生器具類 撤去工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2	給水配管 撤去工事						
	塩ビライニング鋼管 撤去	(便所) VB-32A	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管 撤去	(便所) VB-25A	13.0	m			
	塩ビライニング鋼管 撤去	(便所) VB-20A	59.0	m			
	保温材 撤去	32A	2.0	m			
	保温材 撤去	25A	13.0	m			
	保温材 撤去	20A	59.0	m			
	配管切断	鋼管 32A	2.0	か所			
	解体廃材積込み	混合物 (機械)	0.27	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.27	t			
	解体廃材処分	混合物	0.27	t			
	給水配管 撤去工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3	排水配管 撤去工事						
	硬質塩ビ管 撤去	(便所) VP-100	41.0	m			
	硬質塩ビ管 撤去	(便所) VP-75	33.0	m			
	硬質塩ビ管 撤去	(便所) VP-65	3.0	m			
	硬質塩ビ管 撤去	(便所) VP-50	41.0	m			
	硬質塩ビ管 撤去	(便所) VP-30	4.0	m			
	床上掃除口 撤去	COB-100	1.0	個			
	通気金物 撤去	VC-80	1.0	個			
	排水ポンプ 撤去	水中型、32φ×150w	1.0	台			
	配管切断	樹脂管 100A	2.0	か所			
	配管切断	樹脂管 65A	2.0	か所			
	配管切断	樹脂管 30A	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材積込み	混合物（機械）	0.37	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.37	t			
	解体廃材処分	混合物	0.37	t			
	排水配管 撤去工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-4	暖房・換気機器類 撤去工事						
	電気パネルヒーター 撤去	壁掛型 0.5kw	2.0	台			
	電気パネルヒーター 撤去	壁掛型 1.0kw	2.0	台			
	パイプファン 撤去	φ200×255m3/h、屋外フード共	4.0	台			
	解体廃材積込み	混合物（機械）	0.05	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.05	t			
	解体廃材処分	混合物	0.05	t			
	暖房・換気機器類 撤去工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
【B】	改修工事						
B-1	衛生器具 改修工事						
	コンパクト便器	フラッシュタンク式、温水洗浄便座、エコリモコン共、	1.0	組			
	コンパクト便器	フラッシュタンク式、暖房便座、便ふたなし、	5.0	組			
	棚付二連紙巻器	樹脂製、	6.0	個			
	幼児用腰掛便器	平付ロータンク、暖房便座共、	1.0	組			
	紙巻器	樹脂製、	1.0	個			
	自動洗浄小便器	壁掛形、低リップ、	4.0	組			
	パブリック用手すり	樹脂被覆、I形600H	5.0	台			
	パブリック用手すり	樹脂被覆、小便器用門形	1.0	台			
	壁掛ハイバック洗面器	自動水栓単水栓タイプ	6.0	組			
	化粧鏡	LED照明付き	6.0	台			
	掃除用流し	レバーハンドル水栓、排水金物共、	1.0	組			
	横水栓	カップリング付、13A	2.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	バリアフリースイレパック	コンパクト型、フラッシュタンク床置便器、	2.0	組			
		温水洗浄便座、オストメイト、手洗器、					
		洗面器、化粧鏡、手すり他 1 式共、					
	ベビーチェア	平型設置タイプ	1.0	台			
	ベビーチェア	コーナー設置タイプ	1.0	台			
	ベビーシート	開閉式	2.0	台			
	衛生器具 改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-2	給水設備 改修工事						
	塩ビライニング鋼管	VB-32A (便所)	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VB-25A (便所)	15.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VB-20A (便所)	53.0	m			
	仕切弁	GV (10K) -20A 管端防食	4.0	個			
	既設管に接続	鋼管 32A	2.0	か所			
	保温工事	(ピット内) GW30 t 32A 外装材：着色ALGC	2.0	m			
	保温工事	(ピット内) GW30 t 25A 外装材：着色ALGC	15.0	m			
	保温工事	(ピット内) GW30 t 20A 外装材：着色ALGC	35.0	m			
	保温工事	(隠ぺい) GW30 t 20A 外装材：ALGC	18.0	m			
	スラブコア抜き	床 φ50×150H (鉄筋探查共)	24.0	か所			
	給水設備 改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-3	排水設備 改修工事						
	硬質塩ビ管（排水）	VP-100（便所）	40.0	m			
	硬質塩ビ管（排水）	VP-75（便所）	23.0	m			
	硬質塩ビ管（排水）	VP-65（便所）	6.0	m			
	硬質塩ビ管（排水）	VP-50（便所）	34.0	m			
	硬質塩ビ管（排水）	VP-40（便所）	8.0	m			
	硬質塩ビ管（排水）	VP-30（便所）	4.0	m			
	硬質塩ビ管（通気）	VP-75（便所）	9.0	m			
	硬質塩ビ管（通気）	VP-65（便所）	10.0	m			
	硬質塩ビ管（通気）	VP-50（便所）	3.0	m			
	硬質塩ビ管（通気）	VP-40（便所）	3.0	m			
	床上掃除口	COA-100	3.0	個			
	通気金具	VC-80	1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	排水ポンプ	自動水中型、32A×150w	1.0	台			
	既設管に接続	樹脂管 100A	2.0	か所			
	既設管に接続	樹脂管 65A	2.0	か所			
	既設管に接続	樹脂管 30A	1.0	か所			
	スラブコア抜き	床 φ125×150H（鉄筋探索共）	8.0	か所			
	スラブコア抜き	床 φ75×150H（鉄筋探索共）	12.0	か所			
	排水設備 改修工事一計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-4	暖房・換気設備 改修工事						
	電気パネルヒーター	壁掛型、0.5kw	2.0	台			
	電気遠赤ヒーター	コーナー型、2.0kw	2.0	台			
	デジタルサーモ	室内形	2.0	個			
	制御用ケーブル	EM-CEE2.0×3C (モール内)	4.0	m			
	メタルモール	A型	4.0	m			
	コーナーボックス	モール用	2.0	個			
	スイッチボックス	2個用	2.0	個			
	パイプファン	200φ×330m3/h (屋外フード共)	4.0	台			
	暖房・換気設備 改修工事一計						