

工事番号																			
課 長		係 長		係 員								設 計 者							
憩いの家照明LED化工事																		実施設計書	
東御市八重原1807番地 1 （憩いの家）																			
設 計 概 要										施 工 方 法					請 負				
照明器具LED化改修（非常灯、誘導灯含む）1式										施 工 期 間					日 間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和8年3月31日				
										契約保証方法					補正なし				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、 、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

No.	名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費							
	養生・清掃後片付け		軽作業員4人工程度	1.0	式			
	高天井部足場(2階喫茶コーナー部)		天井高4.8m～6.8m コンパネ養生、運搬費含む架50㎡	1.0	式			
A1w	LED照明器具	1F 作業室	直付XFX459DENRC9	20.0	台			
A1	LED照明器具	1F 作業室	直付XFX420AENLE9	3.0	台			
		1F 作業室	既存器具撤去のみ	1.0	台			
A1WP	LED照明器具	ピロティー	直付XLW452KENZLE9	5.0	台			
DCL	LED照明器具	ピロティー	XLGE5116CE1	2.0	台			
A1	LED照明器具	電気室	直付XFX420AENLE9	4.0	台			
A1	LED照明器具	1F 倉庫	直付XFX420AENLE9	2.0	台			
SP	LED照明器具	階段入口	LGWC47027CE1	1.0	台			
W	ウィズリモ送信器	1F 作業室	NQ55000J	1.0	台			
アT750	LED避難口誘導灯	1F 作業室	FA20312CLE1 + FK20300	1.0	組			
アT750T	天井吊下げリニューアルプレート	1F 作業室	FP22375C	1.0	台			
B	LED照明器具	衣類コーナー	直付XFX450SENRC9	32.0	台			
CL	LED照明器具	衣類コーナー	直付XL663PFVJLA9	8.0	台			
E	LED照明器具	衣類コーナー	XND0658WNLE9	23.0	台			
W	ウィズリモ送信器	衣類コーナー	NQ55000J	1.0	台			
A1	LED照明器具	2F 倉庫	直付XFX420AENLE9	2.0	台			
C	LED照明器具	廊下	XND0690SNLE9	5.0	台			
E	LED照明器具	廊下	XND0658WNLE9	6.0	台			
G	LED照明器具	調理実習室	直付XLW413AENZLE9	9.0	台			
D	LED照明器具	事務室	埋込XL363LWVLA9	4.0	台			
KT	LED照明器具	階段	NNCF23215JLE9	1.0	台			

内 訳 書

No.	名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L1	LED照明器具	男女トイレ	XND0669SNLE9	17.0	台			
BK	LED照明器具	洗面室	LGB87023F	4.0	台			
ML	LED照明器具	鏡上	LGB85040LE1	1.0	台			
P40	LED電球	喫茶コーナー	LDA5LDGSZ4A1K	24.0	個			
J	LED照明器具	喫茶コーナー	XND0666SYLE9	3.0	台			
DLWP	LED照明器具	テラス	XNW1063WNLE9	8.0	台			
I	LED照明器具	正面玄関横	XLGE8011CE1	1.0	台			
ア	LED避難口誘導灯		FA20312CLE1+FK20300	2.0	組			
アRP	壁用リニューアルプレート		FK21747C	2.0	台			
アT	LED避難口誘導灯		FA20312CLE1+FK20300	1.0	組			
アTRP	天井用リニューアルプレート		FK21727C	1.0	台			
エC	LED通路誘導灯		FA10312CLE1+FK10316	2.0	組			
エCh	LED避難口誘導灯		FA10312CLE1+FK10300	2.0	組			
カ13	LED非常灯		NNFB91605C	14.0	台			
カ13WP	LED非常灯	調理実習室	NNFB91715C	1.0	台			
カ30	LED非常灯	喫茶コーナー	NNFB93605C	3.0	台			
	消耗品・雑材			1.0	式			
	電工費		新設	24.5	人工			
	電工費		撤去	12.3	人工			
	撤去品積込・運搬・処分費		器具撤去188台、球のみ26個	1.0	式			
	1 計							