

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		審査者		係員		設計者									
令和 7 年度 道路メンテナンス事業 求女橋修繕工事 閲覧設計書																	
市道（１級）田中・西海野線 東御市 田中																	
設 計 大 要									施 工 方 法								
橋梁修繕工 一式									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				補正なし				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.01.29		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 10 橋梁保全工事 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 03 補正なし 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
橋梁修繕										
橋梁修繕工										
	1			式					工種	第0001号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
工事価格計										
消費税等相当額計										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額										

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材補強工					
現場調査					
	1	式			施工 第0 -0001号表
下地処理（鋼材補強） サンダーケレン					
	1	式			施工 第0 -0002号表
現場溶接 斜材SS400					
	1	式			施工 第0 -0003号表
現場塗装工					
下地処理（現場塗装） 清掃、水洗い、3種ケレン、欠損補修					
	1	式			施工 第0 -0004号表
下塗り塗装工					
	1	式			施工 第0 -0005号表
上塗り塗装工					
	1	式			施工 第0 -0006号表
任意仮設工					

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場・防護 シート+板張 1回						
		24	m2			施工 第0 -0007号表
交通誘導警備員B						
		4	人・日			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

下地処理（鋼材補強）
サンダーケレン

施工 第0 -0002号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費	2	%			
*** 単位当り ***	1	式			

現場溶接
斜材SS400

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0009

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
溶接工	2	人			
普通作業員	2	人			
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0 1 2 × 7 5 × 7 5	0.03	t			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

下地処理（現場塗装）
清掃、水洗い、3種ケレン、欠損補修

施工 第0 -0004号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1	人			
普通作業員	0.5	人			
防錆プライマー 必殺錆封じ同等品 900ml/缶	1	缶			
防錆材 アルミパテ防錆【J】同等品	1	セット			
諸雑費	2	%			
*** 単位当り ***	1	式			

下塗り塗装工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0011

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			
橋りょう塗装工	2	人			
下塗り塗料 パワー防錆NKRN-66同等品 7.5kg/缶	1	缶			
*** 単位当り ***	1	式			

上塗り塗装工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0012

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1	人			
上塗り塗料 パワー防錆AP089同等品 主剤3.5kg/缶+硬化剤0.7kg/缶	1	缶			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

足場・防護

ｼｰﾄ+板張

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：ｼｰﾄ+板張 足場を架設している総月数：0.5月を超え1.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0014

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					