

<金抜き>

# 内 訳 書

工事名称： 東部地区小学校給食センター建設工事

工事場所： 長野県東御市県字瓜田 71-4 他

東部地区小学校給食センター建設工事

金 円

(工事価格 金 円)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
A 直接工事費					
Ⅰ.建築工事		1	式		
Ⅱ.電気設備工事		1	式		
Ⅲ.機械設備工事		1	式		
Ⅳ.昇降機設備工事		1	式		
Ⅴ.付帯工事		1	式		
計					
B 共通費					
Ⅰ.共通仮設費		1	式		
Ⅱ.現場管理費		1	式		
Ⅲ.一般管理費		1	式		
計					
端数処理					
合計(工事価格)					
消費税等相当額		1	式		10%
総合計(工事費)					

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
A	直接工事費						
A-I	建築工事		1.0	式			
A-II	電気設備工事	別紙内訳	1.0	式			
A-III	機械設備工事	別紙内訳	1.0	式			
A-IV	昇降機設備工事		1.0	式			
A-V	付帯工事		1.0	式			
	A 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
A-I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事	地盤改良工事共	1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	石工事		1.0	式			
10	タイル工事		1.0	式			
11	木工事		1.0	式			
12	屋根及び樋工事		1.0	式			
13	金属工事		1.0	式			
14	左官工事		1.0	式			
15	建具工事		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1	直接仮設工事						
	水盛遣方		1,174.0	m <sup>2</sup>			
	墨出し	躯体・仕上げ共	1,817.0	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体・仕上げ共	1,817.0	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け(施工中)		1,817.0	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		1,817.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	高さ12m未満 建地幅900mm 枠組本足場(手すり先行方式)	1,428.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	脚立足場	230.0	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 並列 H1.8	1,696.0	m <sup>2</sup>			
	枠組仕上足場	階高7.4m以上9.1m未満	82.1	m <sup>2</sup>			
	内部階段仕上足場		32.6	m <sup>2</sup>			
	内部EV仕上足場		6.0	m <sup>2</sup>			
	鉄骨つり棚足場		1,817.0	m <sup>2</sup>			
	垂直養生	養生シート	1,428.0	m <sup>2</sup>			
	直接仮設工事一計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3	地業工事						
	砕石地業	基礎下 切込砕石	8.3	m <sup>3</sup>			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	170.0	m <sup>3</sup>			
	ポリエチレンシート敷き	t0.15	1,136.0	m <sup>3</sup>			
	硬質ウレタンフォーム敷込み	t30	49.7	m <sup>3</sup>			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
	地盤改良工事 材料費	特殊土用固化材	90.0	t			
	施工費	掘削費	1,129.1	m <sup>3</sup>			
		造成費	328.1	m <sup>3</sup>			
		天端処理費	211.7	m <sup>3</sup>			
	試験費	事前配合試験	1.0	式			
		六価カド溶出試験	1.0	式			
		一軸圧縮試験	3.0	箇所			
	重機等運搬費		1.0	式			
	機械損料		9.0	日			
	技術管理費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	地業工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼 SD295	D10	51.10	t			
	異形棒鋼 SD295	D13	26.40	t			
	異形棒鋼 SD295	D16	2.50	t			
	異形棒鋼 SD345	D19	4.80	t			
	異形棒鋼 SD345	D22	10.80	t			
	異形棒鋼 SD345	D25	16.70	t			
	鉄筋加工組立		112.30	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30Km程度 10t車	112.30	t			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	69.0	箇所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	348.0	箇所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	492.0	箇所			
	地中梁貫通補強筋 100Φ	d50型 MAXウエブレンS8-2R同等	104.0	枚			
	地中梁貫通補強筋 125Φ	d50型 MAXウエブレンS8-2R同等	116.0	枚			
	地中梁貫通補強筋 150Φ	d50型 MAXウエブレンS8-2R同等	136.0	枚			
	地中梁貫通補強筋 200Φ	d50型 MAXウエブレンS8-2R同等	10.0	枚			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5	コンクリート工事						
	捨コンクリート(Fc=18)	18N/mm2 S=15cm	12.2	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート(Fc=24)	27N/mm2 S=18cm	443.0	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート(Fc=18)	21N/mm2 S=18cm	168.0	m <sup>3</sup>			
	スラブコンクリート(Fc=24)	27N/mm2 S=18cm	253.0	m <sup>3</sup>			
	デッキコンクリート(Fc=21)	24N/mm2 S=18cm	125.0	m <sup>3</sup>			
	雑コンクリート(Fc=24)	27N/mm2 S=18cm	10.8	m <sup>3</sup>			
	押えコンクリート(Fc=18)	18N/mm2 S=15cm	22.7	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ打	66.3	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打	443.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打	168.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	スラブコンクリート ポンプ打	253.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	デッキコンクリート ポンプ打	125.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	雑コンクリート ポンプ打	10.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	押えコンクリート ポンプ打	22.7	m <sup>3</sup>			
	ポンプ圧送	圧送料金共	15.0	回			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
6	型枠工事						
	普通型枠		3,619.0	m <sup>2</sup>			
	打放型枠		165.0	m <sup>2</sup>			
	捨コン止枠		25.9	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	基準距離30Km以内 10t車	3,810.0	m <sup>2</sup>			
	押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b打込み	t40 壁	410.0	m <sup>2</sup>			
	押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b打込み	t40 スラブ	187.0	m <sup>3</sup>			
	A.BOLTセット		290.0	箇所			
	止水板(膨張型)	基礎外廻	156.0	m			
	止水ゴム	消火水槽廻・EVピット廻	28.1	m			
	型枠工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7	鉄骨工事						
1	本体鉄骨 鋼材費	別紙-1参照	1.0	式			
	工場加工費		161,172.0	Kg			
	工場溶接費		161,172.0	Kg			
	錆止塗装費	JIS K 5674 工場2回	161,172.0	Kg			
	運搬費		161,172.0	Kg			
	建方費		161,172.0	Kg			
	現場タッチアップ費		161,172.0	Kg			
	現場鉄工費		161,172.0	Kg			
	工作図・社内検査費		161,172.0	Kg			
	小 計						
	ハイベースNEO EB350-8-30		4.0	台			
	EB300-4-30		26.0	台			
	EM300-4-30		1.0	台			
	EB150-4-24		2.0	台			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2	付帯工事	別紙-2参照					
-1	エレベーター鉄骨	鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	3,253.0	Kg			
	小 計						
-2	消音ルーバー鉄骨	別紙-3参照					
		鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	3,899.0	Kg			
		別紙-4参照					
		胴縁鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	1,230.0	Kg			
		亜鉛メッキ費	5,129.0	Kg			
	小 計						
-3	室外機架台	材・工	255.0	Kg			
	小 計						
-4	柱水切りPL	材・工	2.0	ヶ所			
	小 計						
-5	アルミスパンドレル下地	別紙-5参照					
		鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	3,222.0	Kg			
	小 計						
-6	母屋	別紙-6参照					
		鋼材費	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		加工・取付け	27,430.0	Kg			
		現場溶接	40.0	ヶ所			
	小 計						
-7	胴縁	別紙-7参照 鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	16,886.0	Kg			
	小 計						
-8	床デッキ JF75-1.2 Z12	材・工	695.0	m <sup>2</sup>			
		材・工	165.0	m			
		材・工	302.0	ヶ所			
		材・工	1,120.0	本			
	小 計						
-9	階段	階段1 材・工	1,935.0	Kg			
		同 手摺	7.0	m			
		階段2 材・工	2,250.0	Kg			
		階段3 材・工	2,220.0	Kg			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	法定福利費		1.0	式			
3	耐火被覆工事 ロックウール吹付	梁 t25	7.5	m <sup>2</sup>			
	マキヘエ	梁 t20	23.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						
4	追加本体鉄骨 鋼材費	別紙-8参照	1.0	式			
	工場加工費		13,771.0	Kg			
	工場溶接費		13,771.0	Kg			
	錆止塗装費	JIS K 5674 工場2回	13,771.0	Kg			
	運搬費		13,771.0	Kg			
	建方費		13,771.0	Kg			
	現場タッチアップ費		13,771.0	Kg			
	現場鉄工費		13,771.0	Kg			
	工作図・社内検査費		13,771.0	Kg			
	小 計						
5 -1	追加付帯工事 母屋	別紙-9参照 鋼材費	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		加工・取付け	314.0	Kg			
	小 計						
-2	ダケ外受け鉄骨	別紙-10参照 鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	2,381.0	Kg			
	小 計						
-3	キャットウォーク鉄骨	別紙-11参照 鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	1,672.0	Kg			
		エキスパントメタル	14.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						
-4	消音パネル受け	別紙-12参照 鋼材費	1.0	式			
		加工・取付け	1,782.0	Kg			
		亜鉛メッキ費	1,701.0	Kg			
	小 計						
	法定福利費		1.0	式			
	鉄骨工事一計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
	別紙-1 本体鉄骨鋼材費						
	H 100×100×6×8	SS400	251.0	Kg			
	H 150×150×7×10	SS400	1,786.0	Kg			
	H 175×175×7.5×11	SS400	80.0	Kg			
	H 200×100×5.5×8	SS400	2,396.0	Kg			
	H 250×125×6×9	SS400	6,246.0	Kg			
	H 294×200×8×12	SS400	648.0	Kg			
	H 300×150×6.5×9	SS400	12,006.0	Kg			
	H 350×175×7×11	SS400	6,885.0	Kg			
	H 390×300×10×16	SS400	10,851.0	Kg			
	H 400×200×8×13	SS400	3,665.0	Kg			
	H 244×175×7×11	SN400B	647.0	Kg			
	H 250×125×6×9	SN400B	355.0	Kg			
	H 340×250×9×14	SN400B	7,733.0	Kg			
	H 350×175×7×11	SN400B	6,307.0	Kg			
	H 400×200×8×13	SN400B	4,442.0	Kg			
	H 440×300×11×18	SN400B	20,739.0	Kg			
	H 450×200×9×14	SN400B	7,518.0	Kg			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	適 要
	H 588×300×12×20	SN400B	7,496.0	Kg			
	H 588×300×12×20	SN490B	4,150.0	Kg			
	□ 150×150×9	BCR295	341.0	Kg			
	□ 300×300×12	BCR295	20,135.0	Kg			
	□ 350×350×12	BCR295	2,270.0	Kg			
	□ 350×350×16	BCR295	2,931.0	Kg			
	Pipe 318.5×12.7	STKN490B	437.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	2,325.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	3,619.0	Kg			
	PL PL-12	SS400	19.0	Kg			
	PL PL-16	SS400	55.0	Kg			
	PL PL-19	SS400	20.0	Kg			
	PL PL-22	SS400	9.0	Kg			
	PL PL-28	SS400	63.0	Kg			
	PL PL-6	SN400B	192.0	Kg			
	PL PL-9	SN400B	1,931.0	Kg			
	PL PL-12	SN400B	4,270.0	Kg			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	PL PL-16	SN400B	307.0	Kg			
	PL PL-9	SN490B	113.0	Kg			
	PL PL-12	SN490B	189.0	Kg			
	PL PL-16	SN490B	185.0	Kg			
	PL PL-19	SN490C	32.0	Kg			
	PL PL-22	SN490C	575.0	Kg			
	PL PL-25	SN490C	981.0	Kg			
	PL PL-28	SN490C	741.0	Kg			
	PL PL-32	SN490C	1,369.0	Kg			
	PL PL-36	SN490C	385.0	Kg			
	PL PL-40	SN490C	162.0	Kg			
	PL PL-50	TMCP	66.0	Kg			
	FB 9×25	SN490B	783.0	Kg			
	[ 100×50×5×7.5	SN490B	717.0	Kg			
	[ 150×75×6.5×10	SN490B	1,922.0	Kg			
	A.Bolt M20×800	SS400	26.0	Kg			
	HB-NEO-EB150-4-24	ベース重量のみ	34.0	Kg			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	HB-NEO-EB300-4-30	ベース重量のみ	1,404.0	Kg			
	HB-NEO-EB350-8-30	ベース重量のみ	344.0	Kg			
	HB-NEO-EM300-4-30	ベース重量のみ	59.0	Kg			
	H.T.B M16×40	S10T	315.0	Kg			
	H.T.B M16×45	S10T	39.0	Kg			
	H.T.B M20×45	S10T	225.0	Kg			
	H.T.B M20×50	S10T	124.0	Kg			
	H.T.B M20×55	S10T	274.0	Kg			
	H.T.B M20×60	S10T	580.0	Kg			
	H.T.B M20×70	S10T	1,140.0	Kg			
	H.T.B M22×50	S10T	1,140.0	Kg			
	H.T.B M22×65	S10T	150.0	Kg			
	H.T.B M22×85	S10T	365.0	Kg			
	ブレース M12	SNR400B	148.0	Kg			
	ブレース M16	SNR400B	1,160.0	Kg			
	溶接資材		2,300.0	Kg			
	別紙-1 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-2 エレベーター鉄骨鋼材費						
	H 125×125×6.5×9	SS400	1,071.0	Kg			
	H 150×150×7×10	SS400	720.0	Kg			
	H 300×150×6.5×9	SS400	225.0	Kg			
	CT 100×200×8×12	SS400	22.0	Kg			
	角パイプ 150×150×6	STKR400	911.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	102.0	Kg			
	PL PL-12	SS400	2.0	Kg			
	PL PL-16	SS400	70.0	Kg			
	A.Bolt M16×640	SS400	30.0	Kg			
	A.Bolt M20×800	SS400	10.0	Kg			
	H.T.B M16×40	S10T	10.0	Kg			
	H.T.B M20×45	S10T	15.0	Kg			
	溶接資材		65.0	Kg			
	別紙-2 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-3 消音ルーバー鉄骨鋼材費 H 150×150×7×10	SS400	3,049.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	105.0	Kg			
	PL PL-12	SS400	7.0	Kg			
	PL PL-16	SS400	387.0	Kg			
	A.Bolt M20×800	SS400	247.0	Kg			
	H.T.B M20×50	F8T	34.0	Kg			
	溶接資材		70.0	Kg			
	別紙-3 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-4 消音ルーバー胴縁鋼材費 C 100×50×20×2.3	SSC400	1,025.0	Kg			
	L 7×100×75	SS400	180.0	Kg			
	Bolt M12×30	SS400	25.0	Kg			
	別紙-4 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-5 アルミスパントレール下地鋼材費 角パイプ 100×100×2.3	STKR400	18.0	Kg			
	C 100×50×20×2.3	SSC400	1,828.0	Kg			
	L 6×75×75	SS400	372.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	918.0	Kg			
	Bolt M12×30	SS400	86.0	Kg			
	別紙-5 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-6 母屋鋼材費 角パイプ 100×100×4.5	STKR400	760.0	Kg			
	角パイプ 100×50×2.3	STKR400	541.0	Kg			
	角パイプ 100×100×2.3	STKR400	2,077.0	Kg			
	C 100×50×20×2.3	SSC400	18,442.0	Kg			
	L 6×75×75	SS400	55.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	5,122.0	Kg			
	Bolt M12×30	SS400	289.0	Kg			
	Bolt M12×140	SS400	144.0	Kg			
	別紙-6 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-7 胴縁鋼材費 角パイプ 100×100×4.5	STKR400	5,328.0	Kg			
	角パイプ 100×100×3.2	STKR400	209.0	Kg			
	角パイプ 100×100×2.3	STKR400	4,230.0	Kg			
	角パイプ 150×100×9	STKR400	373.0	Kg			
	C 100×50×20×2.3	SSC400	4,008.0	Kg			
	L 7×100×75	SS400	625.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	1,788.0	Kg			
	Bolt M12×30	SS400	76.0	Kg			
	Bolt M12×140	SS400	143.0	Kg			
	A.Bolt M12×300	SS400	106.0	Kg			
	角パイプ 小口ふさぎ		541.0	枚			
	別紙-7 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-8 追加本体鉄骨鋼材費						
	H 300×150×6.5×9	SS400	551.0	Kg			
	H 250×125×6×9	SS400	632.0	Kg			
	H 200×100×5.5×8	SS400	160.0	Kg			
	H 150×150×7×10	SS400	221.0	Kg			
	H 125×125×6.5×9	SS400	236.0	Kg			
	L 12×150×100	SS400	314.0	Kg			
	角パイプ 100×100×4.5	STKR400	10,993.0	Kg			
	ブレース M12	SNR400	11.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	56.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	300.0	Kg			
	H.T.B M16×40	S10T	20.0	Kg			
	H.T.B M20×45	S10T	7.0	Kg			
	BOLT M12	SS400	10.0	Kg			
	溶接資材		260.0	Kg			
	別紙-8 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-9 母屋鋼材費 角パイプ 100×100×4.5	STKR400	314.0	Kg			
	別紙-9 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-10 タ'外受け鉄骨鋼材費						
	H 200×100×5.5×8	SS400	1,130.0	Kg			
	H 100×100×6×8	SS400	321.0	Kg			
	[ 100×50×5×7.5	SS400	320.0	Kg			
	ブレース M12	SNR400	137.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	9.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	373.0	Kg			
	H.T.B M16×40	S10T	45.0	Kg			
	溶接資材		46.0	Kg			
	別紙-10 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-11 キャットウォーク鉄骨鋼材費						
	H 200×200×8×12	SS400	100.0	Kg			
	H 150×150×7×10	SS400	882.0	Kg			
	H 125×125×6.5×9	SS400	142.0	Kg			
	[ 100×50×5×7.5	SS400	56.0	Kg			
	L 4×50×50	SS400	68.0	Kg			
	ブレース M12	SNR400	50.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	37.0	Kg			
	PL PL-6	SS400	202.0	Kg			
	PL PL-19	SN490C	74.0	Kg			
	H.T.B M16×40	S10T	21.0	Kg			
	H.T.B M20×45	S10T	5.0	Kg			
	溶接資材		35.0	Kg			
	エキスパンドメタル	XG-11同等品	12.0	m <sup>2</sup>			
	別紙-11 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	別紙-12 消音パネル受け鋼材費 H 150×150×7×10	SS400	221.0	Kg			
	L 13×125×90	SS400	206.0	Kg			
	L 9×90×75	SS400	1,183.0	Kg			
	PL PL-9	SS400	91.0	Kg			
	H.T.B M16×50	F8T	32.0	Kg			
	H.T.B M20×50	F8T	5.0	Kg			
	A.Bolt M20	SS400	9.0	Kg			
	溶接資材		35.0	Kg			
	別紙-12 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
8	防水工事						
	(外部) 屋上 AS防水 t10	HPXM-035	284.0	m <sup>2</sup>			
	立上り AS防水 t10	HPV-035T・TH	90.9	m <sup>2</sup>			
	開口部廻り シーリング	変成シリコン 15×10	476.0	m			
	(内部) 床 ポリマーセメント系塗膜防水	消火水槽 パラテックス防水B2α工法同等	18.0	m <sup>2</sup>			
	床 ポリマーセメント系塗膜防水	EVピット パラテックス防水B2工法同等	3.6	m <sup>2</sup>			
	床 防塵塗装	事務室	32.9	m <sup>2</sup>			
	床 エポキシ樹脂系塗床	油庫	7.0	m <sup>2</sup>			
	床 エポキシ樹脂系塗床(防滑仕様)	空調機械室・機械室(ボイラー室) エスケー化研:SKスペシャルフローアール同等	133.0	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリマーセメント系塗膜防水	消火水槽 パラテックス防水B2α工法同等	35.7	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリマーセメント系塗膜防水	EVピット パラテックス防水B2工法同等	9.6	m <sup>2</sup>			
	機器隙間SUS板 シーリング	シリコン 15×10	143.0	m			
	ライニング シーリング	シリコン 10×10	50.9	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		仕上げ:底面ビュアクリートMN+SGコート 立ち面ビュアクリートWR+SGコート					
	1 器機洗浄コーナー	研磨	1.0	式			
	スラブ下げ部 h250	立面:ビュアクリートWR工法	5.2	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	1.5	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
	2 器機洗浄コーナー1	研磨	2.0	箇所			
	スラブ下げ部 h250 700×300・600×400	立面:ビュアクリートWR工法	2.0	箇所			
		底面:ビュアクリートMN工法	2.0	箇所			
		全面:ビュアクリートTF工法	2.0	箇所			
		全面:SGコート	2.0	箇所			
	3 洗米室	研磨	1.0	式			
	スラブ下げ部 h150 700×1000	立面:ビュアクリートWR工法	3.4	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	0.7	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
	4 洗米室	研磨	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	スラブ下げ部 h200 1100×1000	立面:ビュアクリートWR工法	4.2	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	1.1	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
5	米飯室	研磨	2.0	箇所			
	スラブ下げ部 h150 700×400・400×400	立面:ビュアクリートWR工法	2.0	箇所			
		底面:ビュアクリートMN工法	2.0	箇所			
		全面:ビュアクリートTF工法	2.0	箇所			
		全面:SGコート	2.0	箇所			
6	揚物・焼物・蒸し物コーナー	研磨	1.0	式			
	D377ライ兼用ガス煮炊釜 h250 900×900・600×500	立面:ビュアクリートWR工法	4.6	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	0.8	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
7	上処理・煮炊き調理室	研磨	3.0	箇所			
	D25蒸気回転釜 h250 900×900・600×500	立面:ビュアクリートWR工法	17.7	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	4.4	m <sup>2</sup>			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		全面:ビュークリートTF工法	3.0	箇所			
		全面:SGコート	3.0	箇所			
8	上処理・煮炊き調理室	研磨	2.0	箇所			
	D24電気回転釜 h250 1000×1000・700×550	立面:ビュークリートWR工法	10.3	m			
		底面:ビュークリートMN工法	2.0	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュークリートTF工法	2.0	箇所			
		全面:SGコート	2.0	箇所			
9	上処理・煮炊き調理室	研磨	1.0	式			
	D25蒸気回転釜 h250 1100×1000・700×500×2箇所	立面:ビュークリートWR工法	6.2	m			
		底面:ビュークリートMN工法	1.5	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュークリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
10	和え物室	研磨	1.0	式			
	E9予冷機能付消毒保管機 h200 1500×3500	立面:ビュークリートWR工法	6.2	m			
		底面:ビュークリートMN工法	1.5	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュークリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
11	和え物室	研磨	1.0	式			
	スラブ下げ部 h200 1200×1100	立面:ビュアクリートWR工法	4.6	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	1.3	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
12	洗浄室	研磨	1.0	式			
	コンテナ洗浄機部 h1100 3900×2800	立面:ビュアクリートWR工法	14.7	m			
		底面:ビュアクリートMN工法	10.9	m <sup>2</sup>			
		全面:ビュアクリートTF工法	1.0	式			
		全面:SGコート	1.0	式			
13	各部屋	研磨	68.0	箇所			
	排水桝 h350 350×350	ビュアクリートWR工法	68.0	箇所			
		ビュアクリートTF工法	68.0	箇所			
		全面:SGコート	68.0	箇所			
14	各部屋	研磨	49.9	m			
	排水溝 h250 W200	ビュアクリートWR工法	49.9	m			
		ビュアクリートTF工法	49.9	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		全面:SGコート	49.9	m			
	養生作業費		1.0	式			
	資材運搬交通費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						
	防水工事一計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
11	木工事						
	(内部) 上框 ナラ集成材	調理員WC・更衣室・休憩室 t30・H100	13.5	m			
	床見切 ナラ集成材	階段室1 t25	1.7	m			
	壁木製見切	見学通路 20×40	2.5	m			
	笠木 ナラ集成材	階段室1・階段室3 t25	3.5	m			
	手摺 タモ集成材	階段室1 52×32	7.5	m			
	手摺H275 タモ集成材	52×32 笠木ナラ集成材 t25UC支柱FB-16×40	19.1	m			
	掃除用具室 棚集成材	掃除用具室 t20・D250	2.0	箇所			
	ブライント`BOX 木製	W150×H120	29.8	m			
	額縁	t25	110.0	m			
	建具枠	W150	151.0	m			
	ライニング` 木毛セメント板	20×150	30.2	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	ライニング メラミンポストフォーム	風除室 t20×D100×W850	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	食堂 t20×D100×W1500	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	女子更衣室 t20×D100×W1600	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	洗濯・乾燥室 t20×D100×W2200	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	来客用WC t20×D100×W1000	2.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	来客用WC t20×D150×W2000	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	多機能WC t20×D312.5×W1900	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	見学通路 t20×D100×W2350	1.0	箇所			
	ライニング メラミンポストフォーム	掃除具庫 t20×D100×W1050	1.0	箇所			
	法定福利費		1.0	式			
	木工事一計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	2F 大屋根工事						
	嵌合立平葺 H=55 W=455	t=0.4 カラーGL鋼板 アルミ吊子 @455共	719.3	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0 片面接着品	719.3	m <sup>2</sup>			
	野地板	硬質木片セメント板 t=18	719.3	m <sup>2</sup>			
	水下唐草	t=0.4 カラーGL鋼板	55.9	m			
	// 小口サンパナ		55.9	m			
	水上唐草	t=0.4 カラーGL鋼板	55.9	m			
	// 小口サンパナ	外付け用	55.9	m			
	ケラバ唐草	t=0.4 カラーGL鋼板	50.5	m			
	力板	亜鉛メッキ鋼板加工品 Z-1.6×(18+19+150)程度	162.3	m			
	破風・鼻隠し包み	t=0.5 カラーGL鋼板 H=140	125.9	m			
	雪止アングル 2段	L-4×50×50 亜鉛メッキ品+指定色焼付 支持金物 @600 指定色焼付共	93.1	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	2F 下り壁板金工事						
	長尺一文字葺 W=303	t=0.4 カラーGL鋼板	115.0	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルトルーフィング <sup>g</sup>	t=1.0 片面接着品	115.0	m <sup>2</sup>			
	野地板	硬質木片セメント板 t=18	115.0	m <sup>2</sup>			
	下端水切	t=0.4 カラーGL鋼板 スターター共	158.4	m			
	上端水切	t=0.4 カラーGL鋼板	158.4	m			
	出隅納め	t=0.4 カラーGL鋼板加工	2.8	m			
	入隅納め	t=0.4 カラーGL鋼板加工	6.4	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-3	1F 屋根工事						
	嵌合立平葺 H=55 W=455	t=0.4 カラーGL鋼板 アルミ吊子 @455共	648.0	m <sup>2</sup>			
	改質アスファルトルーフィング	t=1.0 片面接着品	648.0	m <sup>2</sup>			
	野地板	硬質木片セメント板 t=18	648.0	m <sup>2</sup>			
	水下唐草	t=0.4 カラーGL鋼板	117.0	m			
	〃 小口サンパナ	内付け	117.0	m			
	ケラバ唐草	t=0.4 カラーGL鋼板	2.8	m			
	力板	亜鉛メッキ鋼板加工品 Z-1.6×(18+18+150)程度	119.8	m			
	水上雨押え水切	t=0.4 カラーGL鋼板加工 木下地共	65.5	m			
	〃 止水処理	EPDM止水面戸,エプロン,シーリング共	65.5	m			
	ケラバ雨押え水切	t=0.4 カラーGL鋼板加工 木下地共	26.0	m			
	降り棟納め	t=0.4 カラーGL鋼板加工 木下地共	43.0	m			
	〃 止水処理	EPDM止水面戸,エプロン,シーリング共	86.0	m			
	破風・鼻隠し包み	t=0.5 カラーGL鋼板 H=140	119.8	m			
	板金立上げ納め	t=0.6 カラーGL鋼板 平張り	31.0	m <sup>2</sup>			
	野地板	硬質木片セメント板 t=18 透湿防水シート共	31.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	雪止アングル 2段	L-4×50×50 亜鉛メッキ品+指定色焼付 支持金物 @600 指定色焼付共	454.0	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-4	軒樋工事						
	2F 軒樋 185×120	アルミ製 ステンカラー程度	55.9	m			
	〃 支持金物	@455	125.0	ヶ所			
	〃 落とし口	SUSTレーン 114Φ	9.0	ヶ所			
	1F 軒樋 185×120	アルミ製 ステンカラー程度	117.0	m			
	〃 支持金物	@455	265.0	ヶ所			
	〃 落とし口	SUSTレーン 114Φ	8.0	ヶ所			
	〃 EXP・J		4.0	ヶ所			
	〃 外曲りコーナー		4.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-5	縦樋工事						
	2F 縦樋	アルミスパンドレル 114Φ ステンカラー程度	70.2	m			
	// エルボ		16.0	ヶ所			
	// 簡易支持金物 @1200	直足:FB-4.5×25(溶融亜鉛メッキ品) SUS製止水プレート共	58.0	ヶ所			
	1F 縦樋	アルミスパンドレル 114Φ ステンカラー程度	57.0	m			
	// エルボ		24.0	ヶ所			
	// 簡易支持金物 @1200	直足:FB-4.5×25(溶融亜鉛メッキ品) SUS製止水プレート共	37.0	ヶ所			
	// 軒天吊り金物		9.0	ヶ所			
	防水屋根 縦樋	アルミスパンドレル 114Φ ステンカラー程度	25.0	m			
	// T字管	天端キャップ共	5.0	ヶ所			
	// 簡易支持金物 @1200	直足:FB-4.5×25(溶融亜鉛メッキ品) SUS製止水プレート共	25.0	ヶ所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-6	諸経費						
	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	下請け諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
13	金属工事						
	(外部) 軽量鉄骨天井下地	25型 @300	496.0	m <sup>2</sup>			
	天井下地補強	ふところ高1.5～3.0m	15.2	m <sup>2</sup>			
	軒裏 アルミスパンドレル樹脂焼付塗装		15.2	m <sup>2</sup>			
	廻縁 アルミスパンドレル用		28.0	m			
	床下換気口 SUS304HL 開閉式	150Φ 防虫網付	15.0	箇所			
	土間鼻 ステンレスアングル L-40×40×5	プラットフォーム	21.0	m			
	手摺 SUS304HL38Φ	スロープ H1100・L4700	1.0	箇所			
	手摺 SUS304HL38Φ	残菜庫前プラットフォーム H1100・L1700	1.0	箇所			
	手摺 SUS304HL38Φ	風除室ポーチ H1100・L3800	1.0	箇所			
	笠木 アルミW350既製品	屋上1 捨て水切 GL鋼板t0.4共	28.6	m			
	同上コーナー 90°		4.0	箇所			
	笠木 アルミW350既製品	屋上2 捨て水切 GL鋼板t0.4共	16.2	m			
	同上コーナー 90°		1.0	箇所			
	柱廻りアルミ水切 W150既製品		5.8	m			
	笠木 アルミW350既製品	屋上3 捨て水切 GL鋼板t0.4共	30.7	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	同上コーナー 90°		2.0	箇所			
	(内部) 軽量鉄骨防火区画壁下地	90型 @450	185.0	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強		44.4	m			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @450	1,062.0	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強		236.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	90型 @300	866.0	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強		441.0	m			
	軽量鉄骨壁下地	90型 @450(千鳥)	175.0	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強		70.4	m			
	軽量鉄骨壁下地	100型 @300	78.2	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強		56.3	m			
	軽量鉄骨柱型下地	65型	109.0	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨柱型下地	90型	2.5	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨ライニング下地	65型	43.5	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨ライニング下地	65型 W	2.3	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225	424.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300	1,174.0	m <sup>2</sup>			
	天井下地補強	ふところ高1.5～3.0m	384.0	m <sup>2</sup>			
	床見切 SUS304HL(FB)		18.6	m			
	床点検口 600角 密閉型		5.0	箇所			
	タラップ SUS304HL19Φ@350	ピット W400・H1970	5.0	箇所			
	WD下 SUSレール	加工	31.3	m			
	壁 SUSHL t0.8	加工	60.3	m <sup>2</sup>			
	壁見切 SUS304HL PL-0.8	加工	51.0	m			
	腰壁 SUSHL t0.8	上処理・煮炊き調理室 W2700×H1350×D150	1.0	箇所			
	腰壁 SUSHL t0.8	上処理・煮炊き調理室 W900両面×H1350×D90	1.0	箇所			
	ライニング SUSHL t0.8	20×150	30.2	m			
	機器隙間 SUS板		143.0	m			
	ピクチャーレール	フック1個/m共	15.3	m			
	壁点検口 300角		1.0	箇所			
	天井点検口 450角 額縁タイプ	ナカ工業:ハイタッチSFタイプ同等	126.0	箇所			
	スチール手摺	キャットウォーク St-Φ34 H800×L7000	4.0	箇所			
		キャットウォーク					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	SUS製グレーチング蓋 Tバー20H 15P	NS仕様 400×400	33.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ80A					
	SUS製グレーチング蓋 Tバー20H 15P	NS仕様 400×400	1.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ80A					
	細型側溝 1500L×2本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	6.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ80A					
	細型側溝 3000L×2本		6.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	1.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ80A					
	細型側溝 2000L×1本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ80A					
	細型側溝 3000L×1本		2.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>φ</sup> 80A					
	蓋幅 W200×1250L×4本 2550L2本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>φ</sup> 80A					
	蓋幅 W200×2300L×2本 3200L×2本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>φ</sup> 80A					
	蓋幅 W200×2500L×2本 1600L×2本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>φ</sup> 80A					
	側溝幅 W200×1500L×2本 3600L×1本		1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>°</sup> 80A					
	側溝幅 W200×1800L×2本 1600L×2本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	1.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>°</sup> 80A					
	蓋幅 W200×1500L×1本		1.0	箇所			
	SUS製グレーチング蓋 Tバー	NS仕様 400×400	2.0	箇所			
		SUS製バスケット 350×350×75H SUS製排水トラップ <sup>°</sup> 80A					
	蓋幅 W200×700L×1本		1.0	箇所			
	カート洗浄室 排水枳	NS仕様 400×400×200H	1.0	箇所			
		バスケット 上記用着脱式排水トラップ <sup>°</sup> 含む					
		スベラマー(20H15P,NS)450W×1800L×2列 SUS枠(中間受け・支柱付き)910×1810	1.0	箇所			
		スベラマー(20H15P,NS)200W×1580L SUS枠210W×1590L					
		スベラマー(20H15P,NS)200W×1800L SUS枠210W×1810L					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	上処理 煮炊き調理室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)500W×700L	1.0	箇所			
		SUS枠(支柱付き) コーナーアングル(L40×40×3)1100×1000					
	揚げ物・焼き物・蒸し物調理室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)500W×600L	1.0	箇所			
		SUS枠(支柱付き) コーナーアングル(L40×40×3)900×900					
	和え物室	80A 目皿付きトラップ°	3.0	箇所			
		SUS縞鋼板蓋(t4.5補強16×3)190W×3500L	3.0	箇所			
		SUS三方枠					
	和え物室	80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		SUS縞鋼板蓋(t4.5補強16×3)190W×1200L	1.0	箇所			
		SUS三方枠					
	検収室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)□400	1.0	箇所			
		SUS枠 コーナーアングル(L40×40×3)590×340					
	上処理 煮炊き調理室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	2.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)550W×700L	2.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
		SUS枠 コーナーアングル(L40×40×3)590×340					
	上処理 煮炊き調理室	80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		SUS縞鋼板蓋(t4.5補強16×3)190W×1050L	1.0	箇所			
		SUS三方枠					
	上処理 煮炊き調理室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	3.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)500W×700L	3.0	箇所			
		SUS枠(支柱付き) コーナーアングル(L40×40×3)1100×1000					
	洗米室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)□400	1.0	箇所			
		SUS枠 コーナーアングル(L40×40×3)750×1100					
	炊飯室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)□400	1.0	箇所			
		SUS枠 コーナーアングル(L40×40×3)800×340					
	炊飯室	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		スベラマー(25H15P,NS)□400	1.0	箇所			
		SUS枠 コーナーアングル(L40×40×3)400×340					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	洗浄室 コンテナ洗浄機	SUS製バスケット 80A 目皿付きトラップ°	1.0	箇所			
		SUS縞鋼板蓋(t4.5)641W×3960L					
		SUS縞鋼板蓋(t4.5)539W×3960L					
		SUS縞鋼板蓋(t4.5)360W×1680L					
		SUS縞鋼板蓋(t4.5)360W×1680L					
		SUS枠(L40×40×3 目地付き)					
	トアピット部分	蓋幅 W200×1000L	2.0	箇所			
		排水トラップ° 80A	2.0	箇所			
	トアピット部分	蓋幅 W200×800L	1.0	箇所			
		排水トラップ° 80A	1.0	箇所			
	運送費(チャーター運賃・4t平車)		6.0	台			
	金属工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
14	左官工事						
	(外部) コンクリート打放し面補修	基礎	165.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート金鏝仕上	プラットフォーム	37.9	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート刷毛引き仕上	スロープ	12.3	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート金鏝防水下地	屋上	257.0	m <sup>2</sup>			
	床 モルタルタイル下地	風除室ポーチ	11.3	m <sup>2</sup>			
	柱脚天端均し 750角	C1	4.0	箇所			
	柱脚天端均し 660角	C2	26.0	箇所			
	柱脚天端均し 620角	C3	1.0	箇所			
	柱脚天端均し 500角	C4	2.0	箇所			
	柱脚天端均し 350角		25.0	箇所			
	(内部) 床 コンクリート金鏝仕上	ピット	1,047.0	m <sup>2</sup>			
	床 コンクリート金鏝防水下地	消火水槽・EVピット・事務室	54.5	m <sup>2</sup>			
	床 モルタル金鏝防水下地	油庫・2F空調機械室・2F機械室(ボイラー室)	140.0	m <sup>2</sup>			
	床 モルタル貼物下地		1,381.0	m <sup>2</sup>			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
15	建具工事						
-1	アルミニウム製建具工事		1.0	式			
-2	アルミ製縦型遮音ルーバー工事		1.0	式			
-3	ステンレス製建具工事		1.0	式			
-4	エンジン装置工事		1.0	式			
-5	鋼製ドア工事		1.0	式			
-6	軽量鋼製ドア工事		1.0	式			
-7	シャッター工事		1.0	式			
-8	高速シートシャッター工事		1.0	式			
-9	オーバースライディングドア工事		1.0	式			
-10	BSシェルター工事		1.0	式			
-11	トイレブース工事		1.0	式			
-12	木製建具工事		1.0	式			
-13	硝子工事		1.0	式			
	建具工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	アルミニウム製建具工事						
	AW-1 引き違い(2)連窓	3270×1610	1.0	箇所			
	AW-2 引き違い窓	1200×1610	1.0	箇所			
	AW-3 排煙内倒し窓	700×710	3.0	箇所			
	AW-4 排煙内倒し(3)連窓	1940×770	3.0	箇所			
	AW-5 縦送り出し窓	600×1670	2.0	箇所			
	AW-6 排煙内倒し(4)連窓	2850×800	1.0	箇所			
	AW-7 排煙内倒し窓	600×600	1.0	箇所			
	AW-8 排煙内倒し(4)連窓	2610×600	1.0	箇所			
	AW-8A 排煙内倒し(4)連窓	2610×600	2.0	箇所			
	AW-9 排煙内倒し(3)連窓	2540×710	1.0	箇所			
	AW-10 引き違い窓	1800×1610	1.0	箇所			
	AW-11 FIX窓	600×1370	3.0	箇所			
	AW-12 縦送り出し窓	600×1370	11.0	箇所			
	AW-13a 引き違い(2)連窓	3270×1570	2.0	箇所			
	AW-13b 引き違い(2)連窓	3070×1570	1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	AW-14 排煙内倒し(4)連窓	3410×710	1.0	箇所			
	AW-15 排煙内倒し(8)連窓	6890×710	1.0	箇所			
	AW-16 FIX(6)連窓	6050×1400	1.0	箇所			
	AW-17 FIX(4)連窓	3600×1400	2.0	箇所			
	AW-18 上げ下げ窓	600×1350	1.0	箇所			
	AW-19 上げ下げ窓	700×1350	2.0	箇所			
	AW-20a 上げ下げ窓	760×1550	2.0	箇所			
	AW-20b 上げ下げ窓	700×1550	1.0	箇所			
	AW-21 上げ下げ窓	600×1350	1.0	箇所			
	AW-22 FIX(3)連窓	2820×2660	1.0	箇所			
	AD-1 ランマFIX付両開きFH框ドア	1600×2695	1.0	箇所			
	AD-2 ランマFIX付両開きFH框ドア	1600×2675	1.0	箇所			
	AD-3 片開き框ドア	850×2120	1.0	箇所			
	AD-4 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-5a 片引きハンガー框戸	1200×2100	1.0	箇所			
	AD-5b 片引きハンガー框戸	1200×2100	1.0	箇所			
	AD-6 片開き框ドア	900×2100	1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	AD-7 両開き框ドア	1500×2100	1.0	箇所			
	AD-8 引分けハンガー框戸	1500×2100	1.0	箇所			
	AD-9 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-10 両開き框ドア	1650×2000	1.0	箇所			
	AD-11 片引きハンガー框戸	850×2000	1.0	箇所			
	AD-12 片開き框ドア	900×2000	1.0	箇所			
	AD-13 2重片引きハンガー框戸	1200×2000	2.0	箇所			
	AD-14 片引きハンガー框戸	1330×2000	1.0	箇所			
	AD-15 2重片引きハンガー框戸	1000×2000	1.0	箇所			
	AD-16 2重片引きハンガー框戸	1200×2000	1.0	箇所			
	AD-17 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-18 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-19 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-20 引違い框戸	2000×2000	1.0	箇所			
	AD-21 2重片引きハンガー框戸	900×2000	1.0	箇所			
	AD-22 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-23 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	AD-24 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-25 片開き框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-26 片引きハンガー框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AD-27 ランマ排煙内倒し付片開き框戸	700×2200	1.0	箇所			
	AUD-1 2重片引き自動框戸	900×2000	1.0	箇所			
	AUD-2a 片引き自動框戸	800×2000	2.0	箇所			
	AUD-2b 片引き自動框戸	800×2000	1.0	箇所			
	AUD-3 片引き自動框戸	1200×2000	1.0	箇所			
	AUD-4 引分け自動框戸	1500×2100	2.0	箇所			
	AUD-5 2重片引き自動框戸	1500×2000	2.0	箇所			
	AUD-6 引分け自動框戸	1800×2100	2.0	箇所			
	AUD-7 引分け自動框戸	2400×2100	1.0	箇所			
	AUD-8 引分け自動框戸	2300×2100	1.0	箇所			
	AUD-9 2重片引き自動框戸	1200×2000	1.0	箇所			
	AUD-10 片引き自動框戸	900×2000	1.0	箇所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	アルミ製堅型遮音ルーバー工事						
	G-1 遮音防水ルーバー(4)連窓	4000×2000	1.0	箇所			
	G-2 遮音防水ルーバー(3)連窓	3100×1610	1.0	箇所			
	G-3 遮音防水ルーバー(3)連窓	3700×1610	1.0	箇所			
	G-4 遮音防水ルーバー(2)連窓	2500×1610	1.0	箇所			
	G-5 遮音防水ルーバー	600×600	1.0	箇所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	設計費		1.0	式			
	現場シール費		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-3	ステンレス製建具工事						
	SUS-304 1.5t 角出し						
	F-1 三方枠	W3450×H2050×D150 HL	1.0	箇所			
	F-2 三方枠	W930×H2050×D150 HL	1.0	箇所			
	F-3 三方枠	W780×H2050×D150 HL	1.0	箇所			
	F-4 三方枠	W3030×H2050×D150 HL	1.0	箇所			
	F-5 三方枠	W3500×H2050×D150 HL	1.0	箇所			
	F-6 三方枠	W5000×H2100×D150 HL	1.0	箇所			
	F-7 三方枠	W1340×H1800×D150 HL	1.0	箇所			
	F-8 三方枠	W2450×H2200×D150 HL	1.0	箇所			
	F-9 三方枠	W2900×H2500×D150 HL	1.0	箇所			
	F-10 三方枠	W1100×H2000×D150 HL	1.0	箇所			
	F-11 三方枠	W630×H2000×D150 HL	1.0	箇所			
	F-12 FIX枠	W300×H500×D150 HL	1.0	箇所			
	F-13 FIX枠	W200×H200×D150 HL	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬養生費		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-4	エンジン装置工事						
	AUD-1 2重片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	AUD-2 片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	3.0	箇所			
	AUD-3 片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	AUD-4 引分け自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	2.0	箇所			
	AUD-5 2重片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	2.0	箇所			
	AUD-6 引分け自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	2.0	箇所			
	AUD-7 引分け自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	AUD-8 引分け自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	AUD-9 2重片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	AUD-10 片引き自動ドア開閉装置	取付工事費・運搬費・作図・諸経費共	1.0	箇所			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-5	鋼製ドア工事						
	SD-1 鋼製両開戸	2850×2500	1.0	箇所			
	SD-2 鋼製両開戸	3000×2600	1.0	箇所			
	SD-3 鋼製親子戸	1200×2000	1.0	箇所			
	SD-4 鋼製片開戸	730×2000	1.0	箇所			
	SD-5 鋼製片開戸	730×2000	1.0	箇所			
	SD-6 鋼製両開戸	2500×2500	1.0	箇所			
	SD-7 鋼製両開戸	2500×2500	1.0	箇所			
	SD-8 鋼製片開戸	1250×2500	1.0	箇所			
	FSD-1 遮煙鋼製戸袋枠付片開防火戸	1350×2475	1.0	箇所			
	FSD-2 遮煙鋼製戸袋枠付片開防火戸	1100×2475	1.0	箇所			
	FSD-3 遮煙鋼製戸袋枠付片開防火戸	1350×2475	1.0	箇所			
	FSD-4 鋼製片開戸	900×1800	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-6	軽量鋼製ドア工事						
	LSD-1 カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	700×2000	2.0	箇所			
	LSD-2 カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	950×2000	1.0	箇所			
	LSD-3 カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	700×2000	2.0	箇所			
	LSD-4a カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	700×2000	2.0	箇所			
	LSD-4b カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	700×2000	1.0	箇所			
	FLSD-1 カームスライダ <sup>☆</sup> -自動閉鎖装置付引戸	900×2000	2.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-7	シャッター工事						
	SS-1 セレクトシャッター	1200×2400	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-8	高速シートシャッター工事						
	SH-1 高速シートシャッター	2000×2000	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	二次側結線調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-10	BSシェルター工事						
	DS-1 BSシェルター(可動式)	ヘッドハット 1800×300 サブハット(可動式) 300×2400	3.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-11	トイレブース工事						
	TB-1 トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-2 トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-3 トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-4a トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-4b トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-5 トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	TB-6 トイレブースハイグレードタイプ	H2000	1.0	箇所			
	取付工事費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-12	木製建具工事	ホリ合板					
	WD-1 片開きドア	W850×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	1.0	箇所			
	WD-2 片引き戸	W1080×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	1.0	箇所			
	WD-3 片開きドア	W930×H2000×t36 付属金物	1.0	箇所			
	WD-4 片開きドア	W630×H2000×t36 付属金物	1.0	箇所			
	WD-5 片開きドア	W630×H1700×t36 付属金物	1.0	箇所			
	WD-7 親子開きドア	W1200×H2000×t36 付属金物	2.0	箇所			
	WD-8 両開きドア	W1500×H2000×t36 付属金物	3.0	箇所			
	WD-9 引違い戸	W1800×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	2.0	箇所			
	WD-10 片引き戸	W880×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	1.0	箇所			
	WD-11 引違い戸	W1800×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	2.0	箇所			
	WD-12 片引き戸	W880×H2000×t36 付属金物	1.0	箇所			
	WD-13 片開きドア	W730×H2000×t36 付属金物	1.0	箇所			
	WD-14 親子開きドア	W1200×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	1.0	箇所			
	WD-15 片引き戸	W880×H2000×t36 額入・ガラリ・付属金物	5.0	箇所			
	WW-1 引違い戸	W930×H1100×t36 付属金物	1.0	箇所			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-13	硝子工事						
	アルミ製建具硝子工事 網入磨ガラス 6.8	2.18㎡以下	51.50	㎡			
	網入磨ガラス 6.8	700×300	1.00	枚			
	複層フロート5 層 12 LOW-E 5	2.00㎡以下	63.60	㎡			
	透明強化ガラス 5	2.00㎡以下	8.50	㎡			
	透明強化ガラス 5(フロスト加工)	850×2120	1.00	枚			
	シリコンコーキング <sup>o</sup>	6×6	563.80	m			
	シリコンコーキング <sup>o</sup>	8×8	596.44	m			
	運搬諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	鋼製建具硝子工事 型ガラス 4	170×170	8.00	枚			
	複層型板 4 層 12 LOW-E 5	200×830	1.00	枚			
	シリコンコーキング <sup>o</sup>	6×6	10.88	m			
	シリコンコーキング <sup>o</sup>	8×8	4.12	m			
	運搬諸経費		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	法定福利費		1.0	式			
	アルミ製建具発熱硝子工事 AW-16 発熱複層ガラス	FL5+A12+EC5 842×1400	6.0	枚			
	AW-17 発熱複層ガラス	FL5+A12+EC5 835×1400	8.0	枚			
	壁面取付用コントローラー	RFT75C同等品	3.0	箇所			
	電気配線工事		1.0	式			
	コントローラー取付・試運転		1.0	式			
	電気施工関連経費		1.0	式			
	設計技術費		1.0	式			
	梱包・配送費		1.0	式			
	取付工事費		1.0	式			
	シーリング工事		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	木製建具硝子工事 型ガラス 4	2.18㎡以下	0.56	㎡			
	型ガラス 4	170×870	9.00	枚			
	フロートガラス 5	2.18㎡以下	4.72	㎡			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
16	塗装工事						
	(外部) 軒裏 AEP塗装	ポｰﾄﾞ面	481.0	m <sup>2</sup>			
	鉄骨柱 DP塗装	S面	15.7	m <sup>2</sup>			
	消音・防音下地鉄骨 SOP塗装	S面	247.0	m <sup>2</sup>			
	基礎 フッ素樹脂塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	126.0	m <sup>2</sup>			
	(内部) 壁 EP塗装	ポｰﾄﾞ面	701.0	m <sup>2</sup>			
	天井 EP塗装	ポｰﾄﾞ面	8.4	m <sup>2</sup>			
	(内部) 上框 CL	調理員WC・更衣室・休憩室 t30・H100	13.5	m			
	床見切 CL	階段室1 t25	1.7	m			
	壁木製見切 CL	見学通路 20×40	2.5	m			
	笠木 CL	階段室1・階段室3 t25	3.5	m			
	手摺 UC	階段室1 52×32	7.5	m			
	手摺 SOP	階段室1	14.4	m <sup>2</sup>			
	手摺H=275 UC	手摺52×32 笠木t25 支柱FB-16×40OP共	19.1	m			
	掃除用具室 OSCL	掃除用具室 t20・D250	2.0	箇所			





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	外装工事						
	軒裏 ケイ酸カルシウム板 t6		481.0	m <sup>2</sup>			
	廻縁 塩ビ		680.0	m			
	軒裏 GW t100・24Kg		15.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	内装工事						
	床 乾式二重床	万協フロア:YP-100同等	59.3	m <sup>2</sup>			
	際根太		90.4	m			
	構造用合板 t12		59.3	m <sup>2</sup>			
	OAフロア	事務室 ナカ工業:IBフロア3000N仕様同等	32.9	m <sup>2</sup>			
	壁 石膏ボード t12.5		943.0	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード柱型 t12.5		27.7	m <sup>2</sup>			
	耐水石膏ボード t12.5		1,882.0	m <sup>2</sup>			
	耐水石膏ボード柱型 t12.5		90.3	m <sup>2</sup>			
	強化PBt12.5+普通硬質PB12.5		39.7	m <sup>2</sup>			
	強化PBt12.5+普通硬質PB12.5	防火区画	350.0	m <sup>2</sup>			
	強化石膏ボード t21+21	防火区画	10.3	m <sup>2</sup>			
	耐火シール	防火区画	235.0	m			
	化粧ケイ酸カルシウム板 t6		1,563.0	m <sup>2</sup>			
	化粧ケイ酸カルシウム板柱型 t6		76.1	m <sup>2</sup>			
	合板 t12		20.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	構造用合板 t9	ライニング	45.7	m <sup>2</sup>			
	GW t50・24Kg		190.0	m <sup>2</sup>			
	GW t100・24Kg		1,053.0	m <sup>2</sup>			
	ガラスクロス巻きGWマット t25		261.0	m <sup>2</sup>			
	ガラスクロス見切		65.2	m			
	天井 耐水PB t9.5		1,174.0	m <sup>2</sup>			
	化粧石膏ボード t9.5	吉野石膏:ジプトン同等	144.0	m <sup>2</sup>			
	化粧石膏ボード(吸音) t9.5	吉野石膏:スクエアトンD同等	280.0	m <sup>2</sup>			
	化粧ケイ酸カルシウム板 t6		1,031.0	m <sup>2</sup>			
	ガラスクロス巻きGWマット t25		135.0	m <sup>2</sup>			
	廻縁 塩ビ製		1,295.0	m			
	塩ビ下り壁見切		56.0	m			
	屋根・デッキ 現場発泡ウレタン吹付A種1H t60		2,829.0	m <sup>2</sup>			
	開口部現場発泡ウレタン吹付		388.0	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-3	装飾工事						
	床 タイルカーペット(A) t6.5	田島ルーフィング:タビスレクトPlus同等	32.9	m <sup>2</sup>			
	タイルカーペット(B) t6.5	田島ルーフィング:TS-7000typeC同等	41.6	m <sup>2</sup>			
	防滑性塩ビシート(A) t2.0	田島ルーフィング:クリナ同等	1,034.0	m <sup>2</sup>			
	防滑性塩ビシート(B) t2.0	田島ルーフィング:消臭クリンセフ同等	110.0	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート(A) t6.0	田島ルーフィング:ACフロア(木目調)同等	15.4	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート(B) t2.0	田島ルーフィング:パーマリュウムストリート同等	2.8	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート(C) t2.0	田島ルーフィング:パーマリュウムマーブルEMベーシック同等	39.5	m <sup>2</sup>			
	ビニル床タイル t3.0	東リ:ロイヤルウッド(100×900)同等	138.0	m <sup>2</sup>			
	階段・階段蹴込 防滑性塩ビシート(B) t2.0	田島ルーフィング:消臭クリンセフ同等	32.0	m <sup>2</sup>			
	ビニル床タイル t3.0	東リ:ロイヤルウッド(100×900)同等	14.1	m <sup>2</sup>			
	ノンスリップ° L1250	PrevioT111(塩ビタイル用)	72.0	箇所			
	巾木 塩ビ° H60		344.0	m			
	塩ビ° H100		28.5	m			
	塩ビ°ササラ	階段蹴込 ビニル床タイル t3.0	48.9	m			
	防滑性塩ビシート(A)巻上 H150		457.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	防滑性塩ビシート(B)巻上 H100		13.4	m			
	防滑性塩ビシート(B)巻上 H150		50.2	m			
	シート立上げ部	アルミ見切り金物取付	521.0	m			
	壁 ビニルクロス(A)	東リ:DECOPOWER同等	283.0	m <sup>2</sup>			
	ビニルクロス(B)	東リ:掲示板クロス	20.0	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード張りt12.5 マグネット仕様	吉野石膏:タイガーFeボード同等	15.0	m <sup>2</sup>			
	磁石キッチン用壁紙	ニチレイ:不燃キッチンシート同等	15.0	m <sup>2</sup>			
	コーナーガード H2000		43.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	横型ブラインド AW-1	モノコム35高遮蔽(色遮熱コート) 窓寸法 3270×1610	1.0	箇所			
	AW-2	窓寸法 1200×1610	1.0	箇所			
	AW-12	窓寸法 600×1370	6.0	箇所			
	AW-13a	窓寸法 3270×1570	2.0	箇所			
	AW-13b	窓寸法 3070×1570	1.0	箇所			
	AW-16	窓寸法 6050×1400	1.0	箇所			
	AW-22	窓寸法 2820×2660	1.0	箇所			
	AD-27	窓寸法 700×2200	1.0	箇所			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	金属断熱サドイッチパネル工事						
	外壁 アイジー工業	断熱ウァントNZ35 横張 W900 フッ素標準色	1,189.5	m <sup>2</sup>			
	同上出隅役物	ガルバリウム鋼板 既製品	72.9	m			
	入隅捨板	ガルバリウム鋼板 既製品	33.2	m			
	土台水切	ガルバリウム鋼板 既製品	191.8	m			
	スターター	アルミ 既製品	242.1	m			
	開口部スターター	アルミ 既製品	93.2	m			
	オーバーハング水切	ガルバリウム鋼板 加工品	12.6	m			
	開口窓台部見切	ガルバリウム鋼板 既製品	36.8	m			
	外壁取合見切	下端,端部取合 アルミ焼付塗装 t2.0	42.8	m			
	縦目地フラットジョイナー	ガルバリウム鋼板 既製品	153.7	m			
	開口部捨板	ガルバリウム鋼板	353.6	m			
	副資材		1,189.5	m <sup>2</sup>			
	シーリング工事	変成シリコン パネル縦目地・出入隅部	370.0	m			
	運搬費・揚重費		1,189.5	m <sup>2</sup>			
	残材処分費		1,189.5	m <sup>2</sup>			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	アルミスパンドレル工事						
	アルミスパンドレル	アサヒ金属:11型同等品 KOP-15A t0.6 W150 カラーアルミ色	40.6	m <sup>2</sup>			
	透湿防水シート		40.6	m <sup>2</sup>			
	雨切	アサヒ金属:Y-30同等品 カラーアルミ色	61.5	m			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	消音・防音工事						
	消音ルーバー工事	NBL-1 NB消音ルーバーⅡ型	64.0	m <sup>2</sup>			
		W30360×H2100×D115 11段,片開き扉,他付属金物1式					
	取付工事費		1.0	式			
	搬入諸経費		1.0	式			
	小 計						
	防音パネル工事	NBP-1,2 NB防音パネル〈支柱内設置型〉	38.0	m <sup>2</sup>			
		NPB-1:W18200×H2000×D90,NPB-2:W4000×H2000×D90 4段,片開き扉,端部カバー,他付属金物1式					
	取付工事費		1.0	式			
	搬入諸経費		1.0	式			
	小 計						
	法定福利費		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	家具工事						
	K-1 下足入れ	風除室 W3900×D400×H1375	1.0	台			
	K-2 下足入れ	風除室 W1910×D400×H1700	1.0	台			
	K-3 受付カウンター	風除室・事務室 W1040×D590×H36	1.0	台			
	K-4 収納棚	事務室 W3342×D435×H970	1.0	台			
	K-6 スリッパ入れ	前室1,前室2 W1050×D350×H1700	2.0	台			
	K-7 靴収納棚	前室3,洗米室 W600×D350×H850	2.0	台			
	K-8 スリッパ入れ	男子更衣室,女子更衣室 W900×D350×H1700	2.0	台			
	K-9 スリッパ入れ	休憩室 W1200×D350×H1240	1.0	台			
	K-10 着衣・靴置場	洗濯・乾燥室 W2500×D600×H2000	1.0	台			
	法定福利費		1.0	式			
	K-5 ラック(組立費共)	廃棄庫 KOKUYO:MM-AW06524F1N同等	1.0	台			
	K-11 手洗いシンク(搬入据付費共)	前室1 1800×500×800	2.0	台			
	K-12 手洗いシンク(搬入据付費共)	前室2 750×500×800	2.0	台			
	K-13 ホワイトボード(取付費共)	職員専用通路 KOKUYO:B05-H185H1-1同等	1.0	台			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-3	サイン工事						
	館名サイン	東部地区小学校給食センター 13文字H150SUS切文字5tパイプレーション仕上	1.0	式			
	サイン-1 ピクトサイン(平付け)	W100×H100 塩ビシート加工	8.0	箇所			
	サイン-2 室名サイン(切文字)	W55×H55 塩ビシート加工	50.0	箇所			
	サイン-3 室名サイン(平付け)	W200×H200 アクリル3t・塩ビシート加工	10.0	箇所			
	運搬取付費	両面テープ・接着材等	1.0	式			
	雑費・製作用データ作成・運搬費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-4	その他						
	(外部) 目隠しフェンス H2000	スロープ	3.0	m			
	衝撃吸収ゴム 合成ゴム製	荷受室前プラットフォーム ナカ工業:カーSTOPパーNCD型同等	8.0	m			
	○ 衝撃防止	荷受室前プラットフォーム	2.0	箇所			
	衝撃吸収ゴム 合成ゴム製	残菜庫前プラットフォーム ナカ工業:カーSTOPパーNCD型同等	2.1	m			
	○ 衝撃防止	残菜庫前プラットフォーム	2.0	箇所			
	スチール 衝撃防止	残菜庫前プラットフォーム	2.0	箇所			
	衝撃吸収ゴム 合成ゴム製	前室3前プラットフォーム ナカ工業:カーSTOPパーNCD型同等	2.3	m			
	○ 衝撃防止	前室3前プラットフォーム	2.0	箇所			
	鋳鉄製横引きドレン	屋上1	2.0	箇所			
	トラップ(かご付)	屋上1	1.0	箇所			
	鋳鉄製横引きドレン	屋上2	1.0	箇所			
	煙突 650Φ H5690	屋上2 フジモリ産業(株):ハイスタック同等	1.0	箇所			
	鋳鉄製横引きドレン	屋上3	2.0	箇所			
	郵便受	前入れ後出し ナスタ:クオール KS-MAB2-15LK同等	1.0	箇所			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
A-IV	昇降機設備工事						
	スぺーセル乗用エレベーター(車椅子兼用)	積載量750Kg・定員11名・速度45m/分	1.0	台			
		停止箇所2箇所(1～2階)					
		制御方式 交流インバータ制御					
		操作方式 乗合全自動方式					
	乗場戸遮煙機能		2.0	箇所			
	諸官公署手続費		1.0	式			
	昇降機設備工事一計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-1	ボイラーブロー水槽						
	水盛遣方		2.7	m <sup>2</sup>			
	墨出し	躯体	2.7	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体	2.7	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け(施工中)		2.7	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		2.7	m <sup>2</sup>			
	根切り	機械掘削	21.7	m <sup>3</sup>			
	床付け	土間下	3.4	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	場内仮置土	16.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分	場外処理	4.8	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費	片道30Km以内 バックホウ	1.0	往復			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	0.5	m <sup>3</sup>			
	ポリエチレンシート敷き	t0.15	3.4	m <sup>3</sup>			
	異形棒鋼 SD295	D13	290.00	Kg			
	鉄筋加工組立		290.00	Kg			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30Km程度 10t車	290.00	Kg			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	捨コンクリート(Fc=18)	18N/mm <sup>2</sup> S=15cm	0.2	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート(Fc=24)	27N/mm <sup>2</sup> S=18cm	2.6	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ打	0.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打	2.6	m <sup>3</sup>			
	ポンプ圧送	圧送料金共	4.0	回			
	普通型枠		16.1	m <sup>2</sup>			
	曲面型枠		2.4	m <sup>2</sup>			
	捨コン止枠		0.4	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	基準距離30Km以内 10t車	18.9	m <sup>2</sup>			
	止水板(膨張型)		5.8	m			
	床 ポリマーセメント系塗膜防水	パラテックス防水B2 α 工法同等	1.5	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリマーセメント系塗膜防水	パラテックス防水B2 α 工法同等	14.6	m <sup>2</sup>			
	マンホール 600Φ		1.0	箇所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-2	受水槽ポンプ室						
	水盛遣方		20.6	m <sup>2</sup>			
	墨出し	躯体	20.6	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体	20.6	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け(施工中)		20.6	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		20.6	m <sup>2</sup>			
	根切り	機械掘削	15.8	m <sup>3</sup>			
	床付け	土間下	23.7	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	場内仮置土	4.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分	場外処理	10.9	m <sup>3</sup>			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	3.6	m <sup>3</sup>			
	異形棒鋼 SD295	D13	962.00	Kg			
	異形棒鋼 SD295	D16	81.80	Kg			
	鉄筋加工組立		1,044.00	Kg			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30Km程度 10t車	1,044.00	Kg			
	捨コンクリート(FC=18)	18N/mm <sup>2</sup> S=15cm	1.2	m <sup>3</sup>			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-3	排水除外施設						
	水盛遣方		9.2	m <sup>2</sup>			
	墨出し	躯体	9.2	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体	9.2	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け(施工中)		9.2	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		9.2	m <sup>2</sup>			
	根切り	機械掘削	8.3	m <sup>3</sup>			
	床付け	土間下	11.3	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	場内仮置土	3.3	m <sup>3</sup>			
	残土処分	場外処理	5.0	m <sup>3</sup>			
	砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	1.7	m <sup>3</sup>			
	異形棒鋼 SD295	D13	246.00	Kg			
	鉄筋加工組立		246.00	Kg			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30Km程度 10t車	246.00	Kg			
	捨コンクリート(FC=18)	18N/mm <sup>2</sup> S=15cm	0.6	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート(FC=24)	27N/mm <sup>2</sup> S=18cm	4.6	m <sup>3</sup>			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
-4	外構工事						
	外構工						
	アスファルト舗装	(構内舗装)	1,809.6	m <sup>2</sup>			
	フェンス	H=1.2m	240.7	m			
	門扉-1	H=1200 W=1000	1.0	基			
	門扉-2	引戸	1.0	箇所			
	門扉ウォール		3.2	m			
	区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	226.1	m			
	区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	5.5	m			
	区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	5.5	m			
	パーキングブロック		20.0	基			
	車止め		3.0	基			
	排水工						
	U-18		19.1	m			
	MR-VS-300*300		6.7	m			



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
B	共通費						
B-I	共通仮設費		1.0	式			
B-II	現場管理費		1.0	式			
B-III	一般管理費		1.0	式			
	B 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B- I	共通仮設費						
1	共通仮設費(率分)						
	建築工事共通仮設費		1.0	式			
	率分-計						
2	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い	フラットパネル H3.0	345.0	m			
	仮門	シートゲート W5.0×H4.5	1.0	箇所			
	交通誘導員	交通誘導員A	360.0	人			
	化学物質濃度測定	アクティブ法(吸引法)6項目測定 物質測定：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン・スチレン	5.0	箇所			
	クレーン	50t	15.0	日			
	積上げ分-計						
	B- I 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B-II	現場管理費						
1	現場管理費(率分)						
	建築工事現場管理費		1.0	式			
	率分-計						
2	現場管理費(積上げ分)						
	積上げ分-計						
	B-II 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B-III	一般管理費						
1	一般管理費(率分)						
	一般管理費		1.0	式			
	率分-計						
2	一般管理費(積上げ分)						
	積上げ分-計						
	B-III 計						