

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
A-II	電気設備工事						
1	高圧・弱電外構配線設備		1.0	式			
2	幹線設備		1.0	式			
3	照明器具設備		1.0	式			
4	電灯設備	(外構)	1.0	式			
5	電灯設備	(屋内)	1.0	式			
6	リモコン配線設備		1.0	式			
7	非常用照明設備		1.0	式			
8	誘導灯設備		1.0	式			
9	コンセント設備		1.0	式			
10	衛生・換気設備電源配線設備		1.0	式			
11	冷暖房電源配線設備		1.0	式			
12	厨房設備電源配線設備	(単相)	1.0	式			
13	厨房設備電源配線設備	(三相)	1.0	式			
14	構内交換設備		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
15	情報通信設備(配線工事)		1.0	式			
16	テレビ共同受信設備		1.0	式			
17	時計設備		1.0	式			
18	トイレ呼出設備		1.0	式			
19	インターホン設備		1.0	式			
20	放送設備		1.0	式			
21	自動火災報知設備		1.0	式			
22	非常発電機設備		1.0	式			
23	受水槽・排水ポンプ室配線設備		1.0	式			
24	警報配線設備		1.0	式			
25	情報通信設備(引込・機器取付調整)	(情報機器未決定)	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1	高圧・弱電外構配線設備						
	キュービクル	7面体	1.0	式			
	コンクリート柱	12-19-350 根かせ付	1.0	式			
	SOG 200A		1.0	台			
	装柱材		1.0	式			
	支線材料		1.0	式			
	接地工事 E.A		1.0	箇所			
	接地工事 E.B		1.0	箇所			
	接地工事 E.D		1.0	箇所			
	接地工事 E.D(ELCB)		1.0	箇所			
	接地工事 E.LA		1.0	箇所			
	接地工事 E.C		1.0	箇所			
	接地工事 補助接地		2.0	箇所			
	接地端子盤	キュービクル組込	1.0	面			
	アンカー	あと施工	14.0	本			
	電線、ケーブル	6.6kV EM-CET60° FEP内	25.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線、ケーブル	6.6kV EM-CET60° ダクト内	3.0	m			
	〃	6.6kV EM-CET60° 管内	29.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C FEP内	25.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C 天井いんぺいダクト内	9.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C 管内	45.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C ラック	8.0	m			
	〃	EM-CEES1.25-3C FEP内	25.0	m			
	〃	EM-CEES1.25-3C 天井いんぺいダクト内	9.0	m			
	〃	EM-CEES1.25-3C 管内	20.0	m			
	〃	EM-CEES1.25-3C ラック	15.0	m			
	〃	EM-IE60°	63.0	m			
	〃	EM-IE38°	185.0	m			
	〃	EM-IE22°	53.0	m			
	〃	EM-IE14°	78.0	m			
	〃	EM-IE5.5°	99.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線、ケーブル	呼び線	161.0	m			
	電線管	G28 いんぺい	63.0	m			
	〃	G82 いんぺい	41.0	m			
	〃	FEP30 難燃性 地中	145.0	m			
	〃	FEP50 難燃性 地中	3.0	m			
	〃	FEP80 難燃性 地中	50.0	m			
	〃	VE28 露出	4.0	m			
	〃	G28 Z30 露出	41.0	m			
	〃	G82 Z30 露出	21.0	m			
	ノーマルバンド	G28 Z30	4.0	本			
	〃	G82 Z30	4.0	本			
	プルボックス	600×600×600 SUS WP	2.0	個			
	ダクト	500×500×3000塗装	1.0	個			
	屋外配管支持材	コンクリートブロック ゴム敷	4.0	個			
	デマンド監視装置		1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	ハンドホール	H2-9R20K60	2.0	基			
	土工事	引込柱	1.0	式			
	〃	地中配管路 高圧	1.0	式			
	〃	地中配管路 弱電	1.0	式			
	〃	地中配管路 接地	1.0	式			
	〃	ハンドホール	2.0	式			
	埋設シート		44.0	m			
	地中配管埋設標	ピン	4.0	箇所			
	つば付き鋼管スリーブ	28 φ	7.0	箇所			
	〃	36 φ	2.0	箇所			
	〃	82 φ	2.0	箇所			
	異種接続材	FEP30	2.0	個			
	〃	FEP50	3.0	個			
	〃	FEP80	3.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	キュービクル搬入費		1.0	式			
	耐圧試験、手続き		1.0	式			
	接地極	EA	2.0	箇所			
	〃	EB	1.0	箇所			
	〃	EC	1.0	箇所			
	〃	ED	6.0	箇所			
	接地埋設標		8.0	個			
	高圧端末処理	屋外	1.0	組			
	〃	屋内	1.0	〃			
	消火器	蓄圧式 大形 50型	1.0	個			
	消火器 ボックス	SUS製 50型	1.0	個			
	防火区画処理	ラック 壁 開口1200×400	1.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2	幹線設備						
	電線、ケーブル	EM-CET14° 天井いんぺい・ダクト	11.0	m			
	〃	EM-CET14° ラック	48.0	m			
	〃	EM-CET14° FEP内	11.0	m			
	〃	EM-CET38° 天井いんぺい・ダクト	59.0	m			
	〃	EM-CET38° ラック	174.0	m			
	〃	EM-CET60° 天井いんぺい・ダクト	45.0	m			
	〃	EM-CET60° ラック	113.0	m			
	〃	EM-CET60° FEP内	11.0	m			
	〃	EM-CET100° 天井いんぺい・ダクト	83.0	m			
	〃	EM-CET100° ラック	362.0	m			
	〃	EM-CET100° 管内	6.0	m			
	〃	EM-CET150° 天井いんぺい・ダクト	210.0	m			
	〃	EM-CET150° ラック	584.0	m			
	〃	EM-FPC 22° 天井いんぺい・ダクト	23.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	〃	EM-FPC 22° ラック	53.0	m			
	〃	EM-FPC 22° 管内	6.0	m			
	〃	EM-IE5.5°	33.0	m			
	〃	EM-IE14°	182.0	m			
	〃	EM-IE22°	290.0	m			
	〃	EM-IE38°	236.0	m			
	電線管	FEP65 難燃性 地中	24.0	m			
	〃	E39 露出 塗装	6.0	m			
	〃	E75 露出 塗装	6.0	m			
	〃	VE22 いんぺい	1.0	m			
	プルボックス	300×300×200 指定色	1.0	個			
	〃	400×400×300 指定色	1.0	個			
	〃	1400×600×600 SUS WP 指定色	1.0	個			
	異種接続材	FEP30	1.0	個			
	〃	FEP65	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	ケーブルラック	ZM-1000B	19.0	m			
	〃	CD-1200B	42.0	m			
	〃	ZM-1000B L型	4.0	m			
	〃	CD-1200B L型	2.0	m			
	〃	CD-1200B 直角	2.0	個			
	〃	CD-1200B ラックカバー	4.0	個			
	〃	CD-1200B ラック支持 ブロック・金物	4.0	個			
	〃	CD-1200B ラック歩廊	1.0	個			
	防火区画処理	ラック 壁 開口1200×400	1.0	箇所			
	土工事	地中配管路 ピット～P-1-5	12.0	式			
	埋設シート		12.0	m			
	埋設標示		1.0	個			
	つば付き鋼管スリーブ	28 φ	1.0	箇所			
	〃	70 φ	1.0	箇所			
	接地材	ED	2.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	適 要
	電灯分電盤	L-1-1	1.0	面			
	〃	L-1-2	1.0	面			
	〃	L-2-1	1.0	面			
	動力分電盤	P-1-1 事務所	1.0	面			
	〃	P-1-2 前室	1.0	面			
	〃	P-1-3 前室	1.0	面			
	〃	P-1-4 米	1.0	面			
	〃	P-1-5 屋外	1.0	面			
	〃	P-2-1 2階	1.0	面			
	端子盤	T-1-1	1.0	面			
	〃	T-1-2	1.0	面			
	〃	T-2-1	1.0	面			
	複合防災盤		1.0	面			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3	照明器具設備						
	照明器具	A 直付型HACCP器具	22.0	台			
	〃	B 直付型HACCP器具	3.0	台			
	〃	C 直付型HACCP器具	49.0	台			
	〃	D 直付型HACCP器具	51.0	台			
	〃	E 直付型40形 W150	27.0	台			
	〃	F 直付型20形 W150	6.0	台			
	〃	G 直付型40形 W150	4.0	台			
	〃	H 直付型40形 防湿型・防雨型 W150	13.0	台			
	〃	I 直付型40形 防湿型・防雨型 W150	28.0	台			
	〃	J ベースライト FHP32形x3タイプ 埋込型	14.0	台			
	〃	K ダウンライト 100形	29.0	台			
	〃	L LEDブラケット 15形直管蛍光灯1灯器具相当	28.0	台			
	〃	LWPLEDブラケット 15形直管蛍光灯1灯器具相当 WP	15.0	台			
	〃	M 耐圧防爆型LED器具 吊下型	2.0	台			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	照明器具	N LDL40×1 高温用照明器具 ステンレス	5.0	台			
	〃	O LEDウォールライト 20形・防雨型	14.0	台			
	〃	P 一体型階段灯 スリムタイプ40形	5.0	台			
	〃	Q 軒下用ダウンライト 350形	14.0	台			
	〃	R 埋込型40形 下面開放型 W220	14.0	台			
	〃	S レンジフード内照明 LED15W 1150lm	13.0	台			
	〃	T GL15×1 殺菌灯	12.0	台			
	〃	U 直付型40形	1.0	台			
	〃	V LEDウォールライト 20形	2.0	台			
	〃	捕虫 20W×1	5.0	台			
	天井開口・天井補強	300×1200	14.0	ヶ所			
	〃	300×300	5.0	ヶ所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4	電灯設備	(外構)					
	電線、ケーブル	EM-CE5.5° -3C ラック	30.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C 天井いんぺい	25.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C 管内	7.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C (FEP内)	112.0	m			
	電線管	G28 いんぺい	9.0	m			
	〃	FEP30 難燃性 地中	58.0	m			
	つば付き鋼管スリーブ	28 φ	3.0	箇所			
	照明器具	外灯 LED街路灯 水銀灯400形器具相当	4.0	台			
	外灯コンクリート基礎	600×600×1300	4.0	基			
	土工事	ポール基礎	4.0	式			
	〃	地中埋設配管 東側駐車場	1.0	式			
	〃	地中埋設配管 北側駐車場	1.0	式			
	〃	地中埋設配管 南側通路	1.0	式			
	埋設シート		77.0	m			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5	電灯設備	(屋内)					
	電線、ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井いんぺい	85.0	m			
	〃	EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい	670.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-2C 天井いんぺい	2.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい	1,395.0	m			
	〃	IE1.6	171.0	m			
	〃	IE2.0	106.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	107.0	m			
	〃	PF22 いんぺい	8.0	m			
	〃	EP19 露出	67.0	m			
	〃	EP25 露出	14.0	m			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 (P共)	45.0	個			
	〃	1P15Ax2 (P共)	2.0	個			
	〃	1P3W15Ax1 (P共)	6.0	個			
	〃	1P3W15Ax3 (P共)	2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	埋込スイッチ	1P3W15Ax4(P共)	3.0	個			
	〃	1P4W15Ax1(P共)	1.0	個			
	〃	1P15Ax1 WP (P共)	5.0	個			
	〃	LC LEDx4 (P共)	1.0	個			
	人感センサー	親機 微動	24.0	台			
	〃	子機	19.0	台			
	〃	子機 換気扇連動	4.0	台			
	〃	親機 換気扇連動	2.0	台			
	〃	切替スイッチ 1L	20.0	個			
	〃	切替スイッチ 2L	7.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	86.0	個			
	〃	4角中浅(C共)鉄製	5.0	個			
	〃	4ヶ用セーリスボックス	1.0	個			
	ジョイントボックス	4角大深(C共)	43.0	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
6	リモコン配線設備						
	電線、ケーブル	EM-FCPEE-S1.2-2P 天井いんぺい	264.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	40.0	m			
	リモコンスイッチ	埋込1LW (P共)	1.0	個			
	〃	埋込2LW (P共)	1.0	個			
	〃	埋込1L (P共)	2.0	個			
	〃	埋込2L (P共)	9.0	個			
	〃	埋込6L (P共)	5.0	個			
	〃	埋込8L (P共)	1.0	個			
	〃	埋込10L (P共)	6.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	25.0	個			
	スイッチプレート	保護カバー付き	4.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	1.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7	非常用照明設備						
	電線、ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい	315.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい	19.0	m			
	非常用照明	f LED非常灯HACCP対応 防噴流型	43.0	台			
	〃	g LED非常灯 防湿型	5.0	台			
	〃	h LED非常灯HACCP対応 防噴流型	2.0	台			
	〃	i LED非常灯HACCP対応 防噴流型	7.0	台			
	〃	j LED非常灯	14.0	台			
	点検用リモコン		1.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	5.0	箇所			
	ジョイントボックス	4角中深(C共)	5.0	個			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
9	コンセント設備						
	電線、ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井いんぺい	138.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C PF内	55.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい	1,684.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -3C 天井いんぺい	284.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	42.0	m			
	〃	PF22 いんぺい	499.0	m			
	ジョイントボックス	4角大深(C共)	37.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2(P共)	21.0	個			
	〃	2P15Ax2E (P共)	75.0	個			
	〃	2P15Ax2EET (P共)	57.0	個			
	〃	2P15Ax1E 200V (P共)	1.0	個			
	床コンセント	2P15Ax2E (B共)	11.0	個			
	防水コンセント	2P15Ax2EETWP (B共)	52.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	216.0	個			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
10	衛生・換気設備電源配線設備						
	電線、ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井いんぺい	236.0	m			
	〃	EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい	109.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい	104.0	m			
	〃	EM-CE3.5-4C(1線接地) 天井いんぺい	126.0	m			
	電線管	PF22 いんぺい	42.0	m			
	アウトレットボックス	4角中浅(C共)	18.0	個			
	ジョイントボックス	4角中深(C共)	8.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	2.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
11	冷暖房電源配線設備						
	電線、ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井いんぺい	210.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C 天井いんぺい	194.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -4C 天井いんぺい	22.0	m			
	〃	EM-CE5.5° -4C 管内	2.0	m			
	〃	EM-CET14° ラック	12.0	m			
	〃	EM-CET14° 管内	1.0	m			
	〃	EM-CET22° ラック	25.0	m			
	〃	EM-CET22° 管内	2.0	m			
	〃	EM-CET38° ラック	18.0	m			
	〃	EM-CET38° 管内	14.0	m			
	〃	EM-CET100° 管内	3.0	m			
	〃	EM-CET100° ラック	37.0	m			
	〃	EM-IE5.5°	37.0	m			
	〃	EM-IE8°	22.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線、ケーブル	EM-IE14°	45.0	m			
	電線管	G28 Z30 指定色塗装 露出	3.0	m			
	〃	G42 Z30 指定色塗装 露出	3.0	m			
	〃	G54 Z30 指定色塗装 露出	10.0	m			
	〃	G82 Z30 指定色塗装 露出	3.0	m			
	可とう管	F2.30 WP	1.0	箇所			
	〃	F2.50 WP	3.0	箇所			
	〃	F2.63 WP	10.0	箇所			
	〃	F2.83 WP	3.0	箇所			
	ジョイントボックス	4角大深(C共)	20.0	個			
	手元開閉器	MCCB3P50AF/40AT 屋外 WP	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax1EET (P共)	2.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	2.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	2.0	箇所			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
13	厨房設備電源配線設備	(三相)					
	電線、ケーブル	EM-CE3.5-4C(1線接地)(管内)	16.0	m			
	〃	EM-CE3.5-4C(ラック)	47.0	m			
	〃	EM-CE3.5-4C(天井いんぺい)	23.0	m			
	〃	EM-CE5.5-4C(1線接地)(管内)	8.0	m			
	〃	EM-CE5.5-4C(ラック)	185.0	m			
	〃	EM-CE5.5-4C(天井いんぺい)	123.0	m			
	〃	EM-CE8-4C(1線接地)(管内)	7.0	m			
	〃	EM-CE8-4C(ラック)	86.0	m			
	〃	EM-CE8-4C(天井いんぺい)	37.0	m			
	〃	EM-CET14° E8° (管内)	12.0	m			
	〃	EM-CET14° E8° (ラック)	84.0	m			
	〃	EM-CET14° E8° (天井いんぺい)	15.0	m			
	〃	EM-CET22° E8° (管内)	6.0	m			
	〃	EM-CET22° E8° (ラック)	34.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線、ケーブル	EM-CET22° E8° (天井いんぺい)	11.0	m			
	〃	EM-CET38° E14° (管内)	14.0	m			
	〃	EM-CET38° E14° (ラック)	91.0	m			
	〃	EM-CET38° E14° (天井いんぺい)	24.0	m			
	〃	EM-CET60° E14° (管内)	8.0	m			
	〃	EM-CET60° E14° (ラック)	28.0	m			
	〃	EM-CET60° E14° (天井いんぺい)	10.0	m			
	〃	EM-CET100° E14° (管内)	19.0	m			
	〃	EM-CET100° E14° (ラック)	67.0	m			
	〃	EM-CET100° E14° (天井いんぺい)	25.0	m			
	〃	EM-CE3.5-4C(1線接地)(PF16)	37.0	m			
	〃	EM-CE5.5-4C(1線接地)(PF22)	62.0	m			
	電線管	PF22 いんぺい	115.0	m			
	〃	PF28 いんぺい	42.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線管	VE22 露出	24.0	m			
	〃	VE28 露出	7.0	m			
	〃	VE36 露出	12.0	m			
	〃	VE54 露出	28.0	m			
	〃	VE70 露出	19.0	m			
	プルボックス	PB200×200×200 VE WP	28.0	個			
	〃	PB300×300×200 VE WP	10.0	個			
	〃	PB500×500×400 VE WP	5.0	個			
	埋込コンセント	3P15A×1+E(P共)	12.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共) 樹脂製	12.0	個			
	ケーブルラック	W=300 Z35 直線	53.0	m			
	〃	W=300 Z35 直角	2.0	個			
	〃	W=600 Z35 直線	26.0	m			
	〃	W=600 Z35 直角	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	ケーブルラック	W=600 ZM 直線	110.0	m			
	〃	W=600 ZM 直角	4.0	個			
	〃	W=600 ZM T分岐	2.0	個			
	防火区画処理	ラック 壁 開口600×400用	2.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
14	構内交換設備						
	電線、ケーブル	EM-EBT0.4-2P 天井いんぺい	235.0	m			
	〃	EM-EBT0.4-2P PF内	10.0	m			
	〃	EM-TKEE0.5-10P 天井いんぺい	46.0	m			
	〃	EM-AE0.9-10P 天井いんぺい	16.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	67.0	m			
	電話アウトレット	壁(P共)	10.0	個			
	電話アウトレット	床	2.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	21.0	個			
	電話機	一般電話機	10.0	台			
	〃	多機能電話機(停電対応)	1.0	台			
	着信表示灯		7.0	個			
	電話主装置		1.0	台			
	ドアホン		3.0	個			
	設定、調整		1.0	式			
	防火区画処理	100φ 壁	2.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
15	情報通信設備(配線工事)						
	電線、ケーブル	EM-UTP CAT6A 天井いんぺい	154.0	m			
	〃	EM-UTP CAT6A PF内	11.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	32.0	m			
	情報アウトレット	壁(P共)	7.0	個			
	情報アウトレット	床	2.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	4.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	4.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
16	テレビ共同受信設備						
	電線、ケーブル	EM-S-7C-FB 天井いんぺい	14.0	m			
	〃	EM-S-5C-FB 天井いんぺい	44.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	6.0	m			
	テレビアウトレット	壁(P共)	3.0	個			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	3.0	個			
	増幅器	SH・UF-1	1.0	台			
	〃	CATV・SH-1		台			
	分配器	2分配 SH-D2		台			
	〃	4分配 SH-D4	1.0	台			
	アンテナ	壁取付金物	1.0	式			
	〃	マスト	1.0	本			
	〃	UHF AU-2	1.0	基			
	〃	BS/CS SHA-75	1.0	基			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
17	時計設備						
	配線、ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井いんぺい	229.0	m			
	〃	EM-AE1.2-4C 天井いんぺい	15.0	m			
	〃	EM-KPEE-S0.9-2P 天井いんぺい	5.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	56.0	m			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	28.0	個			
	時計	親時計 盤組込	1.0	台			
	〃	子時計 310φ	15.0	台			
	〃	子時計 防水 310φ	13.0	台			
	長波アンテナ	壁付 屋外通線プレート付	1.0	台			
	防火区画処理	100φ 壁	3.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
18	トイレ呼出設備						
	電線、ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井いんぺい	19.0	m			
	〃	EM-AE1.2-4C 天井いんぺい	4.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	3.0	m			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	3.0	個			
	呼出表示器	1窓	1.0	台			
	トイレ呼出ボタン	ひも付き	1.0	個			
	廊下灯	ブザー付	1.0	台			
	復旧ボタン		1.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	1.0	箇所			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
20	放送設備						
	電線、ケーブル	EM-HP1.2-3C 天井いんぺい	624.0	m			
	〃	EM-HP1.2-5P 天井いんぺい	9.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	17.0	m			
	〃	PF22 いんぺい	8.0	m			
	位置ボックス	4角中浅(C共)樹脂製	11.0	個			
	放送機器架	複合防災盤収納 一式	1.0	式			
	ダイナミックマイク	コード付(アンプ組込)	1.0	本			
	スピーカー	天井埋込	7.0	個			
	〃	天井埋込 ATT付	23.0	個			
	〃	壁付 3W	3.0	個			
	〃	天井埋込 防滴	22.0	個			
	アッテネータ	壁付 3W(P共)	8.0	個			
	防火区画処理	100φ 壁	5.0	箇所			
	天井開口補強		52.0	箇所			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
21	自動火災報知設備						
	電線、ケーブル	EM-HP1.2-3C 天井いんぺい	23.0	m			
	〃	EM-HP1.2-5P 天井いんぺい	46.0	m			
	〃	EM-AE1.2-4C 天井いんぺい	79.0	m			
	〃	EM-AE1.2-3C 天井いんぺい	28.0	m			
	〃	EM-HP1.2-10P 天井いんぺい	121.0	m			
	〃	EM-AE0.9-2C 天井いんぺい	378.0	m			
	〃	EM-AE0.9-4C 天井いんぺい	431.0	m			
	電線管	PF16 いんぺい	89.0	m			
	〃	PF22 いんぺい	7.0	m			
	〃	PF28 いんぺい	16.0	m			
	〃	E31 露出 塗装	4.0	m			
	感知器	差動式スポット 2種	35.0	個			
	〃	差動式スポット 2種 防水	16.0	個			
	〃	定温式スポット 1種 防水	26.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	感知器	定温式スポット 特種	4.0	個			
	〃	定温式スポット 特種 防水	8.0	個			
	〃	煙感知器 3種	4.0	個			
	〃	煙感知器 2種	56.0	個			
	〃	煙感知器 2種 点検ボックス付	1.0	個			
	〃	定温2種 防爆型	1.0	個			
	ガス漏れ感知器	天井	5.0	個			
	ガス漏れ中継器	5ヶ用	1.0	個			
	自動閉鎖装置	防火戸閉鎖用 ラッチ式	3.0	個			
	発信機、ベル	表示灯付 組込	4.0	個			
	受信機	P型1級 30L	1.0	台			
	受信機	G型10L	1.0	台			
	火災通報装置		1.0	台			
	電話機	火災通報用	1.0	台			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
22	非常発電機設備						
	電線、ケーブル	EM-FPC-T 200sq 管内	7.0	m			
	〃	EM-IE 38sq	7.0	m			
	〃	EM-CE5.5sq-2C 管内	14.0	m			
	〃	EM-CE3.5sq-10C 管内	7.0	m			
	電線管	(G28) Z30 露出 塗装	89.0	m			
	〃	(G92) Z30 露出 塗装	7.0	m			
	〃	(VE28) 露出	16.0	m			
	ノーマルバンド	(G28) Z30	89.0	本			
	〃	(G92) Z30	7.0	本			
	発電機 100kVA、220V、3Φ3W	屋外低騒音キュービクル型 騒音値平均85dB) 燃料タンク搭載型190L 使用燃料 軽油	1.0	基			
	搬入据付工事	レッカー作業範囲内 樹脂製アンカー・消火器設置	1.0	式			
	現地試運転調整費	諸官庁申請助成費・消防検査立会 切替試験立会・実負荷試験	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
23	受水槽・排水ポンプ室配線設備						
	電線、ケーブル	EM-CET14° 管内	2.0	m			
	〃	EM-CET14° FEP内	6.0	m			
	〃	EM-CET22° 管内	3.0	m			
	電線、ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	10.0	m			
	〃	EM-IES°	9.0	m			
	電線管	G22 Z30 露出	10.0	m			
	〃	G28 Z30 露出	5.0	m			
	〃	FEP30 難燃性 地中	4.0	m			
	〃	FEP50 難燃性 地中	4.0	m			
	異種接続材	FEP50	1.0	個			
	プルボックス	PB200×200×200 SUS WP	1.0	個			
	〃	PB300×300×200 SUS WP	1.0	個			





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
25	情報通信設備(引込・機器取付調整)						
	ルーター	想定で記入(未決定)	1.0	台			
	スイッチングハブ	16P PoE対応	1.0	台			
	〃	8P PoE対応	2.0	台			
	アクセスポイント		3.0	台			
	NW設計、調整作業		1.0	式			
	NW機器等設置・設定構築	VPNルータ、サーバ室VPNルータ SW、SW2、LGWAN FW、等	1.0	式			
	試験、ドキュメント作成		1.0	式			
	光回線・VPNワイド新設費	フレッツ光契約料 フレッツ光基本工事費等	1.0	式			
	<b>【小学校体育館よりの地中埋設引込配管】</b>						
	〃	EM-IE5.5°	5.0	m			
	電線、ケーブル	呼び線	40.0	m			
	電線管	G28 いんぺい	40.0	m			
	〃	FEP30 難燃性 地中	84.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	電線管	VE28 露出	5.0	m			
	〃	G28 露出	8.0	m			
	異種接続材	FEP30	4.0	個			
	ハンドホール	H2-9R20K60	1.0	基			
	土工事	地中配管路 通信	1.0	式			
	〃	ハンドホール	1.0	式			
	埋設シート		19.0	m			
	地中配管埋設標	ピン	3.0	箇所			
	つば付き鋼管スリーブ	28φ	4.0	箇所			
	接地極	ED	1.0	箇所			
	計						