

- <凡例>
- BH=619.610 - BHを示す
 - ① - 断面高を示す
 - 812.34 - 数字のみは現況高を示す
 - - 水向配を示す
 - - - - 排水管線の印記を示す

- | | | | |
|---|----------|---|----------------|
| ① | 歩行専用通路 | コンクリート平床 300×300 ア)40
(株)ヤマト 既設 四等歩 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ② | 点字ブロック | 点字ブロック 300×300 ア)40
(株)ヤマト 既設歩道ブロック 四等歩 | 建築主体工事
(別途) |
| ③ | ロータリー | アスファルト舗装 ア)50
設置:クラッシュラン RC-40 ア)150+200 | 建築主体工事
(別途) |
| ④ | 駐車スペース | 白磁引き W=200.
車止め 反動付 アンカーセット 別途参照
歩行者マーク 3箇所 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑤ | 舗装種 A | 芝張り;高麗芝 目地張り 西土 ア)100 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑥ | 舗装種 B | 同上 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑦ | 舗装種 C | サンゴ砂層 300φ程度 4-5φ/m2 西土 ア)300 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑧ | 草地 | 草地 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑨ | 用土 | 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑩ | 雨水貯留槽 A | 有効貯留量 110m ³ 以上, 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑪ | 雨水貯留槽 B | 有効貯留量 100m ³ 以上, 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑫ | 溝 A | 右内配地溝
コンクリート製/グレーチング蓋付
専断用/埋設溝 W=240 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑬ | 溝 B | 同上 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑭ | 排水管 | VU管(特記記載時2100φ)
スチールメッシュフェンス H=1200, 専断用
別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑮ | フェンス A | 鋼線網, 1A-12LCS φ2000 (株)サンポール | 建築主体工事
(別途) |
| ⑯ | 車止め | 鋼線網, 1A-12LCS φ2000 (株)サンポール | 建築主体工事
(別途) |
| ⑰ | 巨石積み | 既設積石積み 解体撤去のうえ 巨石積み | 建築主体工事
(別途) |
| ⑱ | 瓦切縁 | 既設瓦切縁ブロック 150×120×1000 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑲ | 舗装種 | 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ⑳ | 雨水貯 A | 二次施設 400角 グレーチング蓋付 内断砕石詰め | 建築主体工事
(別途) |
| ㉑ | 雨水貯 B | 直立式マンホールφ900
既設マンホールカバー付 (>内の数字は排水管埋設高を示す) | 建築主体工事
(別途) |
| ㉒ | 雨水貯 C | 直立式マンホールφ900
既設マンホールカバー付 (>内の数字は排水管埋設高を示す) | 建築主体工事
(別途) |
| ㉓ | 止水パッキン | 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ㉔ | 開口ブロック積み | 別途参照 | 建築主体工事
(別途) |
| ㉕ | 見切縁 | 標準道境界ブロック H=250 | 建築主体工事
(別途) |
| ㉖ | 外構工事 | 外構工事, 建築主体工事
どちらにも含まない工事を示す | |

