

内 訳 書

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	工 事 名	市民病院 検査科除湿器設置工事					
I	直接工事費						
	1 除湿機器		1	式			
	2 機器搬入据付		1	式			
	3 ダクト工事		1	式			
	4 保温工事		1	式			
	5 配管工事		1	式			
	6 1次側電気工事		1	式			
	7 天井開口復旧工事		1	式			
	直接工事費 計						
II	共通仮設費		1	式			
	純工事費 計						
III	現場管理費		1	式			
	工事原価 計						
IV	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						
	消費税等相当額		10	%			
	工事費合計						

No.	名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費							
	1	除湿機器						
		除湿器機	再熱除湿能力(L/h)：15、冷却除湿能力(L/h)：12.3、冷却除湿冷却能力(kw)：16.7	1	台			
		多機能リモコン	PC-RKF	1	台			
		ドレンアップメカ	DURK-3C1	1	台			
		壁面用ブラケット架台	PC-BJ61	1	台			
		1 計						
	2	機器搬入据付						
		室外機搬入据付費	架台設置共	1	式			
		室内機搬入据付費		1	式			
		穴あけ工事		1	式			
		支持金物		1	式			
		2 計						
	3	ダクト工事						
		SA短形ダクト（共板）	亜鉛鉄板 0.5 t	13	m ²			
		SA短形ダクト（共板）	亜鉛鉄板 0.8 t	3	m ²			
		SAボックス	亜鉛鉄板 600*600*500H 0.6 t	3	個			
		RA短形ダクト（共板）	亜鉛鉄板 0.8 t	10	m ²			
		ユニバーサルグリル	VHS(シャッター付) 500*500H	1	個			
		ユニバーサルグリル	VHS(フィルター付) 500*500H	1	個			
		風量調整ダンパー（角形）	VD共板形 450*300H	1	本			

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	たわみ継手	800*400H	1	式			
	1170*420H		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	支持金物		1	式			
	天井ボード開口作業費		1	式			
	ダクト・器具取付費		1	式			
	現場内小運搬費		1	式			
	資材運搬費		1	式			
	3 計						
4	保温工事						
	ALKGW25mmロール		31	m ²			
	4 計						
5	配管工事						
	冷媒配管	12.7*19.05 液10mmガス20mm保温	18	m			
	接手・接合材		1	式			
	ラッキング	ステンレス	8	m			
	ドレインパイプ	VP25A・接合接手含む	8	m			
	保温材	GW20	8	m			
	ドレントラップ	YWLD20-25-30	1	個			
	支持金物		1	式			
	渡配線	VVF2-3C	20	m			

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	リモコン配線・渡配線	VCTF 0.75-2C	35	m			
	消耗品雑材		1	式			
	配管工費		1	式			
	機器・資材運搬費		1	式			
	試運転調整費	気密試験・真空乾燥含む	1	式			
	5 計						
6	1次側電気工事						
	ケーブル	CV5、5sq-4C	33	m			
	漏電遮断機	3P50AF/30AT 三菱NV50-KC	1	個			
	消耗品雑材		1	式			
	電工費		2	人工			
	RC壁貫通	20φL200	1	カ所			
	6 計						
7	天井開口復旧工事	天井仕上げ材ジプトーン天井点検口 3カ所	1	式			
	7 計						