

緊急自然災害防止対策事業  
滋野155号線舗装修繕工事

(他) 滋野155号線

東御市 中屋敷

数 量 計 算 書

東 御 市

## 数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 4cm	m	5	
	舗装取壊し工	t = 4cm	m <sup>2</sup>	436	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=2.3km	m <sup>3</sup>	17	
	舗装殻処分		t	41	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり t=5cm	m <sup>2</sup>	436	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m <sup>2</sup>	436	
附帯工					
	マンホール調整	1箇所	式	1	
仮設工	仮設工				
	交通誘導員	B	人	12	

## 撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点}}{2.7} + \underset{\text{中間}}{2.0} = 4.7 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 436 = 436 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 2.3km)

$$V = 436 \times 0.04 = 17.4 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$17.4 \times 2.35 = 40.9 \text{ t}$$

