

長期計画土木事業
王子平舗裝修繕工事

(他) 滋野429号線

東御市 王子平

数 量 計 算 書

東 御 市

撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{0.0} + \underset{\text{終点部}}{0.0} = 0.0 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 429 = 429 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 0.5km)

$$V = 429 \times 0.04 = 17.1 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$17.1 \times 2.35 = 40.3 \text{ t}$$

舗装面積計算書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距離 (m)	面積 (m ²)	備考
NO. 0	0.0	4.1		0.00		
NO. 1	20.0	3.6	3.85	20.00	77.0	
NO. 2	40.0	3.8	3.70	20.00	74.0	
NO. 3	60.0	3.9	3.85	20.00	77.0	
NO. 4	80.0	4.0	3.95	20.00	79.0	
NO. 5	100.0	4.3	4.15	20.00	83.0	
NO. 5+6.3	106.3	8.0	6.15	6.30	38.7	
合 計					428.7	