

長期計画土木事業  
中八重原舗裝修繕工事

(二) 日向線

東御市 中八重原

数量計算書

東 御 市

## 数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 6cm	m	11	
	舗装取壊し工	t = 6cm	m <sup>2</sup>	284	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=5.5km	m <sup>3</sup>	17.0	
	舗装殻処分		t	40.0	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり t=3cm	m <sup>2</sup>	284	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m <sup>2</sup>	284	
区画線工					
	外側線	白線 t=15cm	m	100	
仮設工	仮設工				
	交通誘導員	B	人	8	

## 撤去工

舗装版切断工 (t=6cm)

$$L = \underset{\text{起点}}{5.6} + \underset{\text{終点}}{5.7} = 11.3 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 284 = 284 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 5.5km)

$$V = 284 \times 0.06 = 17.0 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$17.0 \times 2.35 = 40.0 \text{ t}$$

舗装面積計算書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO.0	0.0	5.6		0.00		
NO.1	20.0	5.7	5.65	20.00	113.0	
NO.2	40.0	5.7	5.70	20.00	114.0	
NO.2+10	50.0	5.7	5.70	10.00	57.0	
合 計					284.0	