

長期計画土木事業
東上田舗裝修繕工事

(他)和133号線

東御市 東上田

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 4cm		3	
	舗装取壊し工	t = 4cm	m ²	186	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=5.7km	m ³	7.4	
	舗装殻処分		t	17.5	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり M-25 平均厚t=3cm	m ²	186	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m ²	186	
	アスカーブ		m	54	
仮設工					
	交通誘導員	B	人	4	

撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = 3.0 + 0.0 = 3.0 \text{ m}$$

起点部 終点

舗装取壊し工

$$A = 186.0 = 186.0 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬

$$V = 186 \times 0.04 = 7.4 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$7.4 \times 2.35 = 17.5 \text{ t}$$

