

長期計画土木事業  
別府舗裝修繕工事

(二)別府中屋敷線

数 量 計 算 書

東 御 市

## 数量総括表

工種	種別	細目	単位	数量	摘要
撤去工					
	舗装版切断工	t = 4cm		19	
	舗装取壊し工	t = 4cm	m <sup>2</sup>	256	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=2.3km	m <sup>3</sup>	10.2	
	舗装殻処分		t	24.1	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり M-25 平均厚t=3cm	m <sup>2</sup>	256	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m <sup>2</sup>	256	
仮設工					
	交通誘導員	B	人	6.0	

## 撤去工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{5.5} + 6.0 + 5.0 + \underset{\text{終点}}{2.7} + \quad = 19.2 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 256.0 = 256.0 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬

$$V = 256 \times 0.04 = 10.2 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$10.2 \times 2.35 = 24.1 \text{ t}$$

