

緊急自然災害防止対策事業  
田之尻小諸線舗装修繕工事

(二) 田之尻小諸線

東御市 田之尻

数 量 計 算 書

東 御 市

# 数量総括表

| 工 種 | 種 別         | 細 目                   | 単位             | 数 量 | 摘 要  |
|-----|-------------|-----------------------|----------------|-----|------|
|     |             |                       |                |     |      |
| 舗装工 |             |                       |                |     |      |
|     | 表層工（レベリング）  | 再生密粒度アスコン13F<br>t=3cm | m <sup>2</sup> | 63  | 図面より |
|     | 表層工（オーバーレイ） | 再生密粒度アスコン13F<br>t=3cm | m <sup>2</sup> | 935 |      |
|     |             |                       |                |     |      |
| 仮設工 |             |                       |                |     |      |
|     | 交通誘導員       | B                     | 人              | 4   |      |

| 舗 装 面 積 計 算 書 |             |             |             |            |           |    |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| 測点名           | 追加距離<br>(m) | 舗装幅員<br>(m) | 平均幅員<br>(m) | 距 離<br>(m) | 面積<br>(㎡) | 備考 |
| NO. 0         | 0.0         | 4.8         |             | 0.00       |           |    |
| NO. 1         | 20.0        | 4.6         | 4.70        | 20.00      | 94.0      |    |
| NO. 2         | 40.0        | 4.7         | 4.65        | 20.00      | 93.0      |    |
| NO. 3         | 60.0        | 5.7         | 5.20        | 20.00      | 104.0     |    |
| NO. 4         | 80.0        | 6.1         | 5.90        | 20.00      | 118.0     |    |
| NO. 5         | 100.0       | 6.1         | 6.10        | 20.00      | 122.0     |    |
| NO. 6         | 120.0       | 6.0         | 6.05        | 20.00      | 121.0     |    |
| NO. 7         | 140.0       | 6.0         | 6.00        | 20.00      | 120.0     |    |
| NO. 8         | 160.0       | 5.2         | 5.60        | 20.00      | 112.0     |    |
| NO. 8+10      | 170.0       | 5.0         | 5.10        | 10.00      | 51.0      |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
|               |             |             |             |            |           |    |
| 合 計           |             |             |             |            | 935.0     |    |