

工事番号		08751400001														
課長		係長		係員								設計者				
令和8年度		社会資本整備総合交付金事業 市営住宅羽毛山住宅団地外壁改修第2期工事												金抜き設計書		
東御市 羽毛山																
設 計 概 要					施 工 方 法					請 負						
外壁改修 A棟 A=1,068㎡ B棟 A=301㎡					施 工 期 間					日 間						
					起工予定年月日					令和8年 月 日						
					竣工予定年月日					令和9年1月29日						
					契約保証方法					補正なし						
					・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。											

総 括 表

NO	工 事 名	単 位	金 額	備 考
I	共通仮設費	1 式		
II	直接工事費			
A	建築工事	1 式		
B	建築工事	1 式		
	直接工事費 計			
	純工事費			(I + II)
III	現場管理費	1 式		
	工事原価			
IV	一般管理費	1 式		
	工事費計			
V	消費税相当額	1 式		
	合 計			

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
1	共通仮設（率仮設）		式	1			
	準備費	予備調査、敷地整理					
	仮設物資	請負人事務所・倉庫、作業所・工作所					
		作業員施設、安全費					
	動力・用水・光熱費	受電設備、配線、電力料金					
		給水設備、配水設備、水道料金、引込負担金等					
	試験調査費						
	整理清掃費						
	機械器具費	荷上げ設備、測量器具					
	その他	工事用通信・信号等、提出物					
	I の計						

[illegible]

NO	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生費	仕上	m2	244			
	清掃、跡片付費		m2	244			
	足場損料	外部 枠組 W900	m2	382			
	安全手摺		m	81			
	外部シート養生	メッシュシート	m2	382			
	足場損料	脚立足場	m2	244			
	小 計						

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	既存塗膜の除去	サンダー工法	m2	1,068			
	既存塗膜の除去	水洗工法 デッキブラシ	m2	1,068			
	シール工法	クラック幅 0.5mm以下	m	48			
	Uカットシール材充填工法	クラック幅 1.0mm以下	m	13			
	欠損・爆裂部	エポキシ樹脂モルタル充填工法	個所	14			
	複層塗材R E （下地調整共）	軒天・外壁	m2	1,068			
	A E P 塗装	軒天ケイカル面	m2	37			
	外壁面の事前調査	既存塗膜剥離後 マーキング、計測、図面記入	m2	1,068			
	小 計						

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3	解体工事						
	(産業廃棄物)						
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	積込	t	1.1			
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	運搬	t	1.1			
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑	処分	t	1.1			
	小 計						

[illegible]

[illegible]

N0	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	既存塗膜の除去	サンダー工法	m2	301			
	既存塗膜の除去	水洗工法 デッキブラシ	m2	301			
	シール工法	クラック幅 0.5mm以下	m	2			
	Uカットシール材充填工法	クラック幅 1.0mm以下	m	1			
	複層塗材RE（下地調整共）	南面	m2	301			
	外壁面の事前調査	既存塗膜剥離後 マーキング、計測、図面記入	m2	301			
	小 計						

[illegible]

[illegible]