

工事番号															(様式-1)	
課長		係長		審査者		係員		設計者								
新屋消火栓更新工事																実施設計書
東御市 新屋																
設 計 大 要									施 工 方 法							
消火栓設置(地下式) N=1箇所									施 工 期 間				日間			
									起工予定年月日				令和 年 月 日			
									竣工予定年月日				令和 8年 10月 30日			
									契約保証方法				補正なし			
													この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。			

(様式-4)

		当 初	第1回変更（増 減）		第2回変更（増 減）		第3回変更（増 減）	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格							
	消 費 税 等 相 当 額							
	積 算 額							
契 約 段 階	工 事 価 格							
	消 費 税 等 相 当 額							
	契 約 額							
	増 減							
		B=A×0.1 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0.1 F=D+E	B1=A1×0.1 C1=A1+B1 D1=A1×F／C E1=D1×0.1 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0.1 C2=A2+B2 D2=A2×F／C E2=D2×0.1 F2=D2+E2 G2=F2－F		B3=A3×0.1 C3=A3+B3 D3=A3×F2／C2 E3=D3×0.1 F3=D3+E3 G3=F3－F2	
注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当を含まない額 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額			D1 算 出	× _____ ≡	D2 算 出	× _____ ≡	D3 算 出	× _____ ≡

新屋消火栓更新工事

工 事 費 総 括 表

施設別	工 種 別	規 模 及 び 形 状 寸 法	実 施 設 計						備 考
			金 額	内管材費	内柵等購入費	金 額	内管材費	内柵等購入費	
	1. 新 屋 消 火 栓 更 新 工 事	資材費 1式							設計書第1号
		労務費 1式							設計書第2号
		土工費 1式							設計書第3号
	直 接 工 事 費								
	共 通 仮 設 費								
	現 場 管 理 費								
	一 般 管 理 費								
	工 事 価 格								
	消 費 税 相 当 額	10%							
	工 事 費								

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 分水サドル鋳鉄管用 φ 75×40					
	1	個			
エアバック SB-75H					
	1	個			
サドルキャップセット					
	1	式			
地下式消火栓 φ 75 補修弁75×150付					
	1	組			
フランジ接合部品 75×7. 5K					
	4	個			
両フランジ短管 75×300L					
	1	個			
管明示テープ					
	5	m			
埋設表示シート					
	5	m			
レジンボックス上部 KNVJ-A (200)					
	1	個			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジンボックス中部 KNVJ-B (200)					
	1	個			
レジンボックス下部 KNVJ-C2 (200)					
	1	個			
レジン底板 KNVJ-D (40)					
	1	個			
円形3号仕切弁管 消火栓鉄蓋 TTV1B-10AIH17					
	1	個			
地下式消火栓開栓器 トミスSS8D相当品					
	1	個			
DIP継ぎ輪 K形粉体、φ75					
	2	個			
継輪 (K) φ75					
	1	個			
異形管継手 鋳鉄用排水用ポリエチレン管 DCIP×HPPE、φ75					
	1	個			
EF片受チーズ (フランジ付) φ75					
	1	個			

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFキャップ φ 75					
	1	個			
EF片受90° ペンド φ 75					
	1	個			
プレーンエンド直管 5m、φ 75					
	1	本			
ロケーションワイヤー					
	5	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						
		1	式			工種 第0003号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工					
	1	箇所			施工 第0 -0001号表
レジンボックス設置工 底版					
	1	箇所			施工 第0 -0002号表
レジンボックス設置工 下部壁					
	1	箇所			施工 第0 -0003号表
レジンボックス設置工 中部壁					
	1	箇所			施工 第0 -0004号表
レジンボックス設置工 上部壁					
	1	箇所			施工 第0 -0005号表
表函設置工					
	1	箇所			施工 第0 -0006号表
エアバック設置工 DIP用 φ150					
	1	箇所			施工 第0 -0008号表
既設铸铁管切断工 φ75					
	1	箇所			施工 第0 -0009号表
既設消火栓撤去工					
	1	箇所			施工 第0 -0010号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 φ 75以下						施工 第0 -0011号表
		2	口			
鋳鉄管布設工（人力） φ 75以下 小運搬含む						施工 第0 -0012号表
		2	m			
特殊押輪継手工 φ 75以下						施工 第0 -0013号表
		2	口			
管明示テープ工 75×4000						施工 第0 -0014号表
		2	m			
管明示シート工 （手間のみ）						施工 第0 -0015号表
		2	m			
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0016号表
		6	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取壊し工						
		1	式			工種 第0005号表
土工						
		1	式			工種 第0006号表
舗装工						
		1	式			工種 第0007号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
	3	m			施工 第0 -0017号表
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	8	m 2			施工 第0 -0018号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)					
	1	m 3			施工 第0 -0019号表
処分費等					
	1	式			
AS処分費 As殻					
	0.7	t			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工					
	7	m 3			施工 第0 -0021号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ					
	7	m 3			施工 第0 -0023号表
埋戻し(RC-40) 小規模 土砂					
	5	m 3			施工 第0 -0024号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下					
	5	m 3			
埋戻し(砂) 小規模 土砂					
	1	m 3			施工 第0 -0025号表
洗滌砂					
	1	m 3			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						
		2	m 2			施工 第0 -0026号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm						
		2	m 2			施工 第0 -0027号表
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm						
		8	m 2			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

地下式消火栓設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0016

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.08	人			
普通作業員	0.10	人			
トラック運転 クレーン装置付	0.31	時間			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

レジンボックス設置工
底版

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0017

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.03	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

レジンボックス設置工
下部壁

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0018

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.03	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

レジンボックス設置工
中部壁

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0019

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.02	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

レジンボックス設置工
上部壁

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0020

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.03	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.06	人			
無収縮モルタル	0.003	m 3			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

無収縮モルタル

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875.000	kg			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

エアバック設置工
DIP用 φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0023

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアバック設置費	1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

既設鋳鉄管切断工
φ75

施工 第0 -0009号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.03	人			
普通作業員	0.06	人			
鋳鉄管切断機損料	0.03	日			
諸雑費	30	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

既設消火栓撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0025

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.12	人			
普通作業員	0.14	人			
トラック運転 クレーン装置付	0.34	時間			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
φ75以下

施工 第0 -0011号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.06	人			
普通作業員	0.06	人			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0027

鑄鉄管布設工（人力） $\phi 75$ 以下
 小運搬含む

施工 第0 -0012号表

10 m 当り

[illegible]

東 御 市

特殊押輪継手工 φ75以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0028

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.06	人			
普通作業員	0.06	人			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	口			

管明示テープ工
75×4000

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0029

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管明示シート工
(手間のみ)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0030

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0032

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0034

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0035

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0019号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：4.5km以下		

AS処分費
As殻

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0036

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.400	人			
普通作業員	6.700	人			
小型バックホウ運転 (機一18) クローラ型・標準 山積0.13m3 超低騒音 (排出ガス対策型2次基準)	2.273	日			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増なし			バックホウ機種：超低騒音 (排出ガス対策型2次基準)		

施 工 内 訳 表

小型バックホウ運転（機－１８）

施工 第0 -0022号表

クローラ型・標準 山積0. １３m 3

超低騒音（排出ガス対策型２次基準）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス２次	1.780	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	23.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・標準 山積0. １３m 3 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし 特殊運転手（人／日）：1			機種：超低騒音（排出ガス対策型２次基準） 供用日当運転日数：0 小型バックホウ（供用日／日）：1.78 軽油（L／日）：23		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 5.0km以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 3

当り

施工 第0 -0023号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.0km以下				積込機種・規格：バックホウ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

埋戻し(RC-40)

小規模

土砂

施工 第0 -0024号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し(RC-40)

小規模

土砂

施工 第0 -0024号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

埋戻し(砂)

小規模

土砂

施工 第0 -0025号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し(砂)

小規模

土砂

施工 第0 -0025号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 200mm

1層施工

施工 第0 -0026号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス 2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0026号表

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚 (mm) : 200 材料 : 再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分 : 1層施工 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0027号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス 2 次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0027号表

粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M－ 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚 (mm)：100 材料 (粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

表層（車道・路肩部）

1. 4m以上3. 0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0028号表

1 m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014			日			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次			日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次			日			タイヤローラ賃料			
普通作業員			人			普通作業員			
運転手 (特殊)			人			運転手 (特殊)			
特殊作業員			人			特殊作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40mm

施工 第0 -0028号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（13F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0050

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0028号表

1. 4m以上3. 0m以下

平均仕上り厚 4 0 m m

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1. 4m以上3. 0m以下 標準締固め後密度：2. 35t/m3 材料：再生 密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		