

長期計画土木事業 下八重原舗装修繕工事

(他) 山根大前田線

東御市 下八重原

数 量 計 算 書

東 御 市

数量総括表

[illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点部}}{3.3} + \underset{\text{終点部}}{3.1} = 6.4 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 248.0 = 248.0 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 3.6km)

$$V = 248 \times 0.04 = 9.9 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (AS殻)

$$9.9 \times 2.35 = 23.3 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0.0	3.3		0.00		
NO. 1	20.0	3.0	3.15	20.00	63.0	
NO. 2	40.0	3.0	3.00	20.00	60.0	
NO. 3	60.0	3.2	3.10	20.00	62.0	
NO. 4	80.0	3.1	3.15	20.00	63.0	
合 計				80.00	248.0	