

長期計画土木事業
田之尻舗裝修繕工事

(他) 田之尻線

東御市 田之尻

数 量 計 算 書

東 御 市

[illegible][illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = \underset{\text{起点}}{4.0} + \underset{\text{その他}}{6.5} = 10.5 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 168 = 168 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 4.6km)

$$V = 168 \times 0.04 = 6.7 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$6.7 \times 2.35 = 15.8 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0. 0	4. 0		0. 00		
NO. 1	20. 0	3. 1	3. 55	20. 00	71. 0	
NO. 2	40. 0	3. 4	3. 25	20. 00	65. 0	
NO. 2+6	46. 0	3. 7	3. 55	6. 00	21. 3	
NO. 2+6	46. 0	2. 5	3. 10	0. 00	0. 0	
NO. 2+10	50. 0	2. 7	2. 60	4. 00	10. 4	
合 計					167. 7	