

令和 8 年 度

代 価 表

東 御 市

一 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	軽量鋼矢板建込工(両側分)	BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下	m				
2	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	トラッククレーン 4.9t吊り 掘削深2.5m以下	m				
3	軽量金属支保材設置・撤去工	2段 3.5m以下 水圧式ハイフサホート	m				
4	鋳鉄管吊込み据付工	機械 φ75	m		現場内小運搬を含む		
5	鋳鉄管吊込み据付工	機械 φ100	m		現場内小運搬を含む		
6	特殊押輪継手工	φ75 全周型	口		滑剤、接合器具損料を含む		
7	特殊押輪継手工	φ100 全周型	口		滑剤、接合器具損料を含む		
8	GX継手挿口加工	φ100 タッピンねじ式	口		工具損料、ドリル刃損耗費を含む		
9	GX形継手工(直管)	φ75	口		滑剤、接合器具損料を含む		
10	GX形継手工(直管)	φ100	口		滑剤、接合器具損料を含む		
11	GX形継手工(異形管)	φ75	口		滑剤、接合器具損料を含む		
12	GX形継手工(異形管)	φ100	口		滑剤、接合器具損料を含む		
13	GX形継手工(G-Link・異形管)	φ75	口		滑剤、接合器具損料を含む		
14	GX形継手工(G-Link・異形管)	φ100	口		滑剤、接合器具損料を含む		
15	不断水連絡工(DIP用)	φ75×φ75	箇所		燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む		
16	不断水連絡工(DIP用)	φ100×φ75	箇所		燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む		
17	管明示テープ工(鋳鉄管)(手間のみ)	75×4m 胴巻3ヶ所 天端明示なし	m				
18	管明示テープ工(鋳鉄管)(手間のみ)	100×4m 胴巻3ヶ所 天端明示なし	m				
19	管明示シート工(材工共)	W=150 ダブル	m				
20	ロケティングワイヤー工(材工共)		m				

一 位 代 価 総 括 表

p.2

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
21	小口径鋼管据付工	20mm 人力	m		現場内小運搬を含む		
22	小口径鋼管ねじ込み接合工	20mm	口		機械損料を含む		
23	小口径鋼管ねじ込み接合工	25mm	口		機械損料を含む		
24	小口径鋼管ねじ込み接合工	32mm	口		機械損料を含む		
25	ポリエチレン管布設工	φ 20	m		現場内小運搬を含む		
26	ポリエチレン管布設工	φ 30	m		現場内小運搬を含む		
27	ポリエチレン管継手工	φ 20	口		接合器具損料を含む		
28	ポリエチレン管継手工	φ 25	口		接合器具損料を含む		
29	ポリエチレン管継手工	φ 30	口		接合器具損料を含む		
30	鋳鉄管切断工(切断のみ)	φ 75 エンジンカッター	口		現場内小運搬、燃料、カッター刃の消耗費及び塗装の補修費を含む		
31	鋳鉄管切断工(切断のみ)	φ 100 エンジンカッター	口		現場内小運搬、燃料、カッター刃の消耗費及び塗装の補修費を含む		
32	鋳鉄管溝切り加工	GX φ 100 専用工具	口		現場内小運搬、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む		
33	ポリエチレン管切断工	φ 20	口		工具損料、消耗費等を含む		
34	ポリエチレン管切断工	φ 25	口		工具損料、消耗費等を含む		
35	ポリエチレン管切断工	φ 30	口		工具損料、消耗費等を含む		
36	仕切弁表函設置工	ねじ式 A・B形 底版含む	箇所		現場内小運搬を含む		
37	撤去管吊上げ積込み工(鋳鉄管)	キカイ φ 75	m				
38	撤去管吊上げ積込み工(鋳鉄管)	キカイ φ 100	m				
39	撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管)	φ 20	m				
40	撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管)	φ 25	m				

一 位 代 価 総 括 表

p.3

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
41	撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管)	φ 30	m				
42	機械掘削積込工(補助労力あり)	BH0.28m3	m3		管路土工		
43	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ 発生土	m3		管路土工		
44	機械埋戻工	BH0.28m3 タンパ 砂	m3		管路土工		
45	アスファルト舗装版取壊・積込工	BH0.28m3 10cm以下	m ²		管路土工		
46	下層路盤工(施工幅1.8m未満)	RC40～0 t=20cm	m ²		管路土工		
47	上層路盤工(施工幅1.8m未満)	M25～0 t=10cm	m ²		管路土工		
48	土砂運搬工	4t-1.1～2.0km以下 DID区間なし 山積0.28m3	m3		管路土工		
49	アス塊運搬工	4t-2.1～3.0km以下 DID区間なし 山積0.28m3	m3		管路土工		
50	舗装工 密粒度(13F)(再生材入)	人力施工 車道路肩 プラ 4cm	m ²		管路土工		
51	サドル分水栓建込工 鋳鉄用	φ 75～φ 150×20 給水管接合工含む	箇所		燃料、機械器具損料及び損耗費等を含む		
52	サドル分水栓建込工 鋳鉄用	φ 75～φ 150×30 給水管接合工含む	箇所		燃料、機械器具損料及び損耗費等を含む		
53	コア取付け工	20mm	箇所		工具損料、損耗費等を含む		
54	コア取付け工	30mm	箇所		工具損料、損耗費等を含む		
55	ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 75以下 粘着テープ(割増なし)	m				
56	ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	φ 100 粘着テープ (割増なし)	m				
57	軽量鋼矢板建込工(両側分)	BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下	m				
58	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	トラッククレーン 4.9t吊り 掘削深3.0m以下	m				
59	通水試験工	既設管と連絡	日				
60	軽量金属支保材設置・撤去工	1段 2.0m以下 水圧式パイプサポート	m				

1 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深2.5m以下 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.400	人			
特殊作業員		2.400	人			
普通作業員		7.200	人			
バックホウ運転費(矢板工)	山積 0.28m3 排ガス2次	12.500	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

2 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) トラッククレーン 4.9t吊り 掘削深2.5m以下 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.900	人			
特殊作業員		0.900	人			
普通作業員		2.700	人			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9 t	1.000	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

3 軽量金属支保材設置・撤去工 2段 3.5m以下 水圧式パイプサポート 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.200	人			
特殊作業員		2.200	人			
普通作業員		6.600	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

4 鋳鉄管吊込み据付工

機械 φ75

1 m

当り単価表

現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.060	人			
普通作業員		0.130	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	1.210	時			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

5 鋳鉄管吊込み据付工

機械 φ100

1 m

当り単価表

現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.070	人			
普通作業員		0.130	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	1.210	時			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

6 特殊押輪継手工

φ75 全周型

1 口

当り単価表

滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.065	人			
普通作業員		0.065	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

7 特殊押輪継手工

φ100 全周型

1 口

当り単価表

滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.065	人			
普通作業員		0.065	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

8 GX継手挿口加工 φ100 タピンねじ式 1 口 当り単価表 工具損料、ドリル刃損耗費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.040	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	5.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

9 GX形継手工(直管) φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

11 GX形継手工(異形管) φ75 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

12 GX形継手工(異形管) φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.050	人			
普通作業員		0.050	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

13 GX形継手工(G-Link・異形管) φ75 1 □ 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.080	人			
普通作業員		0.080	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 □ 当り					

14 GX形継手工(G-Link・異形管) φ100 1 口 当り単価表 滑剤、接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.080	人			
普通作業員		0.080	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

15 不断水連絡工(DIP用) ϕ75×ϕ75 1 箇所 当り単価表 燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.830	人			
普通作業員		1.630	人			
諸雑費	労務費の	5.000	%			
不断水穿孔機機械損料	ϕ75	0.210	日			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

16 不断水連絡工(DIP用) φ 100 × φ 75 1 箇所 当り単価表 燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.860	人			
普通作業員		1.680	人			
諸雑費	労務費の	5.000	%			
不断水穿孔機機械損料	φ 75	0.210	日			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

17 管明示テープ工(鉄管)(手間のみ) 75×4m 胴巻3ヶ所 天端明示なし 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.110	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

18 管明示テープ工(鉄管)(手間のみ) 100×4m 胴巻3ヶ所 天端明示なし 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.120	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

19 管明示シート工(材工共) W=150 ダブル 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.400	人			
管標識シート	W=150 ダブル	100.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

20 ロケーティングワイヤー工(材工共)

1 m

当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.100	人			
ロケーティングワイヤー		110.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

21 小口径鋼管据付工 20mm 人力 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.110	人			
普通作業員		0.120	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

22 小口径鋼管ねじ込み接合工 20mm 1 口 当り単価表 機械損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	3.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

23 小口径鋼管ねじ込み接合工

25mm

1 口

当り単価表

機械損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	3.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

24 小口径鋼管ねじ込み接合工 32mm 1 口 当り単価表 機械損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.040	人			
諸雑費	労務費の	3.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

26 ポリエチレン管布設工 φ30 1 m 当り単価表 現場内小運搬を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.080	人			
普通作業員		0.140	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

28 ポリエチレン管継手工 φ25 1 口 当り単価表 接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.020	人			
普通作業員		0.020	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

29 ポリエチレン管継手工

φ30

1 口

当り単価表

接合器具損料を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.030	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

30 鋳鉄管切断工(切断のみ) φ75 エンジンカッター 1 口 当り単価表 現場内小運搬、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	30.000	%			
鋳鉄管切断機機械損料	φ 500以下 エンジンカッター	0.030	日			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

31 鋳鉄管切断工(切断のみ) φ100 エンジンカッター 1 口 当り単価表 現場内小運搬、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.060	人			
諸雑費	労務費の	30.000	%			
鋳鉄管切断機機械損料	φ 500以下 エンジンカッター	0.030	日			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

32 鋳鉄管溝切り加工 GX φ100 専用工具 1 口 当り単価表 現場内小運搬、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.119	人			
普通作業員		0.238	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
鋳鉄管切断機溝切加工機機械損料	φ100 GX タッピンねじ用	0.133	日			
溝切・切断刃損耗費(溝切加工のみ)	φ100 GX	1.000	式			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

34 ポリエチレン管切断工

φ25

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当 り					

35 ポリエチレン管切断工

φ30

1 口

当り単価表

工具損料、消耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.010	人			
普通作業員		0.010	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 口 当り					

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.040	人			
諸雑費		1.000	式			
計	1 箇所 当 り					

37 撤去管吊上げ積み込み工(鑄鉄管) キカイ φ75 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.036	人			
普通作業員		0.078	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	0.726	時			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

38 撤去管吊上げ積み込み工(鑄鉄管) キカイ φ100 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.042	人			
普通作業員		0.078	人			
クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊り	0.726	時			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

39 撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管) φ20 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.042	人			
普通作業員		0.072	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

40 撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管) φ25 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.042	人			
普通作業員		0.072	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

41 撤去管吊上げ積込み工(ポリエチレン管) φ30 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.048	人			
普通作業員		0.084	人			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

42 機械掘削積込工(補助労力あり) BH0.28m3 1 m3 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		1.900	人			
普通作業員		5.000	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	11.100	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

44 機械埋戻工 BH0.28m3 タンパ 砂 1 m3 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.500	人			
普通作業員		6.800	人			
バックホウ運転費(掘削・埋戻工)	山積 0.28m3 排ガス2次	7.600	時			
タンパ運転工(埋戻工)	60～80kg	3.000	日			
コンクリート用砕砂		126.000	m3			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

45 アスファルト舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10cm以下 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.420	人			
普通作業員		0.630	人			
バックホウ運転費(取壊し積込工)	山積 0.28m3 排ガス2次	3.350	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

46 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=20cm 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			
再生クラッシャーラン	RC40～0	25.400	m ³			
タンバ－運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

47 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=10cm 1 m² 当り単価表 管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		0.780	人			
粒調碎石	M25～0	12.700	m ³			
クハ運転工(路盤、不陸整正)	60～80kg	0.450	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

48 土砂運搬工

4t-1.1～2.0km以下 DID区間なし 山積0.28m3

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 4t車	0.350	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

49 アス塊運搬工

4t～2.1～3.0km以下 DID区間なし 山積0.28m3

1 m3

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転工	オンロード・ディーゼル 4t車	0.520	日			
諸雑費		1.000	式			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

50 舗装工 密粒度(13F)(再生材入)

人力施工 車道路肩 フラ 4cm

1 m²

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.400	人			
特殊作業員		0.800	人			
普通作業員		1.600	人			
振動ローラ運転工(舗装)	ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.400	日			
振動コンパクタ運転工(舗装)	40～60kg	0.800	日			
諸雑費	以上の	17.000	%			
アスファルト混合物	密粒度(13F)(再生材入)	10.058	t			
アスファルト乳剤	PK 3	126.000	kg			
端数調整		1.000	式			
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

51 サドル分水栓建込工 鋳鉄用

φ75～φ150×20 給水管接合工含む

1 箇所

当り単価表

燃料、機械器具損料及び損耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.080	人			
普通作業員		0.080	人			
諸雑費	労務費の	12.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

52 サドル分水栓建込工 鋳鉄用

φ75～φ150×30 給水管接合工含む

1

箇所

当り単価表

燃料、機械器具損料及び損耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.100	人			
普通作業員		0.100	人			
諸雑費	労務費の	13.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

54 コア取付け工

30mm

1 箇所

当り単価表

工具損料、損耗費等を含む

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.030	人			
普通作業員		0.030	人			
諸雑費	労務費の	1.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 箇所 当り					

55 ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共) φ75以下 粘着テープ (割増なし) 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.250	人			
普通作業員		0.250	人			
ポリエチレンスリーブ	75mm	125.000	m			
粘着テープ	t=0.2mm	51.000	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

56 ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共) φ100 粘着テープ (割増なし) 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		0.300	人			
普通作業員		0.300	人			
ポリエチレンスリーブ	100mm	125.000	m			
粘着テープ	t=0.2mm	61.200	m			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

57 軽量鋼矢板建込工(両側分) BH 山積0.28(0.2)m3 掘削深3.0m以下 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		2.800	人			
特殊作業員		2.800	人			
普通作業員		8.400	人			
バックホウ運転費(矢板工)	山積 0.28m3 排ガス2次	13.400	時			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

58 軽量鋼矢板引抜き工(両側分) トラッククレーン 4.9t吊り 掘削深3.0m以下 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		1.000	人			
特殊作業員		1.000	人			
普通作業員		3.000	人			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9 t	1.100	日			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

59 通水試験工 既設管と連絡 1 日 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		3.000	人			
普通作業員		3.000	人			
器具損料及び諸雑費	以上の	20.000	%			
端数調整		1.000	式			
計	1 日 当り					

60 軽量金属支保材設置・撤去工 1段 2.0m以下 水圧式パイプサポート 1 m 当り単価表

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		1.100	人			
特殊作業員		1.100	人			
普通作業員		3.300	人			
諸雑費		1.000	式			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

二 位 代 価 総 括 表

p.1

番号	名 称	形 状 寸 法	単位				
				金 額	摘 要	金 額	摘 要
1	バックホウ運転費	BH0.28m3 排対第2次	時		管路土工 矢板工		
2	クレーン付トラック運転工	4t積 2.9t吊	時		機-1 厚労省歩掛用		
3	バックホウ運転費	BH0.28m3 排対第2次	時		管路土工 掘削積込工 埋戻工		
4	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工 埋戻工		
5	バックホウ運転費	BH0.28m3 排対第2次	時		管路土工 取壊し積込工		
6	タンパー運転工	60～80kg	日		管路土工 路盤, 不陸整正工		
7	ダンプトラック運転工	4t車 オンロード・ディーゼル	日		管路土工		
8	振動ローラ運転工	ハンドガイド式 0.5～0.6t	日		管路土工 舗装工		
9	振動コンパクタ運転工	40～60kg	日		管路土工 舗装工		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

1 バックホウ運転費

BH0.28m3

排対第2次

1 時

当り単価表

管路土工 矢板工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		0.160	人			
軽油		5.900	リットル			
バックホウ機械損料	クローラ型 山積0.28m3 排ガス2次型	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 時 当り					

2 クレーン付トラック運転工

4t積 2.9t吊

1 時

当り単価表

機-1 厚労省歩掛用

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		0.190	人			
軽油		5.300	リットル			
クレーン付トラック機械損料	通称4~4.5t積 2.9t吊り	1.000	時			
諸雑費		1.000	式			
計	1 時 当り					

[illegible]

4 タンパー運転工 60～80kg		1 日		当り単価表		管路土工 埋戻工	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		1.000	人				
ガソリン	スタッド レギュラー	5.000	ℓ				
タンパ(ランマ)賃料	60～80kg	1.380	供用日				
諸雑費		1.000	式				
計	1 日 当 り						

6 タンパー運転工

60～80kg

1 日

当り単価表

管路土工 路盤, 不陸整正工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	スタンド レギュラー	4.000	リットル			
タンパ(ランマ)賃料	60～80kg	1.610	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

7 ダンプトラック運転工

4t車

オンロード・ディーゼル

1 日

当り単価表

管路土工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		1.000	人			
軽油		32.000	ℓ			
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 通称4t車	1.290	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	1.290	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当 り					

8 振動ロー運転工 ハンドガイト式 0.5～0.6t 1 日 当り単価表 管路土工 舗装工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
軽油		3.000	リットル			
振動ロー機械損料	ハンドガイト 式 0.5～0.6 t	1.230	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

9 振動コンパクタ運転工 40～60kg 1 日 当り単価表 管路土工 舗装工

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		1.000	人			
ガソリン	スタンド レギュラー	5.000	リットル			
振動コンパクタ機械損料	通称40～60kg 前進型	1.400	供用日			
諸雑費		1.000	式			
計	1 日 当り					

単価総括表（施工パッケージ） 1

SP1	【 基礎碎石 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0		
SP2	【 型枠 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	型枠の種類 一般型枠	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物		
SP3	【 コンクリート 】 ＜ 積算単位：m ³ ＞	構造物種別 無筋・鉄筋構造物 圧送管延長距離区分 -	打設工法 人力打設 現場内小運搬の有無 無し	コンクリート規格 18-8-40BB W/C 60%以下 設計日打設量 - 打設高さ、水平打設距離 -	養生工の種類 一般養生
SP4	【 プレキャストボックスブロック設置 】 ＜ 積算単位：個 ＞	ボックスブロック1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下			
SP5	【 蓋設置 】 ＜ 積算単位：組 ＞	蓋1組当り質量 200kg以下			
SP6	【 現場発生品及び支給品運搬 】 ＜ 積算単位：t ＞	トラック機種 トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t	DID区間の有無 無し	片道運搬距離(km) 4.0km以下	
SP7	【 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し 】 ＜ 積算単位：t ＞	トラック機種 トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t			
SP8	【 舗装版切断 】 ＜ 積算単位：m ＞	舗装版種別 アスファルト舗装版	アスファルト舗装版厚 15cm以下	コンクリート舗装版厚 - コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚 -	
SP9	【 舗装版破碎 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	舗装版種別 アスファルト舗装版 積込作業の有無 有り	障害等の有無 無し	騒音振動対策 不要 舗装版厚 15cm以下	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚 -
SP10	【 床掘り 】 ＜ 積算単位：m ³ ＞	土質 土砂	施工方法 標準	土留方式の種類 無し	障害の有無 無し

単価総括表（施工パッケージ） 2

SP11	【 下層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	全仕上り厚 t=20cm	施工区分 1層施工	材料 再生クラッシュラン RC-40		
SP12	【 上層路盤（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	材料 粒度調整碎石 M-25 瀝青材料種類 -	平均幅員 -	1層当り平均仕上り厚 -	全仕上り厚 t=10cm	施工区分 1層施工
SP13	【 表層（車道・路肩部） 】 ＜ 積算単位：m ² ＞	平均幅員 3.0m超	1層当り平均仕上り厚 t=4cm	材料 再生密粒度 A S 混合物（13F）平均t=4cm	瀝青材料種類 ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	
SP14	【 土砂等運搬 】 ＜ 積算単位：m ³ ＞	土砂等発生現場 小規模	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾍﾞｰﾄﾞ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m ³	土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	DID区間の有無 無し	運搬距離 2.5km以下
SP15	【 殻運搬 】 ＜ 積算単位：m ³ ＞	殻発生作業 舗装版破碎	積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	DID区間の有無 無し	運搬距離 3.5km以下	

第 1 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.033 【 基礎碎石 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下
碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
K							賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m ³				バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量0.8m ³	*
K2		-				-	
K3		-				-	
R							
R1		普通作業員				普通作業員	
R2		特殊作業員				特殊作業員	
R3		運転手（特殊）				運転手（特殊）	
R4		土木一般世話役				土木一般世話役	
Z							
Z1		再生クラッシュラン R C - 4 0				再生クラッシュラン R C - 4 0	
Z2		軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
S		-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 2 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.159 【 型 枠 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

型枠の種類	一般型枠
構造物の種類	鉄筋・無筋構造物

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
K							賃
K1		-				-	
K2		-				-	
K3		-				-	
R							
R1		型わく工				型わく工	
R2		普通作業員				普通作業員	
R3		土木一般世話役				土木一般世話役	
R4		-				-	
Z							
Z1		-				-	
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
S		-				-	

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 3 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.157 【 コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

積 算 条 件

構造物種別	無筋・鉄筋構造物
打設工法	人力打設
コンクリート規格	18-8-40BB W/C 60%以下
設計日打設置量	-
養生工の種類	一般養生
圧送管延長距離区分	-
現場内小運搬の有無	無し
打設高さ、水平打設距離	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>							賃
K1		-				-	
K2		-				-	
K3		-				-	
<i>R</i>							
R1		普通作業員				普通作業員	
R2		特殊作業員				特殊作業員	
R3		土木一般世話役				土木一般世話役	
R4		-				-	
<i>Z</i>							
Z1		017.02 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				生コンクリート 18-8-40BB W/C 60%以下	
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
<i>S</i>		-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 4 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.387 【 プレキャストボックスブロック設置 】

積算単価(P')

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

< 積算単位：個 >

積 算 条 件

ﾌﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 1000kgを超え4000kg以下

標準単価(P)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
K								賃
K1		ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力25t吊				ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力25t吊		*
K2		-				-		
K3		-				-		
R								
R1		普通作業員				普通作業員		
R2		土木一般世話役				土木一般世話役		
R3		特殊作業員				特殊作業員		
R4		-				-		
Z								
Z1		分岐桧 550×800×1200				分岐桧 550×800×1200		
Z2		-				-		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
S		-				-		

機械の補正 K'＝

労務の補正 R'＝

材料の補正 Z'＝

市場単価の補正 S'＝

構成比補正(100%補正) K R Z S＝

積算単価 P'＝

第 5 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.388 【 蓋設置 】

< 積算単位：組 >

積 算 条 件

蓋1組当り質量	200kg以下
---------	---------

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
<i>K</i>								賃
K1		バックホウ（クローワ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】バケット容量0.28m3吊能力1.7t				バックホウ（クローワ型）【超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】バケット容量0.28m3吊能力1.7t		*
K2		-				-		
K3		-				-		
<i>R</i>								
R1		普通作業員				普通作業員		
R2		運転手（特殊）				運転手（特殊）		
R3		土木一般世話役				土木一般世話役		
R4		特殊作業員				特殊作業員		
<i>Z</i>								
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		
Z2		-				-		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
<i>S</i>		-				-		

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	K R Z S＝
積算単価	P'＝

第 6 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.410 【 現場発生品及び支給品運搬 】

< 積算単位： t >

積 算 条 件

トラック機種	トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t
DID区間の有無	無し
片道運搬距離(km)	4.0km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）			代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		トラック [クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t			トラック [クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	
K2		-			-	
K3		-			-	
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		特殊作業員			特殊作業員	
R3		-			-	
R4		-			-	
<i>Z</i>						
Z1		軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油	
Z2		-			-	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 7 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.411 【 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 】 積算単価(P')

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

< 積算単位： t >

積 算 条 件

トラック機種	トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t
--------	-----------------------------

標準単価(P)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
<i>K</i>								賃
K1		トラック [クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t				トラック [クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		
K2		-				-		
K3		-				-		
<i>R</i>								
R1		運転手（特殊）				運転手（特殊）		
R2		特殊作業員				特殊作業員		
R3		-				-		
R4		-				-		
<i>Z</i>								
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		
Z2		-				-		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
<i>S</i>		-				-		

機械の補正	K' =
労務の補正	R' =
材料の補正	Z' =
市場単価の補正	S' =
構成比補正(100%補正)	K R Z S =
積算単価	P' =

第 8 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.304 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

積 算 条 件

舗装版種別	アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚	15cm以下
コンクリート舗装版厚	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版の全体厚	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
K								賃
K1		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式・エンジン駆動] 超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式・エンジン駆動] 超低騒音型 通称（切削深）20cm級 ブレード径φ56cm		
K2		-				-		
K3		-				-		
R								
R1		特殊作業員				特殊作業員		
R2		土木一般世話役				土木一般世話役		
R3		普通作業員				普通作業員		
R4		-				-		
Z								
Z1		コンクリートカッタ （ブレード） 径18インチ				コンクリートカッタ （ブレード） 径18インチ		
Z2		ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
S		-				-		

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 9 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.303 【 舗装版破砕 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

舗装版種別	アスファルト舗装版
障害等の有無	無し
騒音振動対策	不要
舗装版厚	15cm以下
Co+As(3m ² →)舗装による737744舗装版厚	-
積込作業の有無	有り

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
K								賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.45m ³				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量0.45m ³		*
K2		-				-		
K3		-				-		
R								
R1		土木一般世話役				土木一般世話役		
R2		運転手（特殊）				運転手（特殊）		
R3		普通作業員				普通作業員		
R4		-				-		
Z								
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		
Z2		-				-		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
S		-				-		

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 10 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.014 【 床掘り 】

< 積算単位：m³ >

積 算 条 件

土質	土砂
施工方法	標準
土留方式の種類	無し
障害の有無	無し

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
K							賃
K1		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.8m ³				バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.8m ³	*
K2		-				-	
K3		-				-	
R							
R1		運転手（特殊）				運転手（特殊）	
R2		-				-	
R3		-				-	
R4		-				-	
Z							
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油	
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
S		-				-	

機械の補正 K'＝

労務の補正 R'＝

材料の補正 Z'＝

市場単価の補正 S'＝

構成比補正(100%補正) K R Z S＝

積算単価 P'＝

第 11 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.232 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

全仕上り厚	t=20cm
施工区分	1層施工
材料	再生クラッシャーラン RC-40

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ログ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）			代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		001.20 クラッシャーラン C－4 0 全仕上り厚t=15cm			再生クラッシャーラン R C－4 0 全仕上り厚t=20cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正 K'＝

労務の補正 R'＝

材料の補正 Z'＝

市場単価の補正 S'＝

構成比補正(100%補正) K R Z S＝

積算単価 P'＝

第 12 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.234 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

材料	粒度調整砕石 M-25
平均幅員	-
1層当り平均仕上り厚	-
全仕上り厚	t=10cm
施工区分	1層施工
瀝青材料種類	-

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）			代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>						賃
K1		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m			モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 ブレード幅3.1m	
K2		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t			ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t	*
K3		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t			タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t	*
<i>R</i>						
R1		運転手（特殊）			運転手（特殊）	
R2		普通作業員			普通作業員	
R3		特殊作業員			特殊作業員	
R4		土木一般世話役			土木一般世話役	
<i>Z</i>						
Z1		003.10.1 再生粒度調整砕石 R M－4 0 全仕上り厚t=15cm			粒度調整砕石 M－2 5 全仕上り厚t=10cm	
Z2		軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油	
Z3		-			-	
Z4		-			-	
<i>S</i>		-			-	

機械の補正 K'＝

労務の補正 R'＝

材料の補正 Z'＝

市場単価の補正 S'＝

構成比補正(100%補正) K R Z S＝

積算単価 P'＝

第 13 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.241 【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

積 算 条 件

平均幅員	3.0m超
1層当り平均仕上り厚	t=4cm
材料	再生密粒度 A S 混合物（13F）平均t=4cm
瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
<i>K</i>								賃
K1		アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m				アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅2.3～6.0m		*
K2		タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t				タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量13～14t		*
K3		ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t				ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量10t		*
<i>R</i>								
R1		普通作業員				普通作業員		
R2		運転手（特殊）				運転手（特殊）		
R3		特殊作業員				特殊作業員		
R4		土木一般世話役				土木一般世話役		
<i>Z</i>								
Z1		008.05 アスファルト混合物 密粒度 A S 混合物（20）平均t=5cm				再生密粒度 A S 混合物（13F）平均t=4cm		
Z2		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
Z3		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		
Z4		-				-		
<i>S</i>		-				-		

機械の補正	K'＝
労務の補正	R'＝
材料の補正	Z'＝
市場単価の補正	S'＝
構成比補正(100%補正)	K R Z S＝
積算単価	P'＝

第 14 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.002 【 土砂等運搬 】

< 積算単位：m³ >

積 算 条 件

土砂等発生現場	小規模
積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m ³
土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間の有無	無し
運搬距離	2.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ブ ロック2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）		
K								賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		
K2		-				-		
K3		-				-		
R								
R1		運転手（一般）				運転手（一般）		
R2		-				-		
R3		-				-		
R4		-				-		
Z								
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油		
Z2		-				-		
Z3		-				-		
Z4		-				-		
S		-				-		

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =

第 15 号 単価計算書（施工パッケージ）

No.155 【 殻運搬 】

< 積算単位：m³ >

積 算 条 件

殻発生作業	舗装版破碎
積込工法区分	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
DID区間の有無	無し
運搬距離	3.5km以下

積算単価(P')

標準単価(P)

基準地区(東京17区) 積算地区(ﾌﾞﾛｯｸ2)

構成比(%)		代 表 機 労 材 規 格 （基準地区）				代 表 機 労 材 規 格 （積算地区）	
<i>K</i>							賃
K1		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	
K2		-				-	
K3		-				-	
<i>R</i>							
R1		運転手（一般）				運転手（一般）	
R2		-				-	
R3		-				-	
R4		-				-	
<i>Z</i>							
Z1		軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油	
Z2		-				-	
Z3		-				-	
Z4		-				-	
<i>S</i>		-				-	

機械の補正 K' =

労務の補正 R' =

材料の補正 Z' =

市場単価の補正 S' =

構成比補正(100%補正) K R Z S =

積算単価 P' =