

工事番号															(様式-1)	
課長		係長		審査者		係員		設計者								
新屋減圧弁更新工事																実施設計書
東御市 新屋																
設 計 大 要									施 工 方 法							
減圧弁撤去 N=1箇所 減圧弁設置 N=1箇所									施 工 期 間				日 間			
									起工予定年月日				令和 年 月 日			
									竣工予定年月日				令和 9年 1月 29日			
									契約保証方法				補正なし			
													この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。			

(様式－4)

		当 初	第1回変更 (増 減)	第2回変更 (増 減)	第3回変更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	積 算 額						
契 約 段 階	工 事 価 格						
	消 費 税 等 相 当 額						
	契 約 額						
	増 減						
		$B=A \times 0.1$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.1$ $F=D+E$	$B1=A1 \times 0.1$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F / C$ $E1=D1 \times 0.1$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$	$B2=A2 \times 0.1$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F / C$ $E2=D2 \times 0.1$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F$	$B3=A3 \times 0.1$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F2 / C2$ $E3=D3 \times 0.1$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$		
注) 積算工事価格:落札率を乗じず、消費税等相当を含まない額 積 算 額 :積算工事価格に消費税等相当額を加算した額 工 事 価 格:応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額 :工事価格に消費税等相当額を加算した額		D1	$\times$ _____ $\div$	D2	$\times$ _____ $\div$	D3	$\times$ _____ $\div$

新屋減圧弁更新工事

工 事 費 総 括 表

施 設 別	工 種 別	規 模 及 び 形 状 寸 法	実 施 設 計						備 考
			金 額	内管材費	内柵等購入費	金 額	内管材費	内柵等購入費	
1	新 屋 減 圧 弁 更 新 工 事	機器費 1式							
		資材費 1式							
		労務費 1式							
	直 接 工 事 費								
	共 通 仮 設 費								
	現 場 管 理 費								
	一 般 管 理 費								
	工 事 価 格								
	消 費 税 相 当 額	10%							
	工 事 費								

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減圧弁 MRF-100型 φ100 7.5KF 見積		1	基			
ストレーナーバケット付伸縮管 ストレーナーバケット：φ100,L=250 伸縮管：7.5K 100A×350L±50		1	本			
*** 単位当り ***		1	式			

資材費

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
各種資材						
		1	式			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						工種 第0004号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設鋳鉄管切断工 φ 75						
		2	箇所			施工 第0 -0002号表
フランジ継手工 φ 75以下						
		3	口			施工 第0 -0003号表
減圧弁設置 φ 100以下						
		1	基			施工 第0 -0004号表
減圧弁撤去 φ 100以下						
		1	基			施工 第0 -0005号表
減圧弁試運転調整費 見積						
		1	式			
交通誘導警備員 B						
		2	人・日			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

各種資材

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0010

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッキン 7.5K 100A	4	枚			
フランジ接合部品 7.5K 100A	3	箇所			
諸雑費	4	%			
*** 単位当り ***	1	式			

既設鋳鉄管切断工
φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0011

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.03	人			
普通作業員	0.06	人			
鋳鉄管切断機損料	0.03	日			
諸雑費	30	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

フランジ継手工
φ75以下

施工 第0 -0003号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.06	人			
普通作業員	0.06	人			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

減圧弁設置
φ100以下

施工 第0 -0004号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.03	人			
普通作業員	0.05	人			
トラック [クレーン装置付]	0.4	時間			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

減圧弁撤去
φ100以下

施工 第0 -0005号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.02	人			
普通作業員	0.03	人			
トラック [クレーン装置付]	0.2	時間			
*** 単位当り ***	1	基			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					