

緊急自然災害防止対策事業
田中152号線他舗装修繕工事

(他) 田中152号線、123号線

東御市 加沢

数 量 計 算 書

東 御 市

[illegible]

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

$$L = 8.5 + 2.9 + 6.0 + 7.8 = 25.2 \text{ m}$$

舗装取壊し工

$$A = 762.2 = 762.2 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 2.1km)

$$V = 762.2 \times 0.04 = 19.5 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$19.5 \times 2.35 = 45.8 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
田中152号線号線						
NO. 0	0. 0	8. 5		0. 00		
NO. 0+4. 5	4. 5	3. 9	6. 20	4. 50	27. 9	
NO. 1	20. 0	3. 9	3. 90	15. 50	60. 5	
NO. 2	40. 0	4. 0	3. 95	20. 00	79. 0	
NO. 2+14. 5	54. 5	3. 6	3. 80	14. 50	55. 1	
NO. 2+14. 5	54. 5	2. 5		0. 00		
NO. 3	60. 0	2. 3	2. 40	5. 50	13. 2	
NO. 4	80. 0	2. 9	2. 60	20. 00	52. 0	
						小計 287. 7
田中123号線①						
NO. 0	0. 0	6. 0		0. 00		
NO. 1	20. 0	5. 8	5. 90	20. 00	118. 0	
NO. 2	40. 0	5. 5	5. 65	20. 00	113. 0	
						小計 231. 0
田中123号線②						
NO. 0	0. 0	7. 8		0. 00		
NO. 0+4. 4	4. 4	3. 6	5. 70	4. 40	25. 1	
NO. 1	20. 0	3. 7	3. 65	15. 60	56. 9	
NO. 2	40. 0	3. 7	3. 70	20. 00	74. 0	
NO. 2+17. 5	57. 5	6. 3	5. 00	17. 50	87. 5	
						小計 243. 5
合 計					762. 2	