

緊急自然災害防止対策事業
中央公園線舗装修繕工事

(一) 中央公園線

東御市 金井

数 量 計 算 書

東 御 市

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	舗装版切断工	t =5cm	m	5	
	舗装取壊し工	t =5cm	m2	1,007	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=2.9km	m3	40	
	舗装殻処分		t	95	
不陸整正工					
	不陸整正工		m2	1,007	
舗装工					
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m2	1,007	
区画線工					
	外側線	白線 t=15cm L=150m×2	m	300	
	中央線（破線）	白線 t=15cm L=100m	m	100	
	ダイヤモンドマーク	白線 t=15cm L=10m×1	m	10	
仮設工	任意仮設工				
	交通誘導員	B	人	20	

撤 去 工

舗装版切断工 (t=5cm)

$$L = 5.3 \quad = \quad 5.3 \text{ m}$$

終点部

舗装取壊し工

$$A = 1,006.9 \quad = \quad 1006.9 \text{ m}^2$$

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 2.9km)

$$V = 1,007 \quad \times \quad 0.04 \quad = \quad 40.3 \text{ m}^3$$

舗装殻処分 (A S 殻)

$$40.3 \quad \times \quad 2.35 \quad = \quad 94.6 \text{ t}$$

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
NO. 0	0. 0	5. 3		0. 00		
NO. 0+12. 6	12. 6	12. 7	9. 00	12. 60	113. 4	
NO. 1	20. 0	9. 2	10. 95	7. 40	81. 0	
NO. 2	40. 0	6. 3	7. 75	20. 00	155. 0	
NO. 3	60. 0	6. 4	6. 35	20. 00	127. 0	
NO. 4	80. 0	6. 2	6. 30	20. 00	126. 0	
NO. 5	100. 0	5. 9	6. 05	20. 00	121. 0	
NO. 6	120. 0	5. 7	5. 80	20. 00	116. 0	
NO. 7	140. 0	5. 6	5. 65	20. 00	113. 0	
NO. 7+10. 0	150. 0	5. 3	5. 45	10. 00	54. 5	
合 計				150. 00	1006. 9	