

緊急自然災害防止対策事業
原口栗林線舗装修繕工事（第3工区）

（一）原口栗林線

東御市 東町・西宮

数 量 計 算 書

東 御 市

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
撤去工					
	舗装版切断工	t =4cm	m	115	
	舗装取壊し工	t =4cm	m2	820	
	舗装殻運搬	運搬距離 L=4.1km	m3	33	
	舗装殻処分		t	77	
舗装工					
	不陸整正	補足材あり t=3cm	m2	820	
	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	m2	820	
区画線工					
	外側線	白線 t=15cm 176m×2	m	352	
	停止線	白線 t=45cm L=2.3m	m	2.3	
	文字（止まれ）	白線 20m/箇所	m	20	
	グリーンベルト	緑線 t=15cm 91m×0.15	m2	14	
仮設工	仮設工				
	交通誘導員	B	人	18	

撤 去 工

舗装版切断工 (t=4cm)

①

L=

5.0

+

6.2

+

3.5

+

4.6

=

19.3

m

起点部

中間

中間

終点部

②

L=

4.1

+

85.0

+

6.5

=

95.6

m

起点部

中間

終点部

①+②

114.9

m

舗装取壊し工

A=

820

=

820

m²

舗装面積計算書より

舗装殻運搬 (運搬距離 L= 4.1km)

V=

820

×

0.04

=

33

m³

舗装殻処分 (A S 殻)

32.8

×

2.35

=

77

t

舗 装 面 積 計 算 書						
測点名	追加距離 (m)	舗装幅員 (m)	平均幅員 (m)	距 離 (m)	面積 (㎡)	備考
施工箇所①（東町）						
NO. 0	0. 0	5. 0		0. 00		
NO. 0+10. 0	10. 0	5. 0	5. 00	10. 00	50. 0	
NO. 1	20. 0	4. 5	4. 75	10. 00	47. 5	
NO. 2	40. 0	4. 0	4. 25	20. 00	85. 0	
NO. 3	60. 0	4. 1	4. 05	20. 00	81. 0	
NO. 4	80. 0	4. 6	4. 35	20. 00	87. 0	
NO. 4+11. 0	91. 0	4. 6	4. 60	11. 00	50. 6	
		6. 2	10. 00	3. 00	24. 3	①（平面図より）
		3. 5	5. 00	3. 50	14. 9	②（平面図より）
小 計				91. 00	440. 3	
施工箇所②（西宮）						
NO. 0	0. 0	4. 1		0. 00		
NO. 1	20. 0	4. 1	4. 10	20. 00	82. 0	
NO. 2	40. 0	4. 0	4. 05	20. 00	81. 0	
NO. 3	60. 0	4. 0	4. 00	20. 00	80. 0	
NO. 4	80. 0	6. 4	5. 20	20. 00	104. 0	
NO. 4+5	85. 0	6. 5	6. 45	5. 00	32. 3	
小 計				85. 00	379. 3	
合 計				176. 00	820	

区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	α	設計計上数量(m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	352	3,000	0.11733	5.83	—	1,026	352
37	溶融式 実線 45cm 供用区間	2.3	550	0.00418	5.83	—	7	2
73	溶融式 矢印・記号・文字(15cm換算) 供用区間	20	400	0.05	5.83	—	58	20
計				0.17152				

区画線消去(ウォータージェット式)を積算に用いる場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	設計計上数量 (m)